

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 能登国道維持道路復旧工事
工事地名	石川県七尾市黒崎町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	120日間	自	令和 6年12月 2日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 能登国道維持道路復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	237,412,950	
法面工	式	1	236,553,450	
法枠工	式	1	101,574,000	吹付枠 1,215 m2 CF-300×300-1500×1500-植生マット-N 1.2 ;
鉄筋挿入工	式	1	134,979,450	鉄筋挿入 1,539 本 SD345 D19(亜鉛メッキ)L=3.5m/本, 削孔長3.1m, 削 孔径φ90mm, 現場条件Ⅱ ;
仮設工	式	1	859,500	足場(鉄筋挿入) 1 式
交通管理工	式	1	859,500	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	237,412,950	
共通仮設費	式	1	27,622,972	
共通仮設費	式	1	2,029,972	
技術管理費	式	1	59,972	道路基本データ作成費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,970,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	25,593,000	
純工事費	式	1	265,035,922	
現場管理費	式	1	84,970,000	
工事原価	式	1	350,005,922	
一般管理費等	式	1	50,504,078	

積算内訳書

工事名	R 6 能登国道維持道路復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	400,510,000	