

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 ・ 7 小松パイパス ニツ梨高架橋上部その 2 工事
工事地名	石川県小松市ニツ梨町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	P C 橋工事		
3) 工 期	359日間	自	令和 6年12月 2日
		至	令和 7年11月25日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 小松バイパス ニツ梨高架橋上部その 2 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
コンクリート橋上部	式	1	221, 265, 431		
PCボックス梁橋工	式	1	188, 066, 249		
架設支保工(固定)	式	1	31, 163, 831	支保工基礎 (敷砂利)	1 式
				支保工基礎 (鋼矢板基礎)	1 式
				支保工基礎 (支保工受台)	1 式
				支保工基礎 (コンクリート基礎)	1 式
				支保	1 式
支承工	式	1	88, 490, 000	ゴム支承 (A1橋台) Rmax=1, 626kN ;	2 個
				ゴム支承 (P1橋脚) Rmax=3, 081kN ;	2 個
				ゴム支承 (P2橋脚) Rmax=3, 007kN ;	2 個
				ゴム支承 (P3橋脚) Rmax=3, 016kN ;	2 個
PCボックス梁製作工	式	1	68, 412, 418	円筒型枠 φ 300 ;	1 式
				円筒型枠 φ 600 ;	1 式
				鉄筋 SD345 D13 ;	30. 73 t
				鉄筋 SD345 D16～25 ;	18. 43 t
				コンクリート	445 m3

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 小松バイパス ニツ梨高架橋上部その 2 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				40-12-25H W/C≦43%(高性能AE減水剤) ; PCケーブル マルチストラットシステム 2200kN型 (12S12. 7BL) ; PC緊張 片締め, 2200kN型 (12S12. 7BL), 接続具あり ;	1, 222 m 32 ケーブル
橋梁附属物工	式	1	33, 199, 182		
伸縮装置工	式	1	19, 473, 200	伸縮装置 (A1) アルミ合金製, 荷重支持型三角歯型形状, 伸縮量320 mm ; 伸縮装置 (A2) アルミ合金製, 荷重支持型三角歯型形状, 伸縮量320 mm ;	8. 9 m 8. 9 m
排水装置工	式	1	1, 336, 212	排水桝 DM-B ; 排水管 VP200 ; コンクリートアンカーボルト設置	3 箇所 18 m 36 本
壁高欄工	式	1	8, 115, 768	コンクリート 24-12-40BB W/C≦55% ; 鉄筋 SD345 D13 ; 鉄筋 SD345 D16～25 ; 型枠 目地板 瀝青繊維質目地板t=20mm ; 収縮目地 ポリウレタン系 ; スリッパパター φ 25, L=1000mm ; 鋼管 SGP32A (黒ねじなし) L=520mm (滑材充填) ; 足場	54 m3 1. 84 t 6. 84 t 1 式 1 m2 37 m 80 本 80 本 1 式

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 小松パイパス ニツ梨高架橋上部その2 工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
照明灯受台工	式	1	414, 132	コンクリート	0.9	m3
				24-12-40BB W/C≦55% ;		
				鉄筋	0.08	t
				SD345 D13 ;		
				鉄筋	0.03	t
				SD345 D16～25 ;		
				型枠	1	式
				照明用アンカーボルト	3	組
				250×250 ;		
照明用配管	118	m				
VE28 (コンクリート埋込) ;						
照明用配管	2	m				
VE54 (コンクリート埋込) ;						
フルボックス	3	個				
200×200×200 SUS製, 防水型 ;						
防止柵工	式	1	937, 650	飛雪等防止柵	19	m
落下物防止網工	式	1	2, 724, 120	落下物防止網	161	m
銘板工	式	1	198, 100	橋歴板	1	枚
				300×200×8、字厚5mm ;		
				銘板 (品質表示用)	1	枚
500×500×8、字厚5mm ;						
橋梁下部	式	1	520, 756			
橋台工	式	1	520, 756			
橋台躯体工	式	1	520, 756	削孔	4	孔
				削孔径26mm, 削孔深250mm ;		
				削孔	23	孔
				削孔径29mm, 削孔深295mm ;		
				アンカー筋挿入	4	本
D16 ;						
アンカー筋挿入	23	本				

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 小松バイパス ニツ梨高架橋上部その 2 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				D19 ; コンクリート	3 m3
				30-12-40BB W/C≦50% ; 鉄筋	0.02 t
				SD345 D13 ; 鉄筋	0.06 t
				SD345 D16～25 ; 型枠	1 式
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 ; 積込	3 m3
				コンクリート殻 ; 殻運搬	1 式
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分	3 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
直接工事費	式	1	221,786,187		
共通仮設費	式	1	32,254,696		
共通仮設費	式	1	8,346,696		
運搬費	式	1	574,146	仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	5,910,550	道路基本データ作成費	1 式
				水セメント比測定費	1 式
				地耐力試験費	1 式
				第三者による品質証明費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,862,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	23,908,000		
純工事費	式	1	254,040,883		

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 小松パイパス ニツ梨高架橋上部その 2 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	60,705,000	
工事原価	式	1	314,745,883	
一般管理費等	式	1	45,434,117	
工事価格	式	1	360,180,000	