

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 能越道徳田大津高田舗装復旧工事
工事地名	石川県羽咋郡志賀町徳田～七尾市高田町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課
2) 主 工 種	舗装工事
3) 工 期	127日間 自 令和 6年11月25日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	R 6 能越道徳田大津高田舗装復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	181,933,251	
道路土工	式	1	2,574,880	
掘削工	式	1	2,125,690	掘削 1,200 m3 土砂； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式
路床盛土工	式	1	449,190	路床盛土 100 m3 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土材料 1 式
舗装工	式	1	173,728,060	
路面切削工	式	1	12,354,750	路面切削 17,000 m2 全面切削6cm以下； 殻運搬(路面切削) 850 m3 アスファルト殻； 殻処分 850 m3 アスファルト殻(切削)；
舗装打換え工	式	1	87,659,310	舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版15cm以下； 舗装版破碎 9,000 m2 アスファルト舗装版15cm以下； 殻運搬 990 m3 アスファルト殻； 殻処分 990 m3 アスファルト殻(掘削)； 下層路盤 500 m2 RC-40 t=150mm； 上層路盤 8,000 m2 M-40 t=90mm； 上層路盤 300 m2

積算内訳書

工事名	R 6 能越道徳田大津高田舗装復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				M-40 t=140mm ; 上層路盤 500 m2 M-40 t=250mm ; 基層 9,000 m2 ②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=60mm ; 表層 9,000 m2 ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm ;
オーバーレイ工	式	1	73,714,000	レベリング層(車道・路肩部) 14,000 m2 ②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm(平均) ; 表層(車道・路肩部) 17,000 m2 ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm ;
排水構造物工	式	1	690,772	
側溝工	式	1	300,672	プレキャストU型側溝 32 m PU-B300-L2000 ;
防草コンクリート	式	1	390,100	張りコンクリート 100 m2 18-8-40BB W/C≤65% t=100mm ;
縁石工	式	1	826,012	
縁石工	式	1	826,012	歩車道境界ブロック 100 m Fa・I型-200-L2000 ; アスカーブ 63 m ⑬細粒度アスファルト混合物(5F) ;
防護柵工	式	1	176,100	
路側防護柵工	式	1	176,100	ガートレール 10 m Gr-A1-4E(標準4色) ;
区画線工	式	1	1,884,692	
区画線工	式	1	1,884,692	溶解式区画線 400 m 溶解式 実線 45cm 厚1.5mm ;

積算内訳書

工事名	R 6 能越道徳田大津高田舗装復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				熔融式区画線 480 m 熔融式 破線 15cm 厚1.5mm ; 〆 印式区画線 6,410 m 〆 印式 水性型 実線 15cm 常温 ; 〆 印式区画線 2,050 m 〆 印式 水性型 実線 15cm 加熱 ;
構造物撤去工	式	1	263,735	
構造物取壊し工	式	1	172,610	コンクリート構造物取壊し 2 m3 無筋構造物 ; アスファルト撤去 63 m 舗装版切断 1 式 コンクリート舗装版 舗装版厚15cm以下 ; 舗装版破碎 100 m2 コンクリート舗装版 舗装版厚15cm以下 ;
運搬処理工	式	1	91,125	殻運搬 2 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 10 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 1 m3 アスファルト殻 ; 殻処分 12 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 1 m3 アスファルト殻(掘削) ;
仮設工	式	1	1,789,000	
交通管理工	式	1	1,789,000	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員A ; 交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員B ;
直接工事費	式	1	181,933,251	

積算内訳書

工事名	R 6 能越道徳田大津高田舗装復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	23,084,800	
共通仮設費	式	1	1,743,800	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,543,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	21,341,000	
純工事費	式	1	205,018,051	
現場管理費	式	1	57,960,000	
工事原価	式	1	262,978,051	
一般管理費等	式	1	39,441,949	
工事価格	式	1	302,420,000	