

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 羽咋道路 標識設置工事
工事地名	石川県羽咋市四柳町から飯山町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	179日間	自	令和 7年 1月 7日
		至	令和 7年 7月 4日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 羽咋道路 標識設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	12,723,778	
地盤改良工	式	1	34,190	
固結工	式	1	34,190	表層混合処理 平均改良深さ1.00m, 添加量120.0kg/m ³ , セメント系 固化材(一般軟弱土用) ; 10 m ²
標識工	式	1	12,311,689	
作業土工	式	1	7,969	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 1 式 整地 1 式
小型標識工	式	1	492,120	標識柱 単柱式(基礎含む), φ60.5(下地亜鉛メッキ+静電粉 体塗装(景観色)) ; 9 基 標識板 路線番号118-A ; 7 枚 標識板 路線番号118-C ; 2 枚
大型標識工	式	1	11,811,600	標識基礎 1,200×1,200×1,600 18-8-40BB W/C≦60% ; 1 基 標識基礎 1,300×2,600×1,500 18-8-40BB W/C≦60% ; 1 基 標識基礎 1,400×2,900×1,500 18-8-40BB W/C≦60% ; 1 基 標識基礎 1,500×3,000×1,500 18-8-40BB W/C≦60% ; 1 基 片持標識柱 φ216.3×t5.8(下地亜鉛メッキ+ポリウレタン樹脂塗装) ; 1 基 片持標識柱 SP-F2-5B ; 1 基 片持標識柱 SP-F2-10B① ; 1 基

積算内訳書

工事名	R 6 羽咋道路 標識設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				片持標識柱 SP-F2-10B②；	1	基
				片持標識柱 SP-F2-11B；	1	基
				標識板 案内標識 1,800×2,200 カブセルレンズ型；	1	枚
				標識板 案内標識 2,100×2,200 カブセルレンズ型；	1	枚
				標識板 案内標識 2,200×2,800 カブセルレンズ型；	2	枚
				標識板 案内標識 2,400×3,200 カブセルレンズ型；	1	枚
舗装工	式	1	71,852			
コンクリート舗装工	式	1	71,852	下層路盤(歩道部) RC-40 t=100mm；	22	m2
				コンクリート舗装 18-8-40BB W/C≦65% t=7cm；	22	m2
構造物撤去工	式	1	42,897			
構造物取壊し工	式	1	29,643	舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下；	1	式
				舗装版破碎 コンクリート舗装版 15cm以下；	22	m2
運搬処理工	式	1	13,254	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	2	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	2	m3
仮設工	式	1	263,150			
交通管理工	式	1	263,150	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	12,723,778			

積算内訳書

工事名	R 6 羽咋道路 標識設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,181,100	
共通仮設費	式	1	174,100	
技術管理費	式	1	66,100	道路施設基本データ作成費用 1 式 六価クロム溶出試験 1 検体
現場環境改善費（率計上）	式	1	108,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,007,000	
純工事費	式	1	13,904,878	
現場管理費	式	1	3,778,000	
工事原価	式	1	17,682,878	
一般管理費等	式	1	3,687,122	
工事価格	式	1	21,370,000	