単　価　合　意　書

令和６年１２月２５日に契約したＲ６羽咋道路ＣＣＴＶ設備等設置工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、発注者及び受注者が電子署名の上、本システムに保存する。

令和06年12月26日

発注者　　住所　石川県金沢市西念４丁目２３番５号

氏名　分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局

金沢河川国道事務所長　五十川　泰史

受注者　　住所　石川県金沢市問屋町一丁目６５番地

氏名　株式会社ほくつう

代表取締役社長　早川　信之

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
通信設備(機器単体)		式	1		3,893,475	
道路防災設備		式	1		3,893,475	
簡易型交通量計測装置		式	1		3,893,475	
簡易型交通量計測装置	有線接続型(4車線) 超音波送受器及び車両処理部(2車線分)	組	1	3,893,475	3,893,475	
電子応用設備(機器単体)		式	1		21,986,673	
CCTV設備		式	1		21,986,673	
CCTV装置		式	1		9,330,591	
CCTV IPｶﾒﾗ装置	HD簡易型IPｶﾒﾗ装置 機側装置含むﾎﾟｰﾙ取付 指定色塗装	台	3	2,432,276	7,296,828	
L2-SW	耐環境仕様	台	3	458,055	1,374,165	
1000BASE-Xｲﾝﾀﾌｪｰｽ(SFP)	ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄｲｰｻﾈｯﾄ 短距離ｲﾝﾀﾌｪｰｽ 耐環境仕様	枚	6	109,933	659,598	
電源設備		式	1		12,656,082	
無停電電源装置	寒冷地型 140W 指定色塗装	台	3	3,527,030	10,581,090	
分電盤	電源切替部なし 指定色塗装	面	3	691,664	2,074,992	
機器単体費		式	1		25,880,148	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
通信設備		式	1		3,576,099	
道路防災設備工		式	1		3,576,099	
簡易型交通量計測装置設置工		式	1		155,599	
簡易型交通量計測装置設置	有線接続型（4車線）	組	1	75,130	75,130	
感知部設置		組	1	41,554	41,554	
感知部設置	2台目以降	組	1	29,086	29,086	
光伝送装置設置		台	1	9,829	9,829	
支柱設置工		式	1		2,692,452	
支柱設置	鋼管柱 STK400 φ267.4×t9.3 ｱｰﾑ及びﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ含む	箇所	1	2,692,452	2,692,452	
支柱基礎工		式	1		401,440	
支柱基礎設置	1200×4000×1400mm	個所	1	401,440	401,440	
接地接地工		式	1		24,441	
接地設置	D種接地	極	1	24,441	24,441	
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		188,355	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
光地中配線	SM-4C ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ 4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ型	m	5	739.8	3,699	
光屋外配線	SM-4C ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ 4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ型	m	2	962	1,924	
光ｹｰﾌﾞﾙ接続	ｸﾛｰｼﾞｬ接続 5ﾃｰﾌﾟ以下	箇所	1	67,938	67,938	
光ｹｰﾌﾞﾙ成端	5ﾃｰﾌﾟ以下	箇所	1	37,294	37,294	
光ｹｰﾌﾞﾙ試験	光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験 20心以下	対向	2	16,196	32,392	
光ｹｰﾌﾞﾙ試験	光ｹｰﾌﾞﾙ接続損失試験 20心以下	方向	2	22,554	45,108	
配管･配線工		式	1		113,812	
地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm2×2C	m	70	1,538	107,660	
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm2×2C	m	4	1,538	6,152	
電子応用設備		式	1		15,661,315	
CCTV設備工		式	1		14,225,879	
CCTV装置設置工		式	1		430,441	
CCTV IPｶﾒﾗ装置設置	HD簡易型IPｶﾒﾗ装置 機側装置含む	台	3	55,635	166,905	
ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ取付		個	2	96,191	192,382	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
LANｽｲｯﾁ調整	L2-SW 機側装置内	台	3	23,718	71,154	
無停電電源設備設置工		式	1		149,700	
屋外用無停電電源装置設置		台	3	49,900	149,700	
支柱設置工		式	1		543,088	
支柱設置	コンクリート柱 12-19-7.0kN	箇所	2	269,153	538,306	
装柱金具等		式	1		4,782	
引込柱設置工		式	1		595,701	
引込柱設置	コンクリート柱 高さ 10m	本	3	174,702	524,106	
装柱金具等		式	1		71,595	
接地設置工		式	1		81,625	
接地設置	D種接地	極	5	16,325	81,625	
分電盤設置工		式	1		62,661	
屋外分電盤設置		面	3	20,887	62,661	
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		7,834,547	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
光地中配線	SM100C ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ 4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ型	m	4,700	1,345	6,321,500	
光地中配線	SM4C ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ 4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ型	m	25	739.8	18,495	
光屋外配線	SM4C ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ 4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ型	m	26	962	25,012	
光架空配線	SM100C ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ 4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ型	径間	9	58,777	528,993	
光ｹｰﾌﾞﾙ接続	ｸﾛｰｼﾞｬ接続 5ﾃｰﾌﾟ以下 (新)幹線～(旧)幹線	箇所	2	114,055	228,110	
光ｹｰﾌﾞﾙ接続	ｸﾛｰｼﾞｬ接続 5ﾃｰﾌﾟ以下 (新)幹線～SM4C	箇所	3	67,938	203,814	
光ｹｰﾌﾞﾙ成端	5ﾃｰﾌﾟ以下	箇所	3	37,294	111,882	
光ｹｰﾌﾞﾙ試験	100芯以下 伝送損失試験	方向	1	50,899	50,899	
光ｹｰﾌﾞﾙ試験	100芯以下 接続損失試験	対向	2	80,965	161,930	
光ｹｰﾌﾞﾙ試験	20芯以下 伝送損失試験	方向	3	16,196	48,588	
光ｹｰﾌﾞﾙ試験	20芯以下 接続損失試験	対向	6	22,554	135,324	
配管･配線工		式	1		2,489,871	
地中配管	FEP×1条 径 50ｍｍ	m	549	435.3	238,979	
地中配管	FEP×2条 径 50ｍｍ	m	80	870.6	69,648	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
地中配管	FEP×3条 径 50mm	m	5	1,306	6,530	
地中配管	FEP×4条 径 50mm	m	8	1,741	13,928	
地中配管	FEP×1条 径 30mm	m	10	361.1	3,611	
屋外配管	G管 径 54mm	m	17	6,018	102,306	
屋外配管	G管 径 28mm	m	81	3,735	302,535	
屋外配管	ビニル被覆 2種 径 30mm	m	12	2,592	31,104	
屋外配管	VE 径 16mm	m	10	1,043	10,430	
地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 5.5mm2×2C	m	419	1,612	675,428	
地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm2×2C	m	170	1,538	261,460	
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 5.5mm2×2C	m	4	1,612	6,448	
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm2×2C	m	8	1,538	12,304	
屋外配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 8.0mm2	m	45	714.5	32,152	
配管配線附属品		式	1		113,101	
ｹｰﾌﾞﾙ接続	低圧 幹線CV3.5sq-2C～3.5sq-2C	箇所	1	13,549	13,549	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業土工(電気)		式	1		596,358	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置工		式	1		1,414,005	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	H1+R2K 600×600×600	個所	15	94,267	1,414,005	
光ｹｰﾌﾞﾙ撤去工		式	1		624,240	
光地中配線撤去	SM100C ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ 4芯ﾃｰﾌﾟｽﾛｯﾄ型	m	3,600	173.4	624,240	
ｼｽﾃﾑ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		701,540	
ｼｽﾃﾑ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		701,540	
ｼｽﾃﾑ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		701,540	
工場製品輸送工		式	1		78,327	
輸送工		式	1		78,327	
輸送(電気)	貸切2t	式	1		78,327	
仮設工		式	1		655,569	
交通管理工		式	1		655,569	
交通誘導警備員		式	1		655,569	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		19,237,414	
共通仮設費		式	1		2,157,442	
共通仮設費		式	1		65,043	
技術管理費		式	1		65,043	
電気通信施設資産管理用ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		11,176	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		53,867	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,092,399	
純工事費		式	1		21,394,856	
現場管理費		式	1		9,870,189	
機器間接費		式	1		4,764,697	
技術者間接費		式	1		1,377,832	
機器管理費		式	1		3,386,865	
工事原価		式	1		36,029,742	
一般管理費等		式	1		6,890,110	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		68,800,000	
消費税相当額		式	1		6,880,000	
工事費計		式	1		75,680,000	