

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持工事（令和 6 年度）
工事地名	加賀国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	736日間	自 令和 7年 1月 9日 至 令和 9年 1月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持工事（令和 6 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	89,716		
応急処理工		式	1	53,936		
応急処理作業工		式	1	53,936	土木一般世話役	3 時間
					土木一般世話役 （夜間）	1 時間
					特殊作業員	3 時間
					特殊作業員 （夜間）	1 時間
					普通作業員	3 時間
					普通作業員 （夜間）	1 時間
					ダンプトラック 2t積；	3 時間
仮設工		式	1	35,780		
交通管理工		式	1	35,780	交通誘導警備員 A	1 式
					交通誘導警備員 B	1 式
直接工事費		式	1	89,716		
共通仮設費		式	1	33,000		
共通仮設費		式	1	3,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1	3,000		
共通仮設費（率計上）		式	1	30,000		
純工事費		式	1	122,716		

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持工事（令和 6 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	91, 000	
工事原価	式	1	213, 716	
一般管理費等	式	1	46, 284	
業務委託料	式	1	2, 970, 000	
工事価格	式	1	3, 230, 000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持工事（令和 7 年度）
工事地名	加賀国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	736日間	自	令和 7年 1月 9日
		至	令和 9年 1月14日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	44,148,361	
道路土工	式	1	365,960	
掘削工	式	1	33,710	掘削 100 m3 土砂；
路体盛土工	式	1	332,250	路体(築堤)盛土 50 m3
舗装工	式	1	660,200	
アスファルト舗装補修工	式	1	660,200	パッチング 10 t ⑩密粒度アスファルト混合物(13FH)改質材入；
排水構造物工	式	1	804,780	
側溝工	式	1	804,780	側溝蓋 80 枚 CT-B300-L500； 側溝蓋 30 枚 SG2T-300-L995；
縁石工	式	1	73,000	
縁石工	式	1	73,000	歩車道境界ブロック 10 m Fa・I 型-200-L2000；
防護柵工	式	1	2,142,250	
路側防護柵工	式	1	716,500	ガードレール 50 m Gr-A-4E(タックブラウン)；
防止柵工	式	1	1,425,750	転落(横断)防止柵 50 m P1-1.1-3.0E(タックブラウン)； 転落(横断)防止柵 50 m P1-1.1-3.0B(タックブラウン)； コンクリート削孔 50 孔 φ100 L=200；
標識工	式	1	2,160,000	

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
小型標識工	式	1	2,160,000	標識板 カブ°セルブ°リス°ム・カブ°セルレンス° ；	20 枚
道路付属施設工	式	1	3,790,500		
道路付属物工	式	1	3,790,500	視線誘導標 DLSA-5(土中建込)片面反射；	50 本
				視線誘導標 DLSA-5(コンクリート建込(穿孔含む))片面反射；	50 本
				車線分離標 H=400 可変式(穿孔式・1本脚)；	40 本
				車線分離標 H=650 可変式(穿孔式・1本脚)；	40 本
カルバート工	式	1	2,384,100		
断面修復工	式	1	2,384,100	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.25m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	3 構造物
法面工	式	1	14,410,500		
植生工	式	1	140,500	種子散布	500 m2
法枠工	式	1	14,270,000	吹付枠	500 m2
防草対策工	式	1	675,400		
防草コンクリート	式	1	675,400	張りコンクリート 18-8-40BB W/C≤65% t=10cm ；	200 m2
応急処理工	式	1	10,786,115		
応急処理事業工	式	1	10,786,115	土木一般世話役	1,000 時間
				土木一般世話役 (夜間)	100 時間
				特殊作業員	100 時間
				特殊作業員	10 時間

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				（夜間） 普通作業員	900 時間
				普通作業員	400 時間
				（夜間） ダンプトラック	200 時間
				2t積； ダンプトラック	100 時間
				4t積； トラック（クレーン装置付）	100 時間
				4t積 2.9t吊； ライトバン	100 時間
				2000cc； 水中ポンプ	50 日
				口径50mm 全揚程10m； 発電機	5 日
				3KVA；	
構造物撤去工	式	1	802,656		
防護柵撤去工	式	1	402,656	防護柵撤去（ガードレール） Gr-A-4E；	80 m
				防護柵撤去（ガードレール） Gr-B-2B；	80 m
				防護柵（横断・転落防止柵）撤去 P1-1.1-3.0E；	80 m
				防護柵（横断・転落防止柵）撤去 P1-1.1-3.0B；	80 m
排水構造物撤去工	式	1	214,900	U型側溝撤去 PUT-B300-L2000；	100 m
道路付属施設撤去工	式	1	185,100	車線分離標撤去 穿孔式（1本脚）；	100 本
仮設工	式	1	5,092,900		
交通管理工	式	1	2,377,700	交通誘導警備員 A	1 式

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				交通誘導警備員 B 1 式
交通管理工	式	1	2, 715, 200	交通誘導警備員 A 1 式
				交通誘導警備員 B 1 式
直接工事費	式	1	44, 148, 361	
共通仮設費	式	1	5, 452, 000	
共通仮設費	式	1	512, 000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	512, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4, 940, 000	
純工事費	式	1	49, 600, 361	
現場管理費	式	1	22, 141, 000	
工事原価	式	1	71, 741, 361	
一般管理費等	式	1	12, 798, 639	
業務委託料	式	1	16, 540, 000	
工事価格	式	1	101, 080, 000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持工事（令和 8 年度）
工事地名	加賀国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	736日間	自 令和 7年 1月 9日 至 令和 9年 1月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	40,064,020	
道路土工	式	1	365,960	
掘削工	式	1	33,710	掘削 100 m3 土砂；
路体盛土工	式	1	332,250	路体(築堤)盛土 50 m3
舗装工	式	1	660,200	
アスファルト舗装補修工	式	1	660,200	パッチング 10 t ⑩密粒度アスファルト混合物(13FH)改質材入；
排水構造物工	式	1	1,241,100	
側溝工	式	1	1,241,100	側溝蓋 100 枚 CT-B300-L500； 側溝蓋 50 枚 SG2T-300-L995；
縁石工	式	1	73,000	
縁石工	式	1	73,000	歩車道境界ブロック 10 m Fa・I 型-200-L2000；
防護柵工	式	1	2,316,825	
路側防護柵工	式	1	716,500	ガードレール 50 m Gr-A-4E(タークブラウン)；
防止柵工	式	1	1,600,325	転落(横断)防止柵 70 m P1-1.1-3.0E(タークブラウン)； 転落(横断)防止柵 70 m P1-1.1-3.0B(タークブラウン)； コンクリート削孔 15 孔 φ100 L=200；
標識工	式	1	1,620,000	

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
小型標識工	式	1	1,620,000	標識板 カブ°セルブ°リス°ム・カブ°セルレンス° ；	15 枚
道路付属施設工	式	1	2,488,800		
道路付属物工	式	1	2,488,800	視線誘導標 DLSA-5(土中建込)片面反射 ； 視線誘導標 DLSA-5(コンクリート建込(穿孔含む))片面反射 ； 車線分離標 H=400 可変式(穿孔式・1本脚) ； 車線分離標 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) ；	40 本 40 本 20 本 20 本
カルバート工	式	1	3,973,500		
断面修復工	式	1	3,973,500	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.25m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 ；	5 構造物
法面工	式	1	8,474,500		
植生工	式	1	140,500	種子散布	500 m2
法枠工	式	1	8,334,000	吹付枠	300 m2
防草対策工	式	1	1,688,500		
防草コンクリート	式	1	1,688,500	張りコンクリート 18-8-40BB W/C≤65% t=10cm ；	500 m2
応急処理工	式	1	11,018,815		
応急処理事業工	式	1	11,018,815	土木一般世話役 土木一般世話役 (夜間) 特殊作業員 特殊作業員	1,000 時間 100 時間 100 時間 10 時間

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				（夜間） 普通作業員	900 時間
				普通作業員	450 時間
				（夜間） ダンプトラック	200 時間
				2t積； ダンプトラック	100 時間
				4t積； トラック（クレーン装置付）	100 時間
				4t積 2.9t吊； ライトバン	100 時間
				2000cc； 水中ポンプ	40 日
				口径50mm 全揚程10m； 発電機	5 日
				3KVA；	
構造物撤去工	式	1	903, 320		
防護柵撤去工	式	1	503, 320	防護柵撤去（ガードレール） Gr-A-4E；	100 m
				防護柵撤去（ガードレール） Gr-B-2B；	100 m
				防護柵（横断・転落防止柵）撤去 P1-1.1-3.0E；	100 m
				防護柵（横断・転落防止柵）撤去 P1-1.1-3.0B；	100 m
排水構造物撤去工	式	1	214, 900	U型側溝撤去 PUT-B300-L2000；	100 m
道路付属施設撤去工	式	1	185, 100	車線分離標撤去 穿孔式（1本脚）；	100 本
仮設工	式	1	5, 239, 500		
交通管理工	式	1	2, 777, 100	交通誘導警備員 A	1 式

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 加賀国道維持道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				交通誘導警備員 B 1 式
交通管理工	式	1	2,462,400	交通誘導警備員 A 1 式
				交通誘導警備員 B 1 式
直接工事費	式	1	40,064,020	
共通仮設費	式	1	5,103,000	
共通仮設費	式	1	472,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	472,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,631,000	
純工事費	式	1	45,167,020	
現場管理費	式	1	20,465,000	
工事原価	式	1	65,632,020	
一般管理費等	式	1	11,837,980	
業務委託料	式	1	13,520,000	
工事価格	式	1	90,990,000	