

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持その 1 工事（令和 6 年度）
工事地名	能登国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	736日間	自	令和 7年 1月 9日
		至	令和 9年 1月14日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持その1 工事（令和6 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	214, 054	
応急処理工	式	1	70, 314	
応急処理事業工	式	1	70, 314	土木一般世話役 4 時間 特殊作業員 4 時間 普通作業員 4 時間 ダンプトラック 4 時間 2t積； ダンプトラック 4 時間 4t積； トラック(クレーン装置付) 2 時間 4t積 2.9t吊； ライトバン 2 時間 2000cc；
構造物撤去工	式	1	36, 400	
防護柵撤去工	式	1	36, 400	防護柵撤去(ガードレール) 25 m Gr-A-4E；
仮設工	式	1	107, 340	
交通管理工	式	1	107, 340	交通誘導警備員 1 式 A 交通誘導警備員 1 式 B
直接工事費	式	1	214, 054	
共通仮設費	式	1	78, 000	
共通仮設費	式	1	7, 000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	7, 000	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持その 1 工事（令和 6 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	71,000	
純工事費	式	1	292,054	
現場管理費	式	1	217,000	
工事原価	式	1	509,054	
一般管理費等	式	1	110,946	
工事価格	式	1	620,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持その1 工事（令和7年度）
工事地名	能登国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	736日間	自	令和 7年 1月 9日
		至	令和 9年 1月14日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持その 1 工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	14, 700, 778	
道路土工	式	1	682, 325	
掘削工	式	1	84, 275	掘削 250 m3 土砂；
路体盛土工	式	1	598, 050	路体(築堤)盛土 90 m3
舗装工	式	1	674, 200	
アスファルト舗装補修工	式	1	674, 200	パッチング 10 t ⑩密粒度アスファルト混合物(13FH)改質材入；
排水構造物工	式	1	1, 963, 440	
側溝工	式	1	1, 963, 440	側溝蓋 90 枚 CT-B300-L500； 側溝蓋 90 枚 SG2T-300-L995；
縁石工	式	1	219, 000	
縁石工	式	1	219, 000	歩車道境界ブロック 30 m Fa・I 型-200-L2000；
防護柵工	式	1	1, 286, 075	
路側防護柵工	式	1	573, 200	ガードレール 40 m Gr-A-4E(タックラウン)；
防止柵工	式	1	712, 875	転落(横断)防止柵 25 m P1-1. 1-3. 0E(タックラウン)； 転落(横断)防止柵 25 m P1-1. 1-3. 0B(タックラウン)； コンクリート削孔 25 孔 φ 100 L=200；
標識工	式	1	2, 160, 000	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持その1 工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
小型標識工	式	1	2,160,000	標識板 カブ°セルブ°リス°ム・カブ°セルレンス° ；	20 枚
道路付属施設工	式	1	1,697,400		
道路付属物工	式	1	1,697,400	視線誘導標 DLSA-5(土中建込)片面反射 ； 視線誘導標 DLSA-5(コンクリート建込(穿孔含む))片面反射 ； 車線分離標 H=400 可変式(穿孔式・1本脚) ； 車線分離標 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) ；	20 本 20 本 20 本 20 本
法面工	式	1	112,400		
植生工	式	1	112,400	種子散布	400 m2
防草対策工	式	1	1,457,600		
防草コンクリート	式	1	1,457,600	張りコンクリート 18-8-40BB W/C≦65% t=10cm ；	400 m2
応急処理工	式	1	1,530,150		
応急処理解業工	式	1	1,530,150	土木一般世話役 特殊作業員 普通作業員 ダ°ンブ°トラック 2t積 ； ダ°ンブ°トラック 4t積 ； トラック(クレーン装置付) 4t積 2.9t吊 ； ライトバン 2000cc ； 水中ポンプ°	90 時間 30 時間 250 時間 30 時間 30 時間 30 時間 30 時間 30 日

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持その 1 工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					口径50mm 全揚程10m ； 発電機 3KVA ；	10 日
構造物撤去工		式	1	812, 988		
防護柵撤去工		式	1	452, 988	防護柵撤去(ガードレール) Gr-A-4E ；	90 m
					防護柵撤去(ガードレール) Gr-B-2B ；	90 m
					防護柵(横断・転落防止柵)撤去 P1-1. 1-3. 0E ；	90 m
					防護柵(横断・転落防止柵)撤去 P1-1. 1-3. 0B ；	90 m
排水構造物撤去工		式	1	193, 410	U型側溝撤去 PUT-B300-L2000 ；	90 m
道路付属施設撤去工		式	1	166, 590	車線分離標撤去 穿孔式(1本脚) ；	90 本
仮設工		式	1	2, 105, 200		
交通管理工		式	1	2, 105, 200	交通誘導警備員 A	1 式
					交通誘導警備員 B	1 式
直接工事費		式	1	14, 700, 778		
共通仮設費		式	1	2, 641, 000		
共通仮設費		式	1	213, 000		
現場環境改善費（率計上）		式	1	213, 000		
共通仮設費（率計上）		式	1	2, 428, 000		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持その 1 工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	17, 341, 778	
現場管理費	式	1	9, 156, 000	
工事原価	式	1	26, 497, 778	
一般管理費等	式	1	5, 292, 222	
業務委託料	式	1	1, 910, 000	
工事価格	式	1	33, 700, 000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持その1 工事（令和8年度）
工事地名	能登国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	736日間	自	令和 7年 1月 9日
		至	令和 9年 1月14日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持その 1 工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	15, 879, 445	
道路土工	式	1	765, 630	
掘削工	式	1	101, 130	掘削 300 m3 土砂；
路体盛土工	式	1	664, 500	路体(築堤)盛土 100 m3
舗装工	式	1	674, 200	
アスファルト舗装補修工	式	1	674, 200	パッチング 10 t ⑩密粒度アスファルト混合物(13FH)改質材入；
排水構造物工	式	1	2, 181, 600	
側溝工	式	1	2, 181, 600	側溝蓋 100 枚 CT-B300-L500； 側溝蓋 100 枚 SG2T-300-L995；
縁石工	式	1	73, 000	
縁石工	式	1	73, 000	歩車道境界ブロック 10 m Fa・I 型-200-L2000；
防護柵工	式	1	2, 282, 900	
路側防護柵工	式	1	859, 800	ガードレール 60 m Gr-A-4E(タックブラウン)；
防止柵工	式	1	1, 423, 100	転落(横断)防止柵 60 m P1-1. 1-3. 0E(タックブラウン)； 転落(横断)防止柵 60 m P1-1. 1-3. 0B(タックブラウン)； コンクリート削孔 20 孔 φ 100 L=200；
標識工	式	1	2, 160, 000	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持その1 工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
小型標識工	式	1	2,160,000	標識板 カブ°セルブ°リス°ム・カブ°セルレンス° ；	20	枚
道路付属施設工	式	1	1,697,400			
道路付属物工	式	1	1,697,400	視線誘導標 DLSA-5(土中建込)片面反射；	20	本
				視線誘導標 DLSA-5(コンクリート建込(穿孔含む))片面反射；	20	本
				車線分離標 H=400 可変式(穿孔式・1本脚)；	20	本
				車線分離標 H=650 可変式(穿孔式・1本脚)；	20	本
法面工	式	1	140,500			
植生工	式	1	140,500	種子散布	500	m2
防草対策工	式	1	1,822,000			
防草コンクリート	式	1	1,822,000	張りコンクリート 18-8-40BB W/C≦65% t=10cm ；	500	m2
応急処理工	式	1	1,723,135			
応急処理事業工	式	1	1,723,135	土木一般世話役	100	時間
				特殊作業員	30	時間
				普通作業員	300	時間
				ダンプトラック 2t積；	30	時間
				ダンプトラック 4t積；	30	時間
				トラック(クレーン装置付) 4t積 2.9t吊；	30	時間
				ライトバン 2000cc ；	30	時間
				水中ポンプ	30	日

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持その1 工事（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				口径50mm 全揚程10m ; 発電機 3KVA ;	5 日
構造物撤去工	式	1	780, 180		
防護柵撤去工	式	1	380, 180	防護柵撤去(ガードレール) Gr-A-4E ;	90 m
				防護柵撤去(ガードレール) Gr-B-2B ;	90 m
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去 P1-1. 1-3. 0E ;	50 m
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去 P1-1. 1-3. 0B ;	50 m
排水構造物撤去工	式	1	214, 900	U型側溝撤去 PUT-B300-L2000 ;	100 m
道路付属施設撤去工	式	1	185, 100	車線分離標撤去 穿孔式(1本脚) ;	100 本
仮設工	式	1	1, 578, 900		
交通管理工	式	1	1, 578, 900	交通誘導警備員 A	1 式
				交通誘導警備員 B	1 式
直接工事費	式	1	15, 879, 445		
共通仮設費	式	1	2, 776, 000		
共通仮設費	式	1	225, 000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	225, 000		
共通仮設費（率計上）	式	1	2, 551, 000		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持その 1 工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	18,655,445	
現場管理費	式	1	9,738,000	
工事原価	式	1	28,393,445	
一般管理費等	式	1	5,636,555	
業務委託料	式	1	1,910,000	
工事価格	式	1	35,940,000	