

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 金沢国道維持道路維持作業（令和 6 年度）
工事地名	金沢国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	753日間	自 令和 7年 1月 9日 至 令和 9年 1月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 金沢国道維持道路維持作業（令和 6 年度）						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	6, 193, 806			
道路清掃工		式	1	1, 876, 037			
路面清掃工		式	1	954, 038	路面清掃(機械)	60	km
					A－1		
					真空式リアダンプ 6.5m3 貸与 昼間；		
					路面清掃(機械)	1	km
					A－2		
					ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3 貸与 ダンプ 4t 昼間		
					；		
					路面清掃(機械)	1	km
					B－1		
					真空式リアダンプ 6.5m3 貸与 夜間；		
					路面清掃(機械)	1	km
					B－2		
					ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3 貸与 ダンプ 4t 夜間		
					；		
					路面清掃(路肩部・人力)	1	km
					①－1		
					塵埃量少ない；		
					路面清掃(路肩部・人力)	1	km
					①－2		
					塵埃量普通；		
					路面清掃(歩道・人力)	1	m2
					②－1		
					塵埃量少ない；		
					路面清掃(歩道・人力)	1	m2
					②－2		
					塵埃量普通；		
					路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	1	m2
					③－1		
					塵埃量少ない；		
					路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	1	m2

積算内訳書

工事名		R 6 ・ 7 ・ 8 金沢国道維持道路維持作業（令和 6 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
排水施設清掃工	式	1	921,999	③－ 2 塵埃量普通；	
				側溝清掃（人力）	1 m
				①－ 1 無蓋；	
				側溝清掃（人力）	1 m
				①－ 2 有蓋 コンクリート蓋；	
				側溝清掃（人力）	1 m
				①－ 3 有蓋 鋼蓋（ボルト締無）；	
				側溝清掃（人力）	1 m
				①－ 4 有蓋 鋼蓋（ボルト締有）；	
				側溝清掃（人力）	1 m
				②－ 1 蓋無（ミニバック杓組合せの場合）；	
				側溝清掃（人力）	1 m
				②－ 2 コンクリート蓋（ミニバック杓組合せの場合）；	
				側溝清掃（人力）	1 m
				②－ 3 鋼蓋（ミニバック杓組合せの場合）；	
				ミニバック杓運転	1 日
				平積0.015m3 持込；	
				側溝清掃（機械）	1 m
				A①－ 1 0.125㎡未満 蓋有 組合せ 昼間；	
				側溝清掃（機械）	1 m
				A①－ 2 0.125㎡未満 蓋無 側溝清掃車のみ 昼間；	
				側溝清掃（機械）	1 m
				A①－ 3 0.125㎡未満 蓋有 側溝清掃車のみ 昼間；	

積算内訳書

工事名		R 6 ・ 7 ・ 8 金沢国道維持道路維持作業（令和 6 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				側溝清掃(機械)	1 m
				A①－ 4	
				0.125㎡未満 全蓋撤去 側溝清掃車のみ 昼間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				B①－ 1	
				0.125㎡未満 蓋有 組合せ 夜間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				B①－ 2	
				0.125㎡未満 蓋無 側溝清掃車のみ 夜間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				B①－ 3	
				0.125㎡未満 蓋有 側溝清掃車のみ 夜間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				B①－ 4	
				0.125㎡未満 全蓋撤去 側溝清掃車のみ 夜間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				A②－ 1	
				0.125㎡以上0.5㎡未満 蓋有 組合せ 昼間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				A②－ 2	
				0.125㎡以上0.5㎡未満 蓋無 側溝清掃車のみ 昼間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				A②－ 3	
				0.125㎡以上0.5㎡未満 蓋有 側溝清掃車のみ 昼間；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				A②－ 4	
				0.125㎡以上0.5㎡未満 全蓋撤去 側溝清掃車のみ；	
				側溝清掃(機械)	1 m
				B②－ 1	

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 金沢国道維持道路維持作業（令和 6 年度）						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				0.125㎡以上0.5㎡未満 側溝清掃（機械） B②－2	蓋有 組合せ 夜間；	1	m
				0.125㎡以上0.5㎡未満 側溝清掃（機械） B②－3	蓋無 側溝清掃車のみ 夜間；	1	m
				0.125㎡以上0.5㎡未満 側溝清掃（機械） B②－4	蓋有 側溝清掃車のみ 夜間；	1	m
				0.125㎡以上0.5㎡未満 管渠清掃 A①－1	全蓋撤去 側溝清掃車 のみ；	1	m
				堆積率50%未満 管渠清掃 A①－2	200mm以上400mm未満 組合せ 昼間；	1	m
				堆積率50%以上 管渠清掃 B①－1	200mm以上400mm未満 組合せ 昼間；	1	m
				堆積率50%未満 管渠清掃 B①－2	200mm以上400mm未満 組合せ 夜間；	1	m
				堆積率50%以上 管渠清掃 A②－1	200mm以上400mm未満 組合せ 夜間；	1	m
				堆積率50%未満 管渠清掃	400mm以上800mm未満 組合せ 昼間；	1	m

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 金沢国道維持道路維持作業（令和 6 年度）							
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
					A②－ 2 堆積率50%以上 400mm以上800mm未満 組合せ 昼間； 管渠清掃		1	m
					B②－ 1 堆積率50%未満 400mm以上800mm未満 組合せ 夜間； 管渠清掃		1	m
					B②－ 2 堆積率50%以上 400mm以上800mm未満 組合せ 夜間； 管渠清掃		1	m
					A③－ 1 堆積率50%未満 800mm以上1000mm未満 組合せ 昼間； 管渠清掃		1	m
					A③－ 2 堆積率50%以上 800mm以上1000mm未満 組合せ 昼間； 管渠清掃		1	m
					B③－ 1 堆積率50%未満 800mm以上1000mm未満 組合せ 夜間； 管渠清掃		1	m
					B③－ 2 堆積率50%以上 800mm以上1000mm未満 組合せ 夜間； 柵清掃		1	箇所
					（機械） A 側溝清掃車（ロータリー式4.5m3） 貸与 昼間； 柵清掃		1	箇所
					（機械） B 側溝清掃車（ロータリー式4.5m3） 貸与 夜間； 柵清掃		1	箇所

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 金沢国道維持道路維持作業（令和 6 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				（人力）①－ 1 無蓋 土砂厚25cm未満； 桝清掃	1 箇所
				（人力）①－ 2 無蓋 土砂厚25cm以上； 桝清掃	1 箇所
				（人力）②－ 1 有蓋 土砂厚25cm未満； 桝清掃	1 箇所
				（人力）②－ 2 有蓋 土砂厚25cm以上； 中間処分費 汚泥・油泥；	53, 000 kg
除草工	式	1	1, 264		
道路除草工	式	1	1, 264	除草 ①－ 1 肩掛式 飛石防護無； 除草 ①－ 2 肩掛式 飛石防護有； 除草 ② ハッドｶﾞｲﾄﾞ式； 除草 ③ 小形ﾛｰﾄﾞｰ除雪車装着式 貸与； 除草 ④ 大型遠隔操縦式 貸与； 拔根除草 ①－ 1 芝生 歩道； 拔根除草	1 m2 1 m2 1 m2 1 m2 1 m2 1 m2 1 m2

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 金沢国道維持道路維持作業（令和 6 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				①－ 2 芝生 中央分離帯； 抜根除草	1	m2
				②－ 1 植込 歩道； 抜根除草	1	m2
				②－ 2 植込 中央分離帯； 集草	1	m2
				積込運搬	1	m2
道路管理機動作業工	式	1	3, 869, 205			
道路管理機動作業工	式	1	3, 869, 205	機動	200	時間
				A－ 1 土木一般世話役 昼間；		
				機動	1	時間
				B－ 1 土木一般世話役 時間外深夜；		
				機動	1	時間
				C－ 1 土木一般世話役 時間外；		
				機動	200	時間
				A－ 2 特殊作業員 昼間；		
				機動	1	時間
				B－ 2 特殊作業員 時間外深夜；		
				機動	1	時間
				C－ 2 特殊作業員 時間外；		
				機動	400	時間
				A－ 3 普通作業員 昼間；		
				機動	1	時間

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 金沢国道維持道路維持作業（令和 6 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				B－3 普通作業員 時間外深夜； 機動 1 時間
				C－3 普通作業員 時間外； 機動 80 時間
				A－4 軽作業員 昼間； 機動 1 時間
				B－4 軽作業員 時間外深夜； 機動 1 時間
				C－4 軽作業員 時間外； ライトバン 50 時間
				定員5名 1,500cc 持込； ダンプトラック 80 時間
				2t積 持込； トラック(クレーン装置付) 1 時間
				4t積 2.9t吊 持込； バックホウ運転 1 時間
				A 平積0.35m3 持込 昼間； バックホウ運転 1 時間
				B 平積0.35m3 持込 時間外深夜； バックホウ運転 1 時間
				C 平積0.35m3 持込 時間外； ホイールローダ`運転 1 時間
				A 1.2m3 持込 昼間； ホイールローダ`運転 1 時間
				B

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 金沢国道維持道路維持作業（令和 6 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1.2m3 持込 時間外深夜； ホイールローダ [※] 運転 C	1 時間
				1.2m3 持込 時間外； 排水管清掃車（給水車）運転 A	1 時間
				高圧水洗浄式 5,800L 貸与 昼間； 排水管清掃車（給水車）運転 B	1 時間
				高圧水洗浄式 5,800L 貸与 時間外深夜； 排水管清掃車（給水車）運転 C	1 時間
				高圧水洗浄式 5,800L 貸与 時間外； 側溝清掃車運転 A	30 時間
				ロータリブ [※] 式 4.5m3 貸与 昼間； 側溝清掃車運転 B	1 時間
				ロータリブ [※] 式 4.5m3 貸与 時間外深夜； 側溝清掃車運転 C	1 時間
				ロータリブ [※] 式 4.5m3 貸与 時間外； 汚泥吸排車運転 A－1	1 時間
				3.5t 持込 昼間； 汚泥吸排車運転 B－1	1 時間
				3.5t 持込 時間外深夜； 汚泥吸排車運転 C－1	1 時間
				3.5t 持込 時間外； 汚泥吸排車運転 A－2	1 時間
				8t 持込 昼間；	

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 金沢国道維持道路維持作業（令和 6 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				汚泥吸排車運転 B－2 8t 持込 時間外深夜；	1	時間
				汚泥吸排車運転 C－2 8t 持込 時間外；	1	時間
				高所作業車運転 A トラック架装リフト 垂直型 揚程9.9m 持込 昼間；	1	時間
				高所作業車運転 B トラック架装リフト 垂直型 揚程9.9m 持込 時間外深夜；	1	時間
				高所作業車運転 C トラック架装リフト 垂直型 揚程9.9m 持込 時間外；	1	時間
				標識車 LED式 2.9t吊クレーン付 持込；	1	時間
				標識車 LED式 照明装置付 貸与；	1	時間
				作業車 7人乗 2t積 ダンプ 装置付 標識装置付 持込；	100	時間
				発動発電機運転 1kVA 持込；	1	日
				水中ポンプ 口径50mm 揚程10m 持込；	1	日
仮設工	式	1	447,300			
交通管理工	式	1	178,900	交通誘導警備員 A	1	式
				交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 金沢国道維持道路維持作業（令和 6 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				B
交通管理工	式	1	268, 400	交通誘導警備員 1 式 A 交通誘導警備員 1 式 B
直接工事費	式	1	6, 193, 806	
共通仮設費	式	1	1, 380, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1, 380, 000	
純工事費	式	1	7, 573, 806	
現場管理費	式	1	4, 531, 000	
工事原価	式	1	12, 104, 806	
一般管理費等	式	1	2, 505, 194	
工事価格	式	1	14, 610, 000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 金沢国道維持道路維持作業（令和 7 年度）
工事地名	金沢国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	753日間	自 令和 7年 1月 9日 至 令和 9年 1月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 金沢国道維持道路維持作業（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	59,470,102		
道路清掃工		式	1	19,137,272		
路面清掃工		式	1	2,764,238	路面清掃(機械) 200 km A－1 真空式リアダンプ 6.5m3 貸与 昼間； 路面清掃(機械) 1 km A－2 ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3 貸与 ダンプ 4t 昼間； ； 路面清掃(機械) 1 km B－1 真空式リアダンプ 6.5m3 貸与 夜間； 路面清掃(機械) 1 km B－2 ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3 貸与 ダンプ 4t 夜間； ； 路面清掃(路肩部・人力) 1 km ①－1 塵埃量少ない； 路面清掃(路肩部・人力) 1 km ①－2 塵埃量普通； 路面清掃(歩道・人力) 1 m2 ②－1 塵埃量少ない； 路面清掃(歩道・人力) 1 m2 ②－2 塵埃量普通； 路面清掃(歩道橋・地下道・人力) 1 m2 ③－1 塵埃量少ない； 路面清掃(歩道橋・地下道・人力) 1 m2	

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 金沢国道維持道路維持作業（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
排水施設清掃工	式	1	16,373,034	③－2 塵埃量普通；	
				側溝清掃（人力）	27,000 m
				①－1 無蓋；	
				側溝清掃（人力）	1 m
				①－2 有蓋 コンクリート蓋；	
				側溝清掃（人力）	1 m
				①－3 有蓋 鋼蓋（ボルト締無）；	
				側溝清掃（人力）	1 m
				①－4 有蓋 鋼蓋（ボルト締有）；	
				側溝清掃（人力）	1 m
				②－1 蓋無（ミニバック杓組合せの場合）；	
				側溝清掃（人力）	1 m
				②－2 コンクリート蓋（ミニバック杓組合せの場合）；	
				側溝清掃（人力）	1 m
				②－3 鋼蓋（ミニバック杓組合せの場合）；	
				ミニバック杓運転	1 日
				平積0.015m3 持込；	
				側溝清掃（機械）	1 m
				A①－1 0.125㎡未満 蓋有 組合せ 昼間；	
				側溝清掃（機械）	1 m
				A①－2 0.125㎡未満 蓋無 側溝清掃車のみ 昼間；	
				側溝清掃（機械）	1 m
				A①－3 0.125㎡未満 蓋有 側溝清掃車のみ 昼間；	

積算内訳書

工事名		R 6 ・ 7 ・ 8 金沢国道維持道路維持作業（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				側溝清掃(機械)		1 m
				A①－ 4		
				0.125㎡未満	全蓋撤去 側溝清掃車のみ 昼間；	
				側溝清掃(機械)		1 m
				B①－ 1		
				0.125㎡未満	蓋有 組合せ 夜間；	
				側溝清掃(機械)		1 m
				B①－ 2		
				0.125㎡未満	蓋無 側溝清掃車のみ 夜間；	
				側溝清掃(機械)		1 m
				B①－ 3		
				0.125㎡未満	蓋有 側溝清掃車のみ 夜間；	
				側溝清掃(機械)		1 m
				B①－ 4		
				0.125㎡未満	全蓋撤去 側溝清掃車のみ 夜間；	
				側溝清掃(機械)		1 m
				A②－ 1		
				0.125㎡以上0.5㎡未満	蓋有 組合せ 昼間；	
				側溝清掃(機械)		1 m
				A②－ 2		
				0.125㎡以上0.5㎡未満	蓋無 側溝清掃車のみ 昼間；	
				側溝清掃(機械)		1 m
				A②－ 3		
				0.125㎡以上0.5㎡未満	蓋有 側溝清掃車のみ 昼間；	
				側溝清掃(機械)		1 m
				A②－ 4		
				0.125㎡以上0.5㎡未満	全蓋撤去 側溝清掃車のみ；	
				側溝清掃(機械)		1 m
				B②－ 1		

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 金沢国道維持道路維持作業（令和 7 年度）						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				0.125㎡以上0.5㎡未満 側溝清掃(機械) B②-2	蓋有 組合せ 夜間；	1	m
				0.125㎡以上0.5㎡未満 側溝清掃(機械) B②-3	蓋無 側溝清掃車のみ 夜間；	1	m
				0.125㎡以上0.5㎡未満 側溝清掃(機械) B②-4	蓋有 側溝清掃車のみ 夜間；	1	m
				0.125㎡以上0.5㎡未満 管渠清掃 A①-1	全蓋撤去 側溝清掃車 のみ；	1	m
				堆積率50%未満 管渠清掃 A①-2	200mm以上400mm未満 組合せ 昼間；	1	m
				堆積率50%以上 管渠清掃 B①-1	200mm以上400mm未満 組合せ 昼間；	1	m
				堆積率50%未満 管渠清掃 B①-2	200mm以上400mm未満 組合せ 夜間；	1	m
				堆積率50%以上 管渠清掃 A②-1	200mm以上400mm未満 組合せ 夜間；	1	m
				堆積率50%未満 管渠清掃	400mm以上800mm未満 組合せ 昼間；	1	m

積算内訳書

工事名		R 6 ・ 7 ・ 8 金沢国道維持道路維持作業（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				A②－ 2 堆積率50%以上 400mm以上800mm未満 組合せ 昼間； 管渠清掃	1 m
				B②－ 1 堆積率50%未満 400mm以上800mm未満 組合せ 夜間； 管渠清掃	1 m
				B②－ 2 堆積率50%以上 400mm以上800mm未満 組合せ 夜間； 管渠清掃	1 m
				A③－ 1 堆積率50%未満 800mm以上1000mm未満 組合せ 昼間； 管渠清掃	1 m
				A③－ 2 堆積率50%以上 800mm以上1000mm未満 組合せ 昼間； 管渠清掃	1 m
				B③－ 1 堆積率50%未満 800mm以上1000mm未満 組合せ 夜間； 管渠清掃	1 m
				B③－ 2 堆積率50%以上 800mm以上1000mm未満 組合せ 夜間； 柵清掃	1 箇所
				（機械） A 側溝清掃車（ポータブル式4.5m3） 貸与 昼間； 柵清掃	70 箇所
				（機械） B 側溝清掃車（ポータブル式4.5m3） 貸与 夜間； 柵清掃	1 箇所

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 金沢国道維持道路維持作業（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				（人力）①－ 1 無蓋 土砂厚25cm未満； 桟清掃	1 箇所
				（人力）①－ 2 無蓋 土砂厚25cm以上； 桟清掃	1 箇所
				（人力）②－ 1 有蓋 土砂厚25cm未満； 桟清掃	1 箇所
				（人力）②－ 2 有蓋 土砂厚25cm以上； 中間処分費 汚泥・油泥；	77,000 kg
除草工	式	1	8,284,583		
道路除草工	式	1	8,284,583	除草 ①－ 1 肩掛式 飛石防護無； 除草 ①－ 2 肩掛式 飛石防護有； 除草 ② ハッドｶﾞｲﾄﾞ式； 除草 ③ 小形ﾛｰﾄﾞｰ除雪車装着式 貸与； 除草 ④ 大型遠隔操縦式 貸与； 拔根除草 ①－ 1 芝生 歩道； 拔根除草	31,000 m2 33,000 m2 1 m2 12,000 m2 8,500 m2 1 m2 1 m2

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 金沢国道維持道路維持作業（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				①－ 2 芝生 中央分離帯； 抜根除草	1	m2
				②－ 1 植込 歩道； 抜根除草	1	m2
				②－ 2 植込 中央分離帯； 集草	64, 000	m2
				積込運搬	21, 000	m2
道路管理機動作業工	式	1	30, 859, 297			
道路管理機動作業工	式	1	30, 859, 297	機動	1, 900	時間
				A－ 1 土木一般世話役 昼間；		
				機動	60	時間
				B－ 1 土木一般世話役 時間外深夜；		
				機動	60	時間
				C－ 1 土木一般世話役 時間外；		
				機動	2, 000	時間
				A－ 2 特殊作業員 昼間；		
				機動	30	時間
				B－ 2 特殊作業員 時間外深夜；		
				機動	30	時間
				C－ 2 特殊作業員 時間外；		
				機動	3, 000	時間
				A－ 3 普通作業員 昼間；		
				機動	150	時間

積算内訳書

工事名		R 6 ・ 7 ・ 8 金沢国道維持道路維持作業（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				B－3 普通作業員 時間外深夜； 機動	100 時間
				C－3 普通作業員 時間外； 機動	300 時間
				A－4 軽作業員 昼間； 機動	1 時間
				B－4 軽作業員 時間外深夜； 機動	1 時間
				C－4 軽作業員 時間外； ライトバン	360 時間
				定員5名 1,500cc 持込； ダンプトラック	480 時間
				2t積 持込； トラック(クレーン装置付)	10 時間
				4t積 2.9t吊 持込； バックホ運転	1 時間
				A 平積0.35m3 持込 昼間； バックホ運転	1 時間
				B 平積0.35m3 持込 時間外深夜； バックホ運転	1 時間
				C 平積0.35m3 持込 時間外； ホイールローダ`運転	1 時間
				A 1.2m3 持込 昼間； ホイールローダ`運転	1 時間
				B	

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 金沢国道維持道路維持作業（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1.2m3 持込 時間外深夜； ホイールローダ [※] 運転 C	1 時間
				1.2m3 持込 時間外； 排水管清掃車（給水車）運転 A	1 時間
				高圧水洗浄式 5,800L 貸与 昼間； 排水管清掃車（給水車）運転 B	1 時間
				高圧水洗浄式 5,800L 貸与 時間外深夜； 排水管清掃車（給水車）運転 C	1 時間
				高圧水洗浄式 5,800L 貸与 時間外； 側溝清掃車運転 A	90 時間
				ロータリフ [※] 4.5m3 貸与 昼間； 側溝清掃車運転 B	1 時間
				ロータリフ [※] 4.5m3 貸与 時間外深夜； 側溝清掃車運転 C	1 時間
				ロータリフ [※] 4.5m3 貸与 時間外； 汚泥吸排車運転 A－1	1 時間
				3.5t 持込 昼間； 汚泥吸排車運転 B－1	1 時間
				3.5t 持込 時間外深夜； 汚泥吸排車運転 C－1	1 時間
				3.5t 持込 時間外； 汚泥吸排車運転 A－2	1 時間
				8t 持込 昼間；	

積算内訳書

工事名		R 6 ・ 7 ・ 8 金沢国道維持道路維持作業（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				汚泥吸排車運転 B－2 8t 持込 時間外深夜；	1	時間
				汚泥吸排車運転 C－2 8t 持込 時間外；	1	時間
				高所作業車運転 A トラック架装リフト 垂直型 揚程9.9m 持込 昼間；	1	時間
				高所作業車運転 B トラック架装リフト 垂直型 揚程9.9m 持込 時間外深夜；	1	時間
				高所作業車運転 C トラック架装リフト 垂直型 揚程9.9m 持込 時間外；	5	時間
				標識車 LED式 2.9t吊クレーン付 持込；	1	時間
				標識車 LED式 照明装置付 貸与；	30	時間
				作業車 7人乗 2t積 ダンプ 装置付 標識装置付 持込；	700	時間
				発動発電機運転 1kVA 持込；	1	日
				水中ポンプ 口径50mm 揚程10m 持込；	1	日
仮設工	式	1	1,188,950			
交通管理工	式	1	652,150	交通誘導警備員 A	1	式
				交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 金沢国道維持道路維持作業（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				B
交通管理工	式	1	536,800	交通誘導警備員 1 式 A 交通誘導警備員 1 式 B
直接工事費	式	1	59,470,102	
共通仮設費	式	1	6,104,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,104,000	
純工事費	式	1	65,574,102	
現場管理費	式	1	28,696,000	
工事原価	式	1	94,270,102	
一般管理費等	式	1	16,229,898	
工事価格	式	1	110,500,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 金沢国道維持道路維持作業（令和 8 年度）
工事地名	金沢国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	753日間	自 令和 7年 1月 9日 至 令和 9年 1月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 金沢国道維持道路維持作業（令和 8 年度）						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	48, 164, 663			
道路清掃工		式	1	17, 714, 982			
路面清掃工		式	1	2, 117, 738	路面清掃(機械)	150	km
					A－1		
					真空式リアダンプ 6.5m3 貸与 昼間；		
					路面清掃(機械)	1	km
					A－2		
					ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3 貸与 ダンプ 4t 昼間		
					；		
					路面清掃(機械)	1	km
					B－1		
					真空式リアダンプ 6.5m3 貸与 夜間；		
					路面清掃(機械)	1	km
					B－2		
					ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3 貸与 ダンプ 4t 夜間		
					；		
					路面清掃(路肩部・人力)	1	km
					①－1		
					塵埃量少ない；		
					路面清掃(路肩部・人力)	1	km
					①－2		
					塵埃量普通；		
					路面清掃(歩道・人力)	1	m2
					②－1		
					塵埃量少ない；		
					路面清掃(歩道・人力)	1	m2
					②－2		
					塵埃量普通；		
					路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	1	m2
					③－1		
					塵埃量少ない；		
					路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	1	m2

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 金沢国道維持道路維持作業（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
排水施設清掃工	式	1	15, 597, 244	③－ 2 塵埃量普通；	
				側溝清掃（人力）	26, 000 m
				①－ 1 無蓋；	
				側溝清掃（人力）	1 m
				①－ 2 有蓋 コンクリート蓋；	
				側溝清掃（人力）	1 m
				①－ 3 有蓋 鋼蓋（ボルト締無）；	
				側溝清掃（人力）	1 m
				①－ 4 有蓋 鋼蓋（ボルト締有）；	
				側溝清掃（人力）	1 m
				②－ 1 蓋無（ミニバック杓組合せの場合）；	
				側溝清掃（人力）	1 m
				②－ 2 コンクリート蓋（ミニバック杓組合せの場合）；	
				側溝清掃（人力）	1 m
				②－ 3 鋼蓋（ミニバック杓組合せの場合）；	
				ミニバック杓運転	1 日
				平積0. 015m3 持込；	
				側溝清掃（機械）	1 m
				A①－ 1 0. 125㎡未満 蓋有 組合せ 昼間；	
				側溝清掃（機械）	1 m
				A①－ 2 0. 125㎡未満 蓋無 側溝清掃車のみ 昼間；	
				側溝清掃（機械）	1 m
				A①－ 3 0. 125㎡未満 蓋有 側溝清掃車のみ 昼間；	

積算内訳書

工事名		R 6 ・ 7 ・ 8 金沢国道維持道路維持作業（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				側溝清掃(機械)		1 m
				A①－ 4		
				0.125㎡未満	全蓋撤去 側溝清掃車のみ 昼間；	
				側溝清掃(機械)		1 m
				B①－ 1		
				0.125㎡未満	蓋有 組合せ 夜間；	
				側溝清掃(機械)		1 m
				B①－ 2		
				0.125㎡未満	蓋無 側溝清掃車のみ 夜間；	
				側溝清掃(機械)		1 m
				B①－ 3		
				0.125㎡未満	蓋有 側溝清掃車のみ 夜間；	
				側溝清掃(機械)		1 m
				B①－ 4		
				0.125㎡未満	全蓋撤去 側溝清掃車のみ 夜間；	
				側溝清掃(機械)		1 m
				A②－ 1		
				0.125㎡以上0.5㎡未満	蓋有 組合せ 昼間；	
				側溝清掃(機械)		1 m
				A②－ 2		
				0.125㎡以上0.5㎡未満	蓋無 側溝清掃車のみ 昼間；	
				側溝清掃(機械)		1 m
				A②－ 3		
				0.125㎡以上0.5㎡未満	蓋有 側溝清掃車のみ 昼間；	
				側溝清掃(機械)		1 m
				A②－ 4		
				0.125㎡以上0.5㎡未満	全蓋撤去 側溝清掃車のみ；	
				側溝清掃(機械)		1 m
				B②－ 1		

積算内訳書

工事名		R 6 ・ 7 ・ 8 金沢国道維持道路維持作業（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				0.125㎡以上0.5㎡未満 蓋有 組合せ 夜間； 側溝清掃（機械）	1 m
				B②－2 0.125㎡以上0.5㎡未満 蓋無 側溝清掃車のみ 夜間； 側溝清掃（機械）	1 m
				B②－3 0.125㎡以上0.5㎡未満 蓋有 側溝清掃車のみ 夜間； 側溝清掃（機械）	1 m
				B②－4 0.125㎡以上0.5㎡未満 全蓋撤去 側溝清掃車 のみ； 管渠清掃	1 m
				A①－1 堆積率50%未満 200mm以上400mm未満 組合せ 昼間； 管渠清掃	1 m
				A①－2 堆積率50%以上 200mm以上400mm未満 組合せ 昼間； 管渠清掃	1 m
				B①－1 堆積率50%未満 200mm以上400mm未満 組合せ 夜間； 管渠清掃	1 m
				B①－2 堆積率50%以上 200mm以上400mm未満 組合せ 夜間； 管渠清掃	1 m
				A②－1 堆積率50%未満 400mm以上800mm未満 組合せ 昼間； 管渠清掃	1 m

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 金沢国道維持道路維持作業（令和 8 年度）						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				A②－ 2 堆積率50%以上 400mm以上800mm未満 組合せ 昼間； 管渠清掃	1	m	
				B②－ 1 堆積率50%未満 400mm以上800mm未満 組合せ 夜間； 管渠清掃	1	m	
				B②－ 2 堆積率50%以上 400mm以上800mm未満 組合せ 夜間； 管渠清掃	1	m	
				A③－ 1 堆積率50%未満 800mm以上1000mm未満 組合せ 昼間； 管渠清掃	1	m	
				A③－ 2 堆積率50%以上 800mm以上1000mm未満 組合せ 昼間； 管渠清掃	1	m	
				B③－ 1 堆積率50%未満 800mm以上1000mm未満 組合せ 夜間； 管渠清掃	1	m	
				B③－ 2 堆積率50%以上 800mm以上1000mm未満 組合せ 夜間； 柵清掃	1	箇所	
				（機械） A 側溝清掃車（ロータリー式4.5m3） 貸与 昼間； 柵清掃	60	箇所	
				（機械） B 側溝清掃車（ロータリー式4.5m3） 貸与 夜間； 柵清掃	1	箇所	

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 金沢国道維持道路維持作業（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				（人力）①－ 1 無蓋 土砂厚25cm未満； 桟清掃	1 箇所
				（人力）①－ 2 無蓋 土砂厚25cm以上； 桟清掃	1 箇所
				（人力）②－ 1 有蓋 土砂厚25cm未満； 桟清掃	1 箇所
				（人力）②－ 2 有蓋 土砂厚25cm以上； 中間処分費 汚泥・油泥；	65,000 kg
除草工	式	1	6,879,394		
道路除草工	式	1	6,879,394	除草 ①－ 1 肩掛式 飛石防護無； 除草 ①－ 2 肩掛式 飛石防護有； 除草 ② ハッドｶﾞｲﾄﾞ式； 除草 ③ 小形ﾛｰﾄﾞｰ除雪車装着式 貸与； 除草 ④ 大型遠隔操縦式 貸与； 拔根除草 ①－ 1 芝生 歩道； 拔根除草	26,000 m2 27,000 m2 1 m2 10,000 m2 7,200 m2 1 m2 1 m2

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 金沢国道維持道路維持作業（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				①－ 2 芝生 中央分離帯； 抜根除草	1 m2
				②－ 1 植込 歩道； 抜根除草	1 m2
				②－ 2 植込 中央分離帯； 集草	53, 000 m2
				積込運搬	18, 000 m2
道路管理機動作業工	式	1	22, 381, 337		
道路管理機動作業工	式	1	22, 381, 337	機動	1, 000 時間
				A－ 1 土木一般世話役 昼間；	
				機動	50 時間
				B－ 1 土木一般世話役 時間外深夜；	
				機動	50 時間
				C－ 1 土木一般世話役 時間外；	
				機動	1, 500 時間
				A－ 2 特殊作業員 昼間；	
				機動	30 時間
				B－ 2 特殊作業員 時間外深夜；	
				機動	20 時間
				C－ 2 特殊作業員 時間外；	
				機動	2, 400 時間
				A－ 3 普通作業員 昼間；	
				機動	100 時間

積算内訳書

工事名		R 6 ・ 7 ・ 8 金沢国道維持道路維持作業（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				B－3 普通作業員 時間外深夜； 機動	100 時間
				C－3 普通作業員 時間外； 機動	300 時間
				A－4 軽作業員 昼間； 機動	1 時間
				B－4 軽作業員 時間外深夜； 機動	1 時間
				C－4 軽作業員 時間外； ライトバン	300 時間
				定員5名 1,500cc 持込； ダンプトラック	400 時間
				2t積 持込； トラック(クレーン装置付)	10 時間
				4t積 2.9t吊 持込； バックホ運転	1 時間
				A 平積0.35m3 持込 昼間； バックホ運転	1 時間
				B 平積0.35m3 持込 時間外深夜； バックホ運転	1 時間
				C 平積0.35m3 持込 時間外； ホイールローダ運転	1 時間
				A 1.2m3 持込 昼間； ホイールローダ運転	1 時間
				B	

積算内訳書

工事名		R 6 ・ 7 ・ 8 金沢国道維持道路維持作業（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1.2m3 持込 時間外深夜； ホイールローダ [※] 運転 C	1 時間
				1.2m3 持込 時間外； 排水管清掃車（給水車）運転 A	1 時間
				高圧水洗浄式 5,800L 貸与 昼間； 排水管清掃車（給水車）運転 B	1 時間
				高圧水洗浄式 5,800L 貸与 時間外深夜； 排水管清掃車（給水車）運転 C	1 時間
				高圧水洗浄式 5,800L 貸与 時間外； 側溝清掃車運転 A	80 時間
				ロータリフ [※] 式 4.5m3 貸与 昼間； 側溝清掃車運転 B	1 時間
				ロータリフ [※] 式 4.5m3 貸与 時間外深夜； 側溝清掃車運転 C	1 時間
				ロータリフ [※] 式 4.5m3 貸与 時間外； 汚泥吸排車運転 A－1	1 時間
				3.5t 持込 昼間； 汚泥吸排車運転 B－1	1 時間
				3.5t 持込 時間外深夜； 汚泥吸排車運転 C－1	1 時間
				3.5t 持込 時間外； 汚泥吸排車運転 A－2	1 時間
				8t 持込 昼間；	

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 金沢国道維持道路維持作業（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				汚泥吸排車運転 B－2 8t 持込 時間外深夜；	1	時間
				汚泥吸排車運転 C－2 8t 持込 時間外；	1	時間
				高所作業車運転 A トラック架装リフト 垂直型 揚程9.9m 持込 昼間；	1	時間
				高所作業車運転 B トラック架装リフト 垂直型 揚程9.9m 持込 時間外深夜；	1	時間
				高所作業車運転 C トラック架装リフト 垂直型 揚程9.9m 持込 時間外；	5	時間
				標識車 LED式 2.9t吊クレーン付 持込；	1	時間
				標識車 LED式 照明装置付 貸与；	20	時間
				作業車 7人乗 2t積 ダンプ 装置付 標識装置付 持込；	500	時間
				発動発電機運転 1kVA 持込；	1	日
				水中ポンプ 口径50mm 揚程10m 持込；	1	日
仮設工	式	1	1,188,950			
交通管理工	式	1	652,150	交通誘導警備員 A	1	式
				交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 金沢国道維持道路維持作業（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				B
交通管理工	式	1	536, 800	交通誘導警備員 1 式 A 交通誘導警備員 1 式 B
直接工事費	式	1	48, 164, 663	
共通仮設費	式	1	5, 330, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5, 330, 000	
純工事費	式	1	53, 494, 663	
現場管理費	式	1	24, 169, 000	
工事原価	式	1	77, 663, 663	
一般管理費等	式	1	13, 696, 337	
工事価格	式	1	91, 360, 000	