

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 ・ 7 手取川堤防維持管理外作業
工事地名	手取川直轄管理区間

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 河川管理課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	433日間	自	令和 7年 1月23日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 手取川堤防維持管理外作業					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	34,450,345		
除草工		式	1	30,597,013		
堤防除草工		式	1	30,597,013	除草（人力）2,100 m2 除草（肩掛け式）374,000 m2 刈幅カタ径255mm； 除草（遠隔操縦式）720,000 m2 刈幅185cm 機械；貸与； 除草（ハットガイト式）803,000 m2 刈幅150cm； 集草（遠隔操縦式）7,700 m2 集草幅180cm 機械；貸与； 積込7,700 m2 梱包なし； 運搬7,700 m2 梱包なし L≤11.0km；	
堤防維持作業		式	1	1,249,353		
伐木除根工		式	1	8,651	伐木・伐竹50 m2 伐木（人力施工：粗）； 除根整地50 m2	
堤防天端補修工		式	1	104,350	表層（車道・路肩部）50 m2 再生密粒度アスファルト混合物（20F） t=50mm 3.0m以上；	
コンクリート舗装工		式	1	217,500	下層路盤（歩道部）30 m2 RC-40 t=200mm； コンクリート舗装30 m2 18-8-40BB W/C≤65% t=200mm；	
塵芥処理工		式	1	9,458	堆積塵芥収集（人力処理）1 m3 木片・空き缶・枯れ草等かさ高物 L≤8.0km；	
河道整正工		式	1	127,770	掘削100 m3 土砂； 土砂等運搬100 m3	

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 手取川堤防維持管理外作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) L≦3.0km ; 整地	100 m3
盛土工	式	1	153,936	路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) L≦3.0km ; 積込(ルース) 土砂 ;	20 m3 20 m3 20 m3
法面整形工	式	1	9,122	法面整形(盛土部)	20 m2
植生工	式	1	27,990	張芝 野芝 ;	10 m2
護岸補修工	式	1	191,361	掘削 土砂 小規模 ; 路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) L≦3.5km(小規模) ; 積込(ルース) 土砂 小規模 ; 整地 コンクリート 21-8-40BB W/C≦60% ; 型枠	10 m3 10 m3 10 m3 10 m3 10 m3 2 m3 2 m2
根固めブロック工	式	1	216,570	根固めブロック据付 ブロック(無筋) 5t 据付のみ ; 消波根固めブロック運搬 2.5tを超え5.5t以下 積込・据付(乱積) 2個 L≦ 4.0km ; 袋詰玉石 2t用(長期性能型) 詰石(再利用品) ;	10 個 10 個 10 袋
防止柵工	式	1	119,800	転落(横断)防止柵 P1-1.1-3.0E-f(標準4色) ;	10 m

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 手取川堤防維持管理外作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川管理施設維持工	式	1	62,845	水質事故対応 1 式
巡視・巡回工	式	1	1,170,000	
河川巡視工	式	1	1,170,000	異常時巡視支援等業務 1 式
内水排除等作業	式	1	1,433,979	
内水排除工	式	1	1,433,979	内水排除等 1 式
直接工事費	式	1	34,450,345	
共通仮設費	式	1	2,688,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,688,000	
純工事費	式	1	37,138,345	
現場管理費	式	1	13,031,000	
工事原価	式	1	50,169,345	
一般管理費等	式	1	9,130,655	
工事価格	式	1	59,300,000	