

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 ・ 7 手取川上流域維持管理作業
工事地名	手取川ダム直轄管理区間他

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 河川管理課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	427日間	自	令和 7年 1月23日
		至	令和 8年 3月25日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 手取川上流域維持管理作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	28, 524, 939		
湖面作業工	式	1	12, 981, 235		
湖面作業工	式	1	12, 089, 835	流木処理(集塵) 400 回 流木処理(チップ°化) 450 m3 流木小割・破碎； 積込(ルース°) 1 式 チップ°； 土砂等運搬 1 式 チップ°； 整地 1 式 4. 0m≦W；	
巡視船運転工	式	1	891, 400	巡視船運転 200 時間	
堆積土砂除去工	式	1	3, 645, 200		
掘削工	式	1	3, 645, 200	掘削 2, 000 m3 土砂； 積込(ルース°) 1 式 土砂； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式	
除草工	式	1	207, 924		
堤防除草工	式	1	207, 924	除草 2, 400 m2 (肩掛式) 除草 1, 000 m2 (人力)	
越冬対策工	式	1	641, 660		
越冬対策工	式	1	641, 660	高木保護 40 本 撤去・設置；	

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 手取川上流域維持管理作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
除雪工	式	1	2, 598, 250	低木保護	180	本
				撤去・設置；		
				冬期対策	1	式
除雪工	式	1	2, 598, 250	撤去・設置；		
除雪工	式	1	2, 598, 250	除雪(ロータリー除雪車)	80	時間
				除雪(ホイールロータ)	50	時間
				人力除雪(普通作業員)	10	時間
				除雪(小型除雪機)	10	時間
維持管理工	式	1	8, 027, 420			
維持管理工	式	1	8, 027, 420	普通作業員	220	人
				トラック(クレーン装置付)運転	30	時間
				ベーストラック4～4.5 t 積 吊能力2.9t；		
				ダンプトラック運転	30	時間
				2t積級；		
				ダンプトラック運転	30	時間
				10t積級；		
				バックホ運転	30	時間
				山積0.8m3；		
				バックホ運転	30	時間
				山積0.45m3；		
				小型バックホ運転	30	時間
				山積0.08m3；		
				ホイールロータ(トラクタショベル)運転	30	時間
				1.5～1.7m3；		
				ラフテレンクレーン運転	20	時間
				油圧伸縮ジブ型 50t吊；		
				ラフテレンクレーン運転	20	時間
				油圧伸縮ジブ型 25t吊；		
				ラフテレンクレーン運転	20	時間
				油圧伸縮ジブ型 16t吊；		
				高所作業車(トラック架装リフト)運転	30	時間

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 手取川上流域維持管理作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				伸縮フォーム・バケット型 作業床高12m ;
巡視・巡回工	式	1	160, 100	
河川巡視工	式	1	160, 100	放流警報時巡視 20 時間
仮設工	式	1	263, 150	
交通管理工	式	1	263, 150	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	28, 524, 939	
共通仮設費	式	1	2, 482, 000	
共通仮設費	式	1	174, 000	
運搬費	式	1	174, 000	建設機械運搬費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	2, 308, 000	
純工事費	式	1	31, 006, 939	
現場管理費	式	1	11, 204, 000	
工事原価	式	1	42, 210, 939	
一般管理費等	式	1	7, 999, 061	
工事価格	式	1	50, 210, 000	