

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 ・ 7 国道159号博労町融雪設備工事
工事地名	石川県金沢市尾張町地先

2. 工事内容

1)	事務所名	金沢河川国道事務所 防災課		
2)	主 工 種	消融雪設備		
3)	工 期	334日間	自	令和 7年 4月 1日
			至	令和 8年 2月28日
4)	工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 国道159号博労町融雪設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	9,080,000	
融雪設備製作	式	1	9,080,000	
操作制御設備	式	1	9,080,000	消雪制御盤 1 面 屋外SUS製自立式 昼間施工；
純製作費	式	1	9,080,000	
製作原価	式	1	9,080,000	
据付工	式	1	67,291,075	
融雪設備輸送工	式	1	11,691	
輸送工	式	1	11,691	融雪設備輸送 1 式
融雪設備据付	式	1	64,058,784	
無散水融雪設備据付工	式	1	1,663,864	消雪制御盤据付 1 面 屋外SUS製自立型 夜間施工； 検出器据付 1 式 水分検出器1台 路面温度検出器1台 夜間施工； ； 分岐用機器据付 1 式 8ユニット バルブボックス 夜間施工；
送水管路設備据付工	式	1	1,870,156	送集水管据付 1 式 VP 65A～125A L=151m 夜間施工； 送集水管据付 1 式 SGP 65A～125A L=23m 夜間施工；
さく工	式	1	27,302,706	さく井 1 基 ロータリー工法、ケーシング径350A、井戸深度260m 昼間施工；
ピット工	式	1	6,310,000	ポンプピット据付 1 基 内寸1000×1500×1400 昼間施工；

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 国道159号博労町融雪設備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				電動弁ピット据付 内寸1400×3000×1400 昼間施工；	1 基
ポンプ設備敷設工	式	1	5, 005, 472	ポンプ据付 φ 125 昼間施工；	1 基
電線類敷設工	式	1	81, 464	電線類敷設 夜間施工；	1
作業土工	式	1	671, 649	床掘り 土砂；	1 式
				埋戻し 土砂；	1 式
				埋戻し 空練モルタル 材料(1:3)；	1 m3
				基面整正	1 式
				積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)；	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
				整地 残土受入れ地での処理；	1 式
汚泥処理工	式	1	4, 480, 944	汚泥運搬処理 昼間施工；	272 t
舗装工	式	1	2, 185, 605	路盤 RC-40 t=12cm 夜間施工；	130 m2
				上層路盤 As安定処理 t=5cm 夜間施工；	3 m2
				基層 As舗装 粗粒度20 t=5xm 夜間施工；	5 m2
				表層 As舗装 密粒度新20FH t=5cm 夜間施工；	12 m2
				平板ブロック設置 30cm×30cm 夜間施工；	130 m2
プレキャスト工	式	1	13, 071, 700	融雪パネル据付 2500×2000×150 標準 夜間施工；	9 枚
				融雪パネル据付	4 枚

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 国道159号博労町融雪設備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				2500×2000×150 短尺 夜間施工； 融雪パネ据付	18 枚
				2500×2000×150 異形 夜間施工； プレキャスト送水ブロック	8 m
				VP 125 夜間施工； プレキャスト送水ブロック	8 m
				VP 75 ダブル 夜間施工；	
基礎工	式	1	770, 355	基礎砕石	11 m3
				RC-40 t=15cm 夜間施工； コンクリート	15 m3
				21-8-25(高炉) W/C≦55% 夜間施工； コンクリート	1 m3
				18-8-40(高炉) W/C≦55% 夜間施工； モルタル	5 m3
				夜間施工； 鉄筋	0. 02 t
				SD295 D10 夜間施工； 鉄筋	0. 07 t
				SD295 D13 夜間施工； 型枠	1 m2
				一般型枠 夜間施工； 目地	1 m2
				t=10mm 夜間施工；	
撤去工	式	1	644, 869	舗装版切断	150 m
				As t=15cm以下 昼間施工； 舗装版破碎	240 m2
				As t=15cm以下 昼間施工； 殻運搬	1 式
				アスファルト殻； 殻処分	1 式
				アスファルト殻；	
仮設工	式	1	3, 220, 600		

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 国道159号博労町融雪設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	3,220,600	交通誘導警備員 A ; 交通誘導警備員 A ; 交通誘導警備員 B ; 交通誘導警備員 B ;
共通仮設費	式	1	8,974,800	
共通仮設費	式	1	58,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路基本データ作成費
共通仮設費（率計上）	式	1	8,916,000	
純工事費	式	1	76,265,875	
現場管理費	式	1	15,098,000	
据付間接費	式	1	319,000	
据付工事原価	式	1	91,682,875	
設計技術費	式	1	1,072,000	
工事原価	式	1	101,834,875	
一般管理費等	式	1	21,585,125	
工事価格	式	1	123,420,000	