

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 羽咋道路 深江道路その3 工事
工事地名	石川県羽咋市深江町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	210日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 7年10月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 羽咋道路 深江道路その3 工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	84,161,164		
道路土工		式	1	1,578,450		
掘削工		式	1	1,015,245	掘削	990 m3
					土砂；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
路体盛土工		式	1	209,409	路体(築堤)盛土	870 m3
畦畔盛土工		式	1	230,190	畦畔盛土	30 m3
法面整形工		式	1	123,606	法面整形(盛土部)	270 m2
地盤改良工		式	1	79,633,815		
作業土工		式	1	260,357	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
サントマット工		式	1	3,682,260	サントマット	810 m3
固結工		式	1	75,691,198	中層混合処理	861 m3
					改良深度5.8m 設計添加量140kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)；	
					中層混合処理	1,415 m3
					改良深度7.4m 設計添加量250kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)；	
					中層混合処理	4,000 m3
					改良深度7.5m 設計添加量250kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)；	
					中層混合処理	3,672 m3
					改良深度8.6m 設計添加量250kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)；	
					スクリップメント現場内移設	1 式

積算内訳書

工事名	R 6 羽咋道路 深江道路その3 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
排水構造物工	式	1	1,797,696		
作業土工	式	1	117,381	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
側溝工	式	1	1,326,555	プレキャストU型側溝	101 m
				BF-I-B300-L2000；	
				プレキャストU型側溝	65 m
				BF-I-B400-L2000；	
				自由勾配側溝	2 m
				FU-B300-C900-L2000；	
				自由勾配側溝	2 m
				FU-B300-C1000-L2000；	
				側溝蓋	4 枚
				C-C-T-B300-L500；	
集水桝・マンホール工	式	1	353,760	現場打ち集水桝	2 箇所
				MC種 600×600×1200 18-8-40BB W/C≦60%；	
				足掛金物	8 個
				φ19 幅30cm 樹脂被覆製；	
				蓋	1 枚
				S-B700-L700-t12；	
				蓋	1 枚
				MSGT-600-600(普通目・T-25)；	
構造物撤去工	式	1	18,358		
構造物取壊し工	式	1	12,530	コンクリート構造物取壊し	0.7 m3
				鉄筋構造物；	
運搬処理工	式	1	5,828	殻運搬	0.7 m3
				コンクリート殻(鉄筋)；	
				殻処分	0.7 m3
				コンクリート殻(二次製品)；	
仮設工	式	1	1,132,845		

積算内訳書

工事名	R 6 羽咋道路 深江道路その3 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事用道路工	式	1	229,425	敷砂利 RC-40 t=100mm ; 1 式
仮水路工	式	1	903,420	耐圧ポリエチレン管 φ 400 (R30型) ; 42 m
直接工事費	式	1	84,161,164	
共通仮設費	式	1	14,061,400	
共通仮設費	式	1	5,713,400	
運搬費	式	1	4,779,800	重建設機械分解組立費 重建設機械分解組立輸送費 1 式 1 式
技術管理費	式	1	75,600	道路施設基本データ作成費用 六価クロム溶出試験費 タンクリーチング試験費 1 式 1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	858,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,348,000	
純工事費	式	1	98,222,564	
現場管理費	式	1	30,119,000	
工事原価	式	1	128,341,564	
一般管理費等	式	1	21,298,436	
工事価格	式	1	149,640,000	