

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 ・ 7 能越道穴水越の原橋梁復旧その2工事
工事地名	石川県鳳珠郡穴水町宇留地地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	304日間	自 令和 7年 6月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 能越道穴水越の原橋梁復旧その 2 工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部		式	1	225, 232, 931		
道路土工		式	1	27, 733, 280		
掘削工		式	1	745, 000	掘削	1, 000 m3
					土砂；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
路体盛土工		式	1	26, 988, 280	路体(築堤)盛土	8, 000 m3
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルース)	1 式
					土砂；	
橋台工		式	1	98, 855, 007		
作業土工		式	1	8, 351, 877	床掘り(掘削)	1 式
					土砂；	
					床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					基面整正	1 式
					積込(ルース)	1 式
					土砂；	
					土砂等運搬	1 式
					(床掘土)	
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬	1 式
					(埋戻し土)	
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
場所打杭工		式	1	31, 804, 624	場所打杭	13 本
					杭径1500mm, 杭長14. 0m, 30-18-25BB W/C≦55% C	
					≧350kg/m3；	
					積込(ルース)	1 式

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 能越道穴水越の原橋梁復旧その2工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂；		
				整地	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				殻積込	1	式
				コンクリート殻；		
				殻運搬	37	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	37	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
橋台躯体工	式	1	58, 547, 506	基礎材	150	m2
				RC-40, t=20cm；		
				均しコンクリート	150	m2
				18-8-40BB W/C≦65%, t=10cm；		
				コンクリート	1, 061	m3
				30-12-40BB W/C≦50%；		
				鉄筋	0. 41	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	23. 06	t
				SD345 D16～25；		
				鉄筋	28. 92	t
				SD345 D29～32；		
				鉄筋	11. 43	t
				SD345 D38；		
				鉄筋	13. 4	t
				SD345 D41；		
				機械式鉄筋継手	126	箇所
				D29+D29；		
				機械式鉄筋継手	80	箇所
				D38+D38；		
				機械式鉄筋定着体	432	箇所
				D16；		
				機械式鉄筋定着体	143	箇所
				D19；		

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 能越道穴水越の原橋梁復旧その 2 工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				型枠	1	式
				支保	1	式
				40kN/m ² <f≦80kN/m ² [120<t≦250cm] ;		
				足場	1	式
				水抜パイプ	10	m
				VP-100 ;		
				吸出し防止材	0.3	m ²
				不織布合繊 t=20mm ;		
銘板工	式	1	151,000	銘板	1	枚
				品質表示用, 500×500×8, 字厚5mm ;		
擁壁工	式	1	48,601,771			
作業土工	式	1	7,440,919	床掘り(掘削)	1	式
				土砂 ;		
				床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				;		
				基面整正	1	式
				積込(ルース)	1	式
				土砂 ;		
				土砂等運搬	1	式
				(床掘土)		
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				土砂等運搬	1	式
				(埋戻し土)		
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				整地	1	式
場所打杭工	式	1	18,264,312	場所打杭	6	本
				杭径1500mm, 杭長17.0m, 30-18-25BB W/C≦55% C		
				≧350kg/m ³ ;		
				積込(ルース)	1	式
				土砂 ;		
				整地	1	式

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 能越道穴水越の原橋梁復旧その2工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				殻積込	1	式
				コンクリート殻 ;		
				殻運搬	17	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	17	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
場所打擁壁工	式	1	22, 896, 540	基礎材	68	m2
				RC-40, t=20cm ;		
				均しコンクリート	68	m2
				18-8-40BB W/C≦65% t=10cm ;		
				コンクリート	352	m3
				24-12-40BB W/C≦55% ;		
				鉄筋	3. 83	t
				SD345 D13 ;		
				鉄筋	8. 64	t
				SD345 D16～25 ;		
				鉄筋	22. 35	t
				SD345 D29～32 ;		
				型枠	1	式
仮設工	式	1	50, 042, 873	足場	1	式
				水抜パイプ	41	m
				VP-100 ;		
				吸出し防止材	2	m2
				不織布合繊 t=20mm ;		
土留・仮締切工	式	1	50, 042, 873	鋼矢板	1	式
				鋼矢板	1	式
				鋼矢板	1	式
				鋼矢板	1	式
				鋼矢板	1	式
				広幅鋼矢板	1	式

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 能越道穴水越の原橋梁復旧その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				油圧式杭圧入引抜機据付・解体 1 式
				横矢板 1 式
				鋼矢板頭部連結 1 式
				鋼矢板切断 1 式
				土留め材 1 式
直接工事費	式	1	225,232,931	
共通仮設費	式	1	23,978,400	
共通仮設費	式	1	5,847,400	
運搬費	式	1	3,766,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	191,400	水セメント比測定費 1 式
				道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,890,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	18,131,000	
純工事費	式	1	249,211,331	
現場管理費	式	1	66,678,000	
工事原価	式	1	315,889,331	
一般管理費等	式	1	46,250,669	
工事価格	式	1	362,140,000	