

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持工事（令和 6 年度）
工事地名	能登国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	678日間	自	令和 7年 3月 8日
		至	令和 9年 1月14日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持工事（令和 6 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	323, 570	
応急処理工	式	1	180, 450	
応急処理事業工	式	1	180, 450	土木一般世話役 5 時間 土木一般世話役 5 時間 （夜間） 特殊作業員 5 時間 特殊作業員 5 時間 （夜間） 普通作業員 5 時間 普通作業員 5 時間 （夜間） ダンプトラック 5 時間 2t積； ダンプトラック 5 時間 4t積； トラック（クレーン装置付） 5 時間 4t積 2.9t吊； ライトバン 5 時間 2000cc；
仮設工	式	1	143, 120	
交通管理工	式	1	143, 120	交通誘導警備員 1 式 A 交通誘導警備員 1 式 B
直接工事費	式	1	323, 570	
共通仮設費	式	1	118, 000	
共通仮設費	式	1	10, 000	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持工事（令和 6 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	10,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	108,000	
純工事費	式	1	441,570	
現場管理費	式	1	329,000	
工事原価	式	1	770,570	
一般管理費等	式	1	179,430	
業務委託料	式	1	1,510,000	
工事価格	式	1	2,460,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持工事（令和 7 年度）
工事地名	能登国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	678日間	自	令和 7年 3月 8日
		至	令和 9年 1月14日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	27,337,951	
道路土工	式	1	516,135	
掘削工	式	1	50,985	掘削 150 m3 土砂；
路体盛土工	式	1	465,150	路体(築堤)盛土 70 m3
舗装工	式	1	539,520	
アスファルト舗装補修工	式	1	539,520	パッチング 8 t ⑩密粒度アスファルト混合物(13FH)改質材入；
排水構造物工	式	1	1,527,120	
側溝工	式	1	1,527,120	側溝蓋 70 枚 CT-B300-L500； 側溝蓋 70 枚 SG2T-300-L995；
縁石工	式	1	58,400	
縁石工	式	1	58,400	歩車道境界ブロック 8 m Fa・I 型-200-L2000；
防護柵工	式	1	2,617,545	
路側防護柵工	式	1	1,017,100	ガードレール 70 m Gr-A-4E(タックブラウン)；
防止柵工	式	1	1,600,445	転落(横断)防止柵 70 m P1-1.1-3.0E(タックブラウン)； 転落(横断)防止柵 70 m P1-1.1-3.0B(タックブラウン)； コンクリート削孔 15 孔 φ100 L=200；
標識工	式	1	2,200,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
小型標識工	式	1	2, 200, 000	標識板 カブ°セルブ°リス°ム・カブ°セルレンス° ；	20 枚
道路付属施設工	式	1	5, 516, 700		
道路付属物工	式	1	5, 516, 700	視線誘導標 DLSA-5(土中建込)片面反射 ； 視線誘導標 DLSA-5(コンクリート建込(穿孔含む))片面反射 ； 車線分離標 H=400 可変式(穿孔式・1本脚) ； 車線分離標 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) ；	70 本 70 本 60 本 60 本
法面工	式	1	98, 350		
植生工	式	1	98, 350	種子散布	350 m2
防草対策工	式	1	1, 275, 400		
防草コンクリート	式	1	1, 275, 400	張りコンクリート 18-8-40BB W/C≦65% t=10cm ；	350 m2
応急処理工	式	1	10, 151, 647		
応急処理事業工	式	1	10, 151, 647	土木一般世話役 土木一般世話役 (夜間) 特殊作業員 特殊作業員 (夜間) 普通作業員 普通作業員 (夜間) ダンプトラック 2t積 ； ダンプトラック	600 時間 200 時間 70 時間 8 時間 1, 000 時間 500 時間 150 時間 70 時間

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				4t積； トラック(クレーン装置付)	70	時間
				4t積 2.9t吊； ライトバン	70	時間
				2000cc； 水中ポンプ	70	日
				口径50mm 全揚程10m； 発電機	5	日
				3KVA；		
構造物撤去工	式	1	474,334			
防護柵撤去工	式	1	255,934	防護柵撤去(ガードレール)	40	m
				Gr-A-4E； 防護柵撤去(ガードレール)	40	m
				Gr-B-2B； 防護柵(横断・転落防止柵)撤去	70	m
				P1-1.1-3.0E； 防護柵(横断・転落防止柵)撤去	70	m
				P1-1.1-3.0B；		
排水構造物撤去工	式	1	85,960	U型側溝撤去	40	m
				PUT-B300-L2000；		
道路付属施設撤去工	式	1	132,440	車線分離標撤去	70	本
				穿孔式(1本脚)；		
仮設工	式	1	2,362,800			
交通管理工	式	1	1,431,200	交通誘導警備員	1	式
				A		
				交通誘導警備員	1	式
				B		
交通管理工	式	1	931,600	交通誘導警備員	1	式
				A		
				交通誘導警備員	1	式
				B		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	27,337,951	
共通仮設費	式	1	3,974,000	
共通仮設費	式	1	349,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	349,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,625,000	
純工事費	式	1	31,311,951	
現場管理費	式	1	15,042,000	
工事原価	式	1	46,353,951	
一般管理費等	式	1	8,706,049	
業務委託料	式	1	36,540,000	
工事価格	式	1	91,600,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持工事（令和 8 年度）
工事地名	能登国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	678日間	自	令和 7年 3月 8日
		至	令和 9年 1月14日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	29,560,556	
道路土工	式	1	606,378	
掘削工	式	1	74,778	掘削 220 m3 土砂；
路体盛土工	式	1	531,600	路体(築堤)盛土 80 m3
舗装工	式	1	539,520	
アスファルト舗装補修工	式	1	539,520	パッチング 8 t ⑩密粒度アスファルト混合物(13FH)改質材入；
排水構造物工	式	1	2,015,820	
側溝工	式	1	2,015,820	側溝蓋 170 枚 CT-B300-L500； 側溝蓋 80 枚 SG2T-300-L995；
縁石工	式	1	51,100	
縁石工	式	1	51,100	歩車道境界ブロック 7 m Fa・I 型-200-L2000；
防護柵工	式	1	3,012,060	
路側防護柵工	式	1	1,162,400	ガードレール 80 m Gr-A-4E(タックブラウン)；
防止柵工	式	1	1,849,660	転落(横断)防止柵 80 m P1-1.1-3.0E(タックブラウン)； 転落(横断)防止柵 80 m P1-1.1-3.0B(タックブラウン)； コンクリート削孔 20 孔 φ100 L=200；
標識工	式	1	2,200,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
小型標識工	式	1	2, 200, 000	標識板 カブ°セルブ°リス°ム・カブ°セルレンス° ；	20	枚
道路付属施設工	式	1	6, 369, 800			
道路付属物工	式	1	6, 369, 800	視線誘導標 DLSA-5(土中建込)片面反射 ；	80	本
				視線誘導標 DLSA-5(コンクリート建込(穿孔含む))片面反射 ；	80	本
				車線分離標 H=400 可変式(穿孔式・1本脚) ；	70	本
				車線分離標 H=650 可変式(穿孔式・1本脚) ；	70	本
法面工	式	1	98, 350			
植生工	式	1	98, 350	種子散布	350	m2
防草対策工	式	1	1, 275, 400			
防草コンクリート	式	1	1, 275, 400	張りコンクリート 18-8-40BB W/C≦65% t=10cm ；	350	m2
応急処理工	式	1	9, 550, 792			
応急処理事業工	式	1	9, 550, 792	土木一般世話役	500	時間
				土木一般世話役 (夜間)	200	時間
				特殊作業員	80	時間
				特殊作業員 (夜間)	8	時間
				普通作業員	900	時間
				普通作業員 (夜間)	500	時間
				ダンプトラック	150	時間
				2t積 ；		
				ダンプトラック	80	時間

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				4t積； トラック(クレーン装置付)	80	時間
				4t積 2.9t吊； ライトバン	80	時間
				2000cc； 水中ポンプ	60	日
				口径50mm 全揚程10m； 発電機	8	日
				3KVA；		
構造物撤去工	式	1	725,936			
防護柵撤去工	式	1	402,656	防護柵撤去(ガードレール)	80	m
				Gr-A-4E； 防護柵撤去(ガードレール)	80	m
				Gr-B-2B； 防護柵(横断・転落防止柵)撤去	80	m
				P1-1.1-3.0E； 防護柵(横断・転落防止柵)撤去	80	m
				P1-1.1-3.0B；		
排水構造物撤去工	式	1	171,920	U型側溝撤去	80	m
				PUT-B300-L2000；		
道路付属施設撤去工	式	1	151,360	車線分離標撤去	80	本
				穿孔式(1本脚)；		
仮設工	式	1	3,115,400			
交通管理工	式	1	1,789,000	交通誘導警備員	1	式
				A		
				交通誘導警備員	1	式
				B		
交通管理工	式	1	1,326,400	交通誘導警備員	1	式
				A		
				交通誘導警備員	1	式
				B		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 能登国道維持道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	29,560,556	
共通仮設費	式	1	4,182,000	
共通仮設費	式	1	372,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	372,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,810,000	
純工事費	式	1	33,742,556	
現場管理費	式	1	16,017,000	
工事原価	式	1	49,759,556	
一般管理費等	式	1	9,270,444	
業務委託料	式	1	30,080,000	
工事価格	式	1	89,110,000	