

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 ・ 7 尾口管内資材運搬道路工事
工事地名	石川県白山市尾添地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	287日間	自	令和 7年 3月 8日
		至	令和 7年12月19日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 尾口管内資材運搬道路工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	34,111,065		
道路維持修繕工	式	1	2,001,891		
道路除草工	式	1	455,900	除草	5,000 m2
安全施設設置工	式	1	219,692	肩掛け式； 防護柵看板設置撤去 防護ロープ設置撤去 出張所構内フェンス設置撤去	1 箇所 194 m 1 箇所
除雪工	式	1	58,300	バックホ	5 時間
コンクリート舗装工	式	1	1,267,999	路盤工 C-40 t=150mm； コンクリート舗装 18-8-40H t=150mm； 型枠 目地板 瀝青質目地板 t=10mm；	158 m2 158 m2 1 式 3 m2
軽量盛土工	式	1	31,416,611		
作業土工	式	1	3,403,146	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正 積込（ルース） 土砂； 土砂等運搬 （現場～仮置場） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）； 整地	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
軽量盛土工	式	1	26,486,612	軽量盛土 密度20KN/m3 型内発泡 難燃性； 軽量盛土 密度24KN/m3 押出发泡 難燃性；	420 m3 122 m3

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 尾口管内資材運搬道路工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリート床版	648	m2
				18-8-40BB W/C≤60% t=150mm ;		
				現場打ち基礎コンクリート	72	m
				18-8-40BB W/C≤60% t=200mm ;		
				透水シート設置	480	m2
コンクリート舗装工	式	1	1, 079, 464	長繊維不織布 t=2. 0mm ;		
				排水管	288	m
				高密度ポリエチレン管 シングル φ 100 ;		
				路盤工	121	m2
				C-40 t=150mm ;		
旧路盤材撤去	式	1	13, 910	コンクリート舗装	121	m2
				18-8-40H t=150mm ;		
				型枠	1	式
				目地板	14	m2
				瀝青質目地板 t=10mm ;		
構造物取壊し工	式	1	263, 597	路盤材撤去	3	m3
				土砂等運搬	1	式
				(現場～仮置場)		
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				整地	1	式
運搬処理工	式	1	169, 882	コンクリート構造物取壊し	24	m3
				無筋構造物 ;		
				舗装版切断	1	式
				コンクリート舗装版 t≤15cm ;		
				舗装版破碎	18	m2
光ケーブル配管工	式	1	692, 563	コンクリート舗装版 t≤15cm ;		
				殻運搬	1	式
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻運搬	1	式
				コンクリート舗装版(無筋) ;		
				殻処分	26	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 尾口管内資材運搬道路工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	48,383	床掘り	1	式
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				保護砂；		
				積込(ルース)	1	式
				土砂等運搬	1	式
				(現場～仮置場)		
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
アスファルト舗装工	式	1	453,190	下層路盤(歩道部)	2	m2
				RC-40 t=90mm；		
				下層路盤(歩道部)	3	m2
				RC-40 t=150mm；		
				上層路盤(歩道部)	43	m2
				M-40 t=40mm；		
				上層路盤(歩道部)	3	m2
				M-40 t=150mm；		
				上層路盤(車道・路肩部)	37	m2
				①再生アスファルト安定処理(25) t=80mm；		
				上層路盤(車道・路肩部)	10	m2
				①再生アスファルト安定処理(25) t=80mm；		
				基層(車道・路肩部)	37	m2
				②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=40m；		
				基層(車道・路肩部)	10	m2
				②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=40m；		
				表層(車道・路肩部)	37	m2
				⑤密粒度アスファルト混合物 新20FH 再生材入 t=40m		
				；		
				表層(車道・路肩部)	10	m2
				⑤密粒度アスファルト混合物 新20FH 再生材入 t=40m		
				；		
区画線工	式	1	476	へ°イント式区画線	2	m
				へ°イント式 水性型 実線 15cm 加熱(黄)；		
				へ°イント式区画線	1	m

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 尾口管内資材運搬道路工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ペイント式 水性型 実線 15cm 常温；
構造物取壊し工	式	1	139,280	舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 15cm< t ≤ 30cm； 舗装版破碎 24 m2 アスファルト舗装版 t ≤ 15cm； 舗装版破碎 23 m2 アスファルト舗装版 15cm< t ≤ 40cm； 既設配管撤去 6 m FEP φ 50；
運搬処理工	式	1	51,234	殻運搬 1 式 アスファルト殻 t ≤ 15cm； 殻運搬 1 式 アスファルト殻 15cm< t； 殻処分 5 m3 アスファルト殻；
直接工事費	式	1	34,111,065	
共通仮設費	式	1	3,503,964	
共通仮設費	式	1	430,964	
技術管理費	式	1	15,964	工事台帳作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	415,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,073,000	
純工事費	式	1	37,615,029	
現場管理費	式	1	14,940,000	
工事原価	式	1	52,555,029	

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 尾口管内資材運搬道路工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	9,734,971	
工事価格	式	1	62,290,000	