

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 石川海岸大型離岸堤補強工事
工事地名	石川県白山市相川新町地先から徳光町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所	海岸課
2) 主 工 種	海岸工事	
3) 工 期	252日間	自 令和 7年 3月14日 至 令和 7年11月20日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 石川海岸大型離岸堤補強工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
海域堤防	式	1	155, 472, 255	
海域堤基礎工	式	1	64, 269, 650	
捨石工	式	1	38, 769, 650	捨石(海上) 1, 927 m3 100-500kg/個 ; 捨石均し 1, 740 m2 荒均し ±30cm ;
洗掘防止工	式	1	25, 500, 000	洗掘防止用アスファルトマット 17 枚 孔あき強化タイフ (10. 0m×5. 5m t=9cm) ;
海域堤本体工	式	1	77, 378, 002	
海岸コンクリートブロック工	式	1	546, 030	パラペット被覆ブロック ; 海岸コンクリートブロック撤去(海上) 9 個 海岸コンクリートブロック据付(海上) 9 個
海岸コンクリートブロック工	式	1	9, 641, 792	被覆ブロック10t突型 ; 海岸コンクリートブロック撤去(海上) 56 個 (水上部) 海岸コンクリートブロック撤去(海上) 40 個 (水中部) 海岸コンクリートブロック運搬(陸上) 96 個 (撤去時) 海岸コンクリートブロック運搬(陸上) 96 個 (据付時) 海岸コンクリートブロック据付(海上) 56 個 (水上部) 海岸コンクリートブロック据付(海上) 40 個 (水中部)
海岸コンクリートブロック工	式	1	4, 132, 120	転用ブロック12t型 ; 海岸コンクリートブロック撤去 38 個 (水中部) 海岸コンクリートブロック運搬(陸上) 38 個 (撤去時) 海岸コンクリートブロック運搬(陸上) 38 個

積算内訳書

工事名	R 6 石川海岸大型離岸堤補強工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(据付時) 海岸コンクリートブロック据付(海上) (水中部)	38 個
海岸コンクリートブロック工	式	1	60,791,500	被覆ブロック12t突型； 海岸コンクリートブロック製作 24-8-40BB W/C≤55%(標準型)； 海岸コンクリートブロック製作 24-8-40BB W/C≤55%(端部型)； 海岸コンクリートブロック運搬(陸上) 海岸コンクリートブロック運搬(陸上) 標準型； 海岸コンクリートブロック運搬(陸上) 端部型； 海岸コンクリートブロック据付(海上) (水中部)	227 個 87 個 154 個 227 個 87 個 314 個
海岸コンクリートブロック工	式	1	2,266,560	応急復旧ブロック12t型； 海岸コンクリートブロック撤去・据付 (水中部)	32 個
仮設工	式	1	13,824,603		
工事用道路工	式	1	3,403,092	敷鉄板	1 式
仮進入路工	式	1	319,660	工事用道路盛土 仮設舗装	1 式 1 式
仮進入路撤去工	式	1	70,635	工事用道路盛土撤去 舗装版破碎 アスファルト舗装版 t≤15cm； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻；	1 式 1 式 5 m3 5 m3
積出基地	式	1	3,163,638	鋼矢板 Ⅲ型 L=7.0m； 鋼矢板	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	R 6 石川海岸大型離岸堤補強工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
作業ヤード整備工	式	1	5,449,263	Ⅲ型 L=7.5m ; 鋼矢板	1 式
				Ⅲ型 L=8.0m ; 中詰土砂	1 式
				大型土のう	1 式
				耐候性 短期(1年)対応 ; 積込(ルース)	1 式
				土砂 ; 土砂等運搬	1 式
作業ヤード撤去工	式	1	584,716	土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 路体(築堤)盛土	1 式
				大型土のう撤去 整地	1 式 1 式
仮区画線工	式	1	41,649	仮区画線	1 式
				溶融式手動 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 仮区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	1 式
交通管理工	式	1	791,950	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	155,472,255		
共通仮設費	式	1	31,437,902		
共通仮設費	式	1	21,223,902		
運搬費	式	1	9,216,202	重建設機械分解組立輸送費	1 式
				仮設材運搬費	1 式
				作業船等えい航費	1 式
				交通船	1 式
準備費	式	1	10,541,500	繫船費(海岸)	1 式
				退避	1 式

積算内訳書

工事名	R 6 石川海岸大型離岸堤補強工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	67, 200	工事台帳作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1, 399, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10, 214, 000	
純工事費	式	1	186, 910, 157	
現場管理費	式	1	42, 335, 000	
工事原価	式	1	229, 245, 157	
一般管理費等	式	1	35, 164, 843	
工事価格	式	1	264, 410, 000	