

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 猿壁砂防堰堤改築工事
工事地名	石川県白山市白峰地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	270日間	自 令和 7年 3月11日 至 令和 7年12月 5日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 猿壁砂防堰堤改築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤	式	1	79,240,596		
砂防土工	式	1	509,075		
掘削工	式	1	67,398	掘削(砂防)	10 m3
				土砂；	
				掘削(砂防)	20 m3
				軟岩；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬(砂防)	1 式
				軟岩；	
				整地	1 式
				積込(ルーズ)(砂防)	1 式
				土砂；	
掘削工	式	1	53,135	掘削	50 m3
				土砂；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
盛土工	式	1	369,980	盛土(流用土)	180 m3
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルーズ)	1 式
				土砂；	
法面整形工	式	1	18,562	法面整形(切土部)	20 m2
				け質土、砂及び砂質土、粘性土；	
擁壁工	式	1	25,117,070		
作業土工	式	1	389,162	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				土砂等運搬	1 式

積算内訳書

工事名	R 6 猿壁砂防堰堤改築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(床堀) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 (埋戻) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルース) 土砂 ; 整地	1 式 1 式 1 式
場所打擁壁工	式	1	18, 173, 796	コンクリート 18-8-40BB W/C≤60% ; 型枠 残存外部型枠(構造物一体型)化粧(自然石) ; 型枠 残存外部型枠(構造物一体型)多貫通穴 φ10-40 ; 目地板 瀝青繊維質目地板 t=10mm ; 防草シート 改質アスファルト系 t=4mm ;	278 m3 150 m2 130 m2 42 m2 98 m2
側溝工	式	1	343, 420	プレキャストU型側溝 PUT-B300-L2000 ; 側溝蓋 CT-B300-L500 ;	22 m 44 枚
階段工	式	1	6, 210, 692	コンクリート 18-8-40BB W/C≤60% ; 型枠 緩傾斜ステップ 転落防止柵 脱着式 H=1.1m 4段ヒーム タークブラウン ; 階段手摺 脱着式 H=1.1m 4段ヒーム タークブラウン ; 壁付手摺 固定式 タークブラウン ;	23 m3 1 式 29.2 m 34 m 11.9 m 19.2 m

積算内訳書

工事名	R 6 猿壁砂防堰堤改築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリート堰堤工	式	1	46,591,728			
作業土工	式	1	116,147	埋戻し	1	式
				土砂等運搬(砂防)	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				積込(ルース)(砂防)	1	式
				土砂 ;		
コンクリート堰堤本体工	式	1	41,422,451	岩盤清掃	65	m2
				コンクリート	600	m3
				18-5-80BB W/C≤60% ;		
				型枠	600	m2
				残存外部型枠(構造物一体型)化粧(玉石45) ;		
				型枠	360	m2
				残存外部型枠(構造物一体型)多貫通穴 φ10-40 ;		
				補強鉄筋	87	本
				SD345 D22 L=1.05m/本 ;		
				補強鉄筋	370	本
				SD345 D25 L=1.20m/本 ;		
				手摺	1	式
天端保護工	式	1	2,152,900	チップング	524	m2
				水抜き孔対策	3.5	m
				BX (R) -S(a2)-B600×H600 ;		
				巨石据付	120	m2
				φ0.75m内外 ;		
袖部対策工	式	1	2,900,230	コンクリート	18	m3
				18-5-80BB W/C≤60% ;		
				巨石採取	245	個
				φ0.75m内外 ;		
	式	1	2,900,230	コンクリート	65	m3
				18-5-80BB W/C≤60% ;		
				型枠	21	m2
				残存外部型枠(構造物一体型)化粧(玉石45) ;		
	式	1	2,900,230	型枠	34	m2

積算内訳書

工事名	R 6 猿壁砂防堰堤改築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				残存外部型枠(構造物一体型)多貫通穴φ10-40 ；
砂防堰堤付属物設置工	式	1	40,680	
点検施設工	式	1	40,680	ステップ 砂トラップ-1； 12 本
構造物撤去工	式	1	2,641,467	
構造物取壊し工	式	1	1,416,690	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物； 159 m3
運搬処理工	式	1	1,224,777	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 1 式 159 m3
仮設工	式	1	4,340,576	
仮橋・仮栈橋工	式	1	212,900	砂防仮橋上部 1 式
砂防仮締切工	式	1	4,127,676	土砂締切 本堰堤上流 大型土のう締切 本堰堤上流 大型土のう締切 第1副堰堤～本堰堤 1 式 1 式 1 式
直接工事費	式	1	79,240,596	
共通仮設費	式	1	10,039,057	
共通仮設費	式	1	1,142,057	
運搬費	式	1	25,893	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	281,164	工事台帳作成費 水セメント比測定費 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	R 6 猿壁砂防堰堤改築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	835, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8, 897, 000	
純工事費	式	1	89, 279, 653	
現場管理費	式	1	25, 964, 000	
工事原価	式	1	115, 243, 653	
一般管理費等	式	1	19, 356, 347	
工事価格	式	1	134, 600, 000	