

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 能越道德田大津高田道路復旧工事
工事地名	石川県羽咋郡志賀町徳田～七尾市赤浦町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	243日間	自	令和 7年 6月30日
		至	令和 8年 2月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 能越道徳田大津高田道路復旧工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	185, 034, 445		
道路土工		式	1	38, 442, 977		
掘削工		式	1	10, 856, 500	掘削	5, 000 m3
					土砂；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
掘削工		式	1	10, 669, 760	掘削	4, 800 m3
					土砂；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
路体盛土工		式	1	13, 324, 140	路体(築堤)盛土	5, 000 m3
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルース)	1 式
					土砂；	
路体盛土工		式	1	1, 937, 646	路体(築堤)盛土	720 m3
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルース)	1 式
					土砂；	
路床盛土工		式	1	759, 460	路床盛土	130 m3
					歩道路床	150 m3
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルース)	1 式
					土砂；	
路肩盛土工		式	1	72, 763	路肩盛土	8 m3
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルース)	1 式

積算内訳書

工事名	R 6 能越道徳田大津高田道路復旧工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂；	
路肩盛土工	式	1	35, 292	路肩盛土	4 m3
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂；	
法面整形工	式	1	553, 938	法面整形(盛土部)	1, 210 m2
法面整形工	式	1	233, 478	法面整形(盛土部)	510 m2
地盤改良工	式	1	28, 105, 690		
自走式土質改良工	式	1	22, 217, 500	土質改良	6, 600 m3
				自走式土質改良機設置撤去	1 式
置換工	式	1	1, 117, 960	置換	190 m3
				RC-40；	
置換工	式	1	4, 134, 200	置換	700 m3
				RC-40；	
固結工	式	1	193, 140	浅層混合処理	116 m2
固結工	式	1	442, 890	浅層混合処理	266 m2
擁壁工	式	1	45, 441, 109		
作業土工	式	1	1, 600, 410	床掘り(掘削)	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				積込(ルース)	1 式
				(床掘り土)	
				土砂；	
				積込(ルース)	1 式
				(埋戻し土)	
				土砂；	

積算内訳書

工事名	R 6 能越道徳田大津高田道路復旧工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂等運搬 (床掘り土)	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				土砂等運搬 (埋戻し土)	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				整地	1	式
				床掘り(掘削)	1	式
作業土工	式	1	1,360,756	土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				積込(ルーズ)	1	式
				(床掘り土)		
				土砂 ;		
				積込(ルーズ)	1	式
				(埋戻し土)		
				土砂 ;		
				土砂等運搬 (床掘り土)	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				土砂等運搬 (埋戻し土)	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	7,000,430	整地	1	式
				重力式擁壁 (3号)	71	m3
				平均擁壁高2.6m 18-8-40BB W/C≦60% ;		
				重力式擁壁 (ランブ°法尻部)	37	m3
				平均擁壁高1.4m 18-8-40BB W/C≦60% ;		
				重力式擁壁 (1号)	69	m3
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	9,406,800	平均擁壁高2.7m 18-8-40BB W/C≦60% ;		
				重力式擁壁 (2号)	39	m3

積算内訳書

工事名	R 6 能越道徳田大津高田道路復旧工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				平均擁壁高2.3m 18-8-40BB W/C≦60% ; 重力式擁壁 (3号)	31	m3
				平均擁壁高2.6m 18-8-40BB W/C≦60% ; 重力式擁壁 (4号)	17	m3
				平均擁壁高2.1m 18-8-40BB W/C≦60% ;		
補強盛土工	式	1	14,338,037	ｼﾞｵｾｷｽﾀｲﾙ敷設	2,013	m2
				樹脂系 製品基準強度180～195kN/m未満 ; まき出し・敷均し、締固め	1,800	m3
				水平排水材	315	m
				板状系 W300×t7(全透水型) ;		
				法面強化材	180	m2
				長繊維ﾌﾞﾘｴｽﾃﾙ系不織布 厚1.0～1.1mm 質量100 g/m2 ;		
				基盤排水層材	200	m3
				C-40 ;		
				吸出し防止材	400	m2
				長繊維ﾌﾞﾘｴｽﾃﾙ系不織布 厚1.0～1.1mm 質量100 g/m2 ;		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 ;		
補強盛土工	式	1	11,734,676	ｼﾞｵｾｷｽﾀｲﾙ敷設	2,134	m2
				樹脂系 製品基準強度30～40kN/m未満 ; まき出し・敷均し、締固め	2,000	m3
				水平排水材	381	m
				板状系 W300×t7(全透水型) ;		
				法面強化材	290	m2
				長繊維ﾌﾞﾘｴｽﾃﾙ系不織布 厚1.0～1.1mm 質量100 g/m2 ;		
				基盤排水層材	150	m3
				C-40 ;		

積算内訳書

工事名	R 6 能越道徳田大津高田道路復旧工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				吸出し防止材	940	m2
				長繊維ポリエステル系不織布 厚1.0～1.1mm 質量100g/m2 ;		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				積込(ルース)	1	式
				土砂 ;		
石・ブロック積(張)工	式	1	4,437,244			
作業土工	式	1	235,482	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				整地	1	式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	1,594,010	現場打基礎コンクリート	13	m
				底幅550mm 高350mm 18-8-40BB W/C≦60% ;		
				コンクリート(間知)ブロック積	42	m2
				RM-H3.0-U1-N0.5 ;		
				胴込・裏込材(砕石)	13	m3
				RC-40 ;		
				現場打天端コンクリート	1	m3
				18-8-40BB W/C≦60% ;		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	267,982	端固コンクリート	3	m3
				18-8-40BB W/C≦60% ;		
				目地板	9	m2
				瀝青繊維質目地板 t=10mm ;		
				現場打天端コンクリート	0.1	m3
				18-8-40BB W/C≦60% ;		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	2,339,770	現場打基礎コンクリート	21	m
				底幅550mm 高350mm 18-8-40BB W/C≦60% ;		
				コンクリート(間知)ブロック積	62	m2
				RM-H3.0-U1-N0.5 ;		

積算内訳書

工事名	R 6 能越道徳田大津高田道路復旧工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				胴込・裏込材(碎石)	19	m3
				RC-40 ;		
				現場打天端コンクリート	1	m3
				18-8-40BB W/C≦60% ;		
カルバート工	式	1	1,123,843			
作業土工	式	1	122,343	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				整地	1	式
プレキャストカルバート工	式	1	1,001,500	プレキャストボックス	5	m
				BX(R)-S(a1)-B800×H800 ;		
				プレキャストボックス	5	m
				BX(R)-S(a1)-B1000×H1500 ;		
排水構造物工	式	1	7,706,955			
側溝工	式	1	563,760	プレキャストU型側溝	60	m
				PU-B300-L2000 ;		
側溝工	式	1	526,176	プレキャストU型側溝	56	m
				PU-B300-L2000 ;		
側溝工	式	1	460,404	プレキャストU型側溝	49	m
				PU-B300-L2000 ;		
集水桝・マンホール工	式	1	275,770	現場打ち集水桝	1	箇所
				MB種 500×500×600 18-8-40BB W/C≦60% ;		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				MB種 500×500×600 18-8-40BB W/C≦60% ;		
				蓋	3	枚
				S-B600-L600-t12 ;		
集水桝・マンホール工	式	1	185,360	現場打ち集水桝	2	箇所
				MB種 500×500×600 18-8-40BB W/C≦60% ;		
				蓋	2	枚

積算内訳書

工事名	R 6 能越道徳田大津高田道路復旧工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				S-B600-L600-t12 ;	
地下排水工	式	1	298, 021	地下排水 高密度ポリエチレン管(シングル) φ 200 フィルター材(C-40) ; 地下排水 高密度ポリエチレン管(シングル) φ 300 ;	23 m 30 m
地下排水工	式	1	239, 994	地下排水 高密度ポリエチレン管(シングル) φ 200 フィルター材(C-40) ; 地下排水 高密度ポリエチレン管(シングル) φ 300 ;	22 m 20 m
水平排水工	式	1	1, 816, 320	水平排水層 C-40 t=300mm 吸出防止材(長繊維ポリエステル系不織布 厚1.0～1.1mm 質量100g/m2) ;	660 m2
水平排水工	式	1	1, 678, 720	水平排水層 C-40 t=300mm 吸出防止材(長繊維ポリエステル系不織布 厚1.0～1.1mm 質量100g/m2) ;	610 m2
排水工	式	1	847, 756	小段排水 BF- I -B300-L2000 ; 縦排水 BF- I -B300-L2000 (ソケット付) ;	107 m 4 m
排水工	式	1	814, 674	小段排水 BF- I -B300-L2000 ; 縦排水 BF- I -B300-L2000 (ソケット付) ;	66 m 38 m
舗装工	式	1	19, 448, 220		
アスファルト舗装工	式	1	14, 258, 200	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=150mm ; 上層路盤(車道・路肩部) M-40 t=150mm ; 基層(車道・路肩部) ②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=60mm ;	2, 000 m2 2, 000 m2 2, 000 m2

積算内訳書

工事名	R 6 能越道徳田大津高田道路復旧工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				表層(車道・路肩部) ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50m m ;	2,000	m2
アスファルト舗装工	式	1	3,016,500	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=100mm ; 上層路盤(車道・路肩部) M-40 t=160mm ; 表層(車道・路肩部) ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50m m ;	500 500 500	m2 m2 m2
コンクリート舗装工	式	1	1,767,500	下層路盤(歩道部) RC-40 t=100mm ; コンクリート舗装 18-8-40BB W/C≦65% t=70mm ;	500 500	m2 m2
コンクリート舗装工	式	1	406,020	下層路盤(歩道部) RC-40 t=100mm ; コンクリート舗装 18-8-40BB W/C≦65% t=70mm ;	117 114	m2 m2
縁石工	式	1	1,246,670			
縁石工	式	1	845,200	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ Fa・Ⅱ型-200-L2000 ; アスカーﾌﾞ ⑬細粒度アスファルト混合物(5F) ;	80 80	m m
縁石工	式	1	401,470	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ Fa・Ⅱ型-200-L2000 ; アスカーﾌﾞ ⑬細粒度アスファルト混合物(5F) ;	38 38	m m
防護柵工	式	1	1,172,080			
防止柵工	式	1	743,820	転落(横断)防止柵 P1-1.1-3.0E(標準4色) ;	66	m
防止柵工	式	1	428,260	転落(横断)防止柵 P1-1.1-3.0E(標準4色) ;	38	m

積算内訳書

工事名	R 6 能越道徳田大津高田道路復旧工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
区画線工	式	1	21,705		
区画線工	式	1	16,796	ペイント式区画線	130 m
				ペイント式 水性型 実線15cm 常温；	
区画線工	式	1	4,909	ペイント式区画線	38 m
				ペイント式 水性型 実線15cm 常温；	
地下水排除工	式	1	15,641,244		
集排水ポーリング工	式	1	8,533,400	ポーリング	384 m
				粘性土・砂質土 φ90mm；	
				ポーリング	256 m
				粘性土・砂質土 φ90mm；	
				保孔管	640 m
				VP40；	
				ポーリング 仮設機材	1 式
集排水ポーリング工	式	1	7,107,844	ポーリング	544 m
				粘性土・砂質土 φ90mm；	
				保孔管	544 m
				VP40；	
				ポーリング 仮設機材	1 式
構造物補修工	式	1	234,600		
断面修復工	式	1	234,600	左官工法	1 構造物
				ポリマーセメントモルタル；	
構造物撤去工	式	1	5,151,421		
構造物取壊し工	式	1	204,852	コンクリート構造物取壊し	10 m3
				無筋構造物；	
				舗装版破碎	340 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；	
				舗装版破碎	190 m2
				コンクリート舗装版 舗装版厚15cm以下；	
構造物取壊し工	式	1	127,756	コンクリート構造物取壊し	10 m3
				無筋構造物；	

積算内訳書

工事名	R 6 能越道徳田大津高田道路復旧工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				舗装版破碎	67	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；		
				舗装版破碎	110	m2
構造物取壊し工	式	1	944, 858	コンクリート舗装版 舗装版厚15cm以下；		
				コンクリート構造物取壊し	83	m3
				無筋構造物；		
				コンクリート構造物取壊し	9	m3
				鉄筋構造物；		
				舗装版切断	1	式
構造物取壊し工	式	1	1, 643, 327	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；		
				舗装版破碎	17	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；		
				コンクリート構造物取壊し	160	m3
				無筋構造物；		
				コンクリート構造物取壊し	10	m3
構造物取壊し工	式	1	8, 910	鉄筋構造物；		
				舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；		
				舗装版破碎	15	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；		
				コンクリート構造物取壊し	1	m3
構造物取壊し工	式	1	285, 120	無筋構造物；		
				コンクリート構造物取壊し	32	m3
運搬処理工	式	1	403, 182	無筋構造物；		
				殻運搬	10	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	13	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	38	m3
				アスファルト殻；		
運搬処理工	式	1	403, 182	殻処分	23	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	38	m3
				アスファルト殻；		

積算内訳書

工事名	R 6 能越道徳田大津高田道路復旧工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	130, 502	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻；	10 8 3 18 3	m3 m3 m3 m3 m3
運搬処理工	式	1	461, 403	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(二次製品)； 殻処分 アスファルト殻；	83 9 1 83 9 1	m3 m3 m3 m3 m3 m3
運搬処理工	式	1	781, 923	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(二次製品)； 殻処分 アスファルト殻；	160 10 1 160 10 1	m3 m3 m3 m3 m3 m3

積算内訳書

工事名	R 6 能越道徳田大津高田道路復旧工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	4, 836	殻運搬	1	m3
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分	1	m3
運搬処理工	式	1	154, 752	コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	32	m3
仮設工	式	1	16, 860, 687	コンクリート殻(無筋) ;		
土留・仮締切工	式	1	12, 022, 225	H鋼杭	1	式
				H350 L=13. 5m ;		
				切梁・腹起し	1	式
				横矢板	1	式
				大型土のう	1	式
				φ 110×H110cm 耐候性短期仮設型 ;		
				大型土のう撤去	1	式
				押え盛土	1	式
土留・仮締切工	式	1	3, 049, 462	押え盛土撤去	1	式
				H鋼杭	1	式
				H300 L=10. 5m ;		
				切梁・腹起し	1	式
交通管理工	式	1	1, 789, 000	横矢板	1	式
				交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員A ;		
交通管理工	式	1	1, 789, 000	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員B ;		
直接工事費	式	1	185, 034, 445			
共通仮設費	式	1	25, 955, 700			
共通仮設費	式	1	5, 528, 700			

積算内訳書

工事名	R 6 能越道徳田大津高田道路復旧工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬費	式	1	3,644,200	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式	
技術管理費	式	1	283,500	道路施設基本データ作成費用 1 式 地耐力試験費 1 式 六価クロム溶出試験費 1 式 タンクリーニング試験費 1 式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,601,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	20,427,000		
純工事費	式	1	210,990,145		
現場管理費	式	1	68,416,000		
工事原価	式	1	279,406,145		
一般管理費等	式	1	41,673,855		
工事価格	式	1	321,080,000		