

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 能越道道路復旧その1 工事
工事地名	石川県羽咋郡志賀町矢田地先～七尾市中島町土川地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	348日間	自	令和 7年 3月17日
		至	令和 8年 2月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 能越道道路復旧その1工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	219,779,884		
道路土工		式	1	72,896,720		
掘削工		式	1	11,493,500	掘削	5,000 m3
					土砂；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
路体盛土工		式	1	53,116,680	路体(築堤)盛土	20,000 m3
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルーズ)	1 式
					土砂；	
路床盛土工		式	1	2,771,740	路床盛土	1,000 m3
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルーズ)	1 式
					土砂；	
法面整形工		式	1	5,514,800	法面整形(切土部)	2,000 m2
					ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形(盛土部)	8,000 m2
地盤改良工		式	1	96,431,900		
自走式土質改良工		式	1	96,431,900	土質改良	28,900 m3
					自走式土質改良機設置・撤去	1 式
擁壁工		式	1	23,630,605		
補強盛土工		式	1	23,630,605	ｼﾞｵテキスタイル敷設	1,380 m2
					樹脂系 製品基準強度30～40kN/m未満；	
					ｼﾞｵテキスタイル敷設	2,055 m2
					樹脂系 製品基準強度50～60kN/m未満；	
					まき出し・敷均し、締固め	5,000 m3
					積込(ルーズ)	1 式

積算内訳書

工事名	R 6 能越道道路復旧その1工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					土砂； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 1 式
カルバート工		式	1	21, 141, 999	
場所打函渠工(構造物単位)		式	1	21, 141, 999	函渠 24-12-40BB W/C≦55%； 鉄筋 SD345 D13； 鉄筋 SD345 D16～25； 178 m3 3. 92 t 58. 27 t
排水構造物工		式	1	3, 421, 780	
排水工		式	1	3, 274, 880	小段排水 BF- I -B300-L2000； 430 m
水平排水工		式	1	146, 900	水平排水 板状系 W600×t7(全透水型)； 100 m
構造物撤去工		式	1	467, 880	
構造物取壊し工		式	1	272, 390	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物； 舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下； 20 m3 1 式 100 m2
運搬処理工		式	1	195, 490	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻； 20 m3 10 m3 20 m3 10 m3

積算内訳書

工事名	R 6 能越道道路復旧その1 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工	式	1	1,789,000		
交通管理工	式	1	1,789,000	交通誘導警備員	1 式
				交通誘導警備員A ;	
				交通誘導警備員	1 式
				交通誘導警備員B ;	
直接工事費	式	1	219,779,884		
共通仮設費	式	1	25,788,600		
共通仮設費	式	1	1,920,600		
技術管理費	式	1	75,600	道路施設基本データ作成費用	1 式
				六価クロム溶出試験費	1 式
				タンクリーチング試験費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,845,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	23,868,000		
純工事費	式	1	245,568,484		
現場管理費	式	1	79,043,000		
工事原価	式	1	324,611,484		
一般管理費等	式	1	47,348,516		
工事価格	式	1	371,960,000		