

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 手取川朝日急流河川対策工事
工事地名	石川県白山市湊町地先～能美郡川北町朝日地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	297日間	自	令和 7年 5月 7日
		至	令和 8年 2月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 手取川朝日急流河川対策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	54,534,176	
河川土工	式	1	21,393,679	
掘削工	式	1	1,784,852	掘削 2,300 m3 土砂； 土砂等運搬 1 式 (現場～ばっき場所) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 (ばっき場所)
盛土工	式	1	18,501,672	路体(築堤)盛土 9,000 m3 盛土材採取 1 式 土砂； 土砂等運搬 1 式 (ばっき場所～現場) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 (採取場～現場) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 (ばっき場所) 土砂；
法面整形工	式	1	1,107,155	法面整形(切土部) 550 m2 法面整形(盛土部) 1,300 m2
法覆護岸工	式	1	32,035,498	
多自然護岸工	式	1	30,534,000	かごマット(スロープ型) 2,100 m2 籠-A0.0m-B8.0m-C0.5m、詰石(割栗石15cm～20cm)；
作業土工	式	1	1,501,498	埋戻し 1 式 埋戻し材採取 1 式 土砂； 土砂等運搬 1 式

積算内訳書

工事名	R 6 手取川朝日急流河川対策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(採取場～現場) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
仮設工	式	1	1,104,999	
仮締切盛土	式	1	809,319	掘削 土砂； 盛土材採取 土砂； 盛土
仮締切盛土撤去	式	1	295,680	盛土撤去
直接工事費	式	1	54,534,176	
共通仮設費	式	1	5,278,600	
共通仮設費	式	1	638,600	
技術管理費	式	1	33,600	河川工事台帳作成費
現場環境改善費（率計上）	式	1	605,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,640,000	
純工事費	式	1	59,812,776	
現場管理費	式	1	17,812,000	
工事原価	式	1	77,624,776	
一般管理費等	式	1	13,715,224	
工事価格	式	1	91,340,000	