

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 ・ 7 犀川橋塗替塗装工事
工事地名	石川県金沢市高畠から古府町地先

2. 工事内容

1)	事務所名	金沢河川国道事務所 道路管理第二課		
2)	主 工 種	鋼橋架設工事		
3)	工 期	285日間	自	令和 7年 4月21日
			至	令和 8年 1月30日

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 犀川橋塗替塗装工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	119, 339, 540			
現場塗装工		式	1	93, 306, 540			
橋梁塗装工		式	1	93, 306, 540	素地調整	3, 400	m2
					塗膜剥離剤；		
					素地調整	3, 400	m2
					1種ケレン(ブラスト処理)；		
					下塗	3, 400	m2
					有機ゾンクリッチェント(1層)；		
					下塗	3, 400	m2
					弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)；		
					中塗	3, 400	m2
					弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩；		
					上塗	3, 400	m2
					弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩；		
仮設工		式	1	26, 033, 000			
橋梁補修用足場工		式	1	25, 696, 000	吊り足場	1	式
交通管理工		式	1	337, 000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費		式	1	119, 339, 540			
共通仮設費		式	1	17, 230, 800			
共通仮設費		式	1	1, 191, 800			
技術管理費		式	1	58, 800	道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）		式	1	1, 133, 000			
共通仮設費（率計上）		式	1	16, 039, 000			

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 犀川橋塗替塗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	136, 570, 340	
現場管理費	式	1	50, 940, 000	
工事原価	式	1	187, 510, 340	
一般管理費等	式	1	29, 579, 660	
工事価格	式	1	217, 090, 000	