

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 能越道道路復旧その2 工事
工事地名	石川県七尾市中島町別所～鳳珠郡穴水町越の原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	303日間	自	令和 7年 5月 1日
		至	令和 8年 2月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 能越道道路復旧その2工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	217, 059, 545		
道路土工		式	1	91, 417, 990		
掘削工		式	1	46, 153, 800	掘削	14, 000 m3
					土砂；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
路体盛土工		式	1	37, 692, 120	路体(築堤)盛土	10, 000 m3
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルース)	1 式
					土砂；	
路床盛土工		式	1	5, 724, 970	路床盛土	1, 500 m3
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルース)	1 式
					土砂；	
法面整形工		式	1	1, 847, 100	法面整形(切土部)	1, 500 m2
					ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形(盛土部)	1, 000 m2
地盤改良工		式	1	70, 473, 500		
自走式土質改良工		式	1	70, 473, 500	土質改良	21, 100 m3
					自走式土質改良機設置・撤去	1 式
擁壁工		式	1	43, 460, 360		
補強盛土工		式	1	43, 460, 360	ｼﾞｵテキスタイル敷設	2, 000 m2
					樹脂系 製品基準強度30～40kN/m未満；	
					ｼﾞｵテキスタイル敷設	3, 000 m2
					樹脂系 製品基準強度50～60kN/m未満；	
					まき出し・敷均し、締固め	7, 500 m3
					積込(ルース)	1 式

積算内訳書

工事名	R 6 能越道道路復旧その2工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					土砂； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
排水構造物工		式	1	794, 260		
排水工		式	1	647, 360	小段排水 BF- I -B300-L2000；	85 m
水平排水工		式	1	146, 900	水平排水 板状系 W600×t7(全透水型)；	100 m
構造物撤去工		式	1	9, 124, 435		
構造物取壊し工		式	1	279, 895	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；	20 m3 1 式 300 m2
運搬処理工		式	1	8, 844, 540	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻；	20 m3 1, 000 m3 20 m3 1, 000 m3
仮設工		式	1	1, 789, 000		
交通管理工		式	1	1, 789, 000	交通誘導警備員 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 交通誘導警備員B；	1 式 1 式
直接工事費		式	1	217, 059, 545		

積算内訳書

工事名	R 6 能越道道路復旧その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	25,462,600	
共通仮設費	式	1	1,868,600	
技術管理費	式	1	75,600	道路施設基本データ作成費用 1 式 六価クロム溶出試験費 1 式 タンクリーチング試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,793,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	23,594,000	
純工事費	式	1	242,522,145	
現場管理費	式	1	78,110,000	
工事原価	式	1	320,632,145	
一般管理費等	式	1	46,867,855	
工事価格	式	1	367,500,000	