

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 能越道道路復旧その3 工事
工事地名	石川県鳳珠郡穴水町越の原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	303日間	自	令和 7年 5月 1日
		至	令和 8年 2月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 能越道道路復旧その3工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	219,869,700			
道路土工		式	1	137,733,900			
掘削工		式	1	82,417,500	掘削	25,000	m3
					土砂；		
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					整地	1	式
路体盛土工		式	1	45,219,760	路体(築堤)盛土	12,000	m3
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					積込(ルーズ)	1	式
					土砂；		
路床盛土工		式	1	7,786,440	路床盛土	2,000	m3
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					積込(ルーズ)	1	式
					土砂；		
法面整形工		式	1	2,310,200	法面整形(切土部)	2,000	m2
					け質土、砂及び砂質土、粘性土；		
					法面整形(盛土部)	1,000	m2
地盤改良工		式	1	52,169,500			
自走式土質改良工		式	1	52,169,500	土質改良	15,600	m3
					自走式土質改良機設置・撤去	1	式
排水構造物工		式	1	651,610			
排水工		式	1	651,610	小段排水	85	m
					BF- I -B300-L2000；		
構造物撤去工		式	1	27,525,690			
構造物取壊し工		式	1	8,238,750	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	20	m3
					無筋構造物；		

積算内訳書

工事名	R 6 能越道道路復旧その3 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；	1 式 22,000 m2
運搬処理工	式	1	19,286,940	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻；	20 m3 2,200 m3 20 m3 2,200 m3
仮設工	式	1	1,789,000		
交通管理工	式	1	1,789,000	交通誘導警備員 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 交通誘導警備員B；	1 式 1 式
直接工事費	式	1	219,869,700		
共通仮設費	式	1	25,643,600		
共通仮設費	式	1	1,877,600		
技術管理費	式	1	75,600	道路施設基本データ作成費用 六価クロム溶出試験費 タンクリーチング試験費	1 式 1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,802,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	23,766,000		
純工事費	式	1	245,513,300		

積算内訳書

工事名	R 6 能越道道路復旧その3工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	78,654,000	
工事原価	式	1	324,167,300	
一般管理費等	式	1	47,142,700	
工事価格	式	1	371,310,000	