



# 積算内訳書

工事名	R 6 片山津根固工据付その2 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
海域堤防	式	1	61,658,796	
海域堤基礎工	式	1	23,231,400	
捨石工	式	1	19,359,480	捨石(海上) 909 m3 100-500kg/個； 捨石均し 940 m2
吸出し防止工	式	1	3,871,920	帆布 1,460 m2 長繊維ホ°ポリエステル系不織布 厚5.0mm；
海域堤本体工	式	1	30,650,852	
捨石工	式	1	5,197,200	捨石(海上) 355 m3 100-500kg/個；
海岸コンクリートブロック工	式	1	25,453,652	海岸コンクリートブロック運搬(陸上) 70 個 根固ブロック12t型； 海岸コンクリートブロック運搬(陸上) 108 個 根固ブロック12t型； 海岸コンクリートブロック運搬(陸上) 71 個 海岸コンクリートブロック12.5t型； 海岸コンクリートブロック据付(海上) 210 個 根固ブロック12t型； 海岸コンクリートブロック据付(海上) 54 個 海岸コンクリートブロック12.5t型； 海岸コンクリートブロック据付(海上) 17 個 海岸コンクリートブロック12.5t型；
構造物撤去工	式	1	2,533,760	
海岸コンクリートブロック撤去工	式	1	2,533,760	海岸コンクリートブロック撤去(海上) 32 個 根固ブロック12t型；
安全施設工	式	1	1,600,000	
安全施設工	式	1	1,600,000	灯浮標・係留索取付 1 箇所 美川(2)；

## 積算内訳書

工事名	R 6 片山津根固工据付その2 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	3,642,784	
工事用道路工	式	1	315,180	敷鉄板 1 式
積出基地工	式	1	3,327,604	積出基地 1 式
直接工事費	式	1	61,658,796	
共通仮設費	式	1	15,786,984	
共通仮設費	式	1	10,817,984	
運搬費	式	1	4,356,884	仮設材運搬費 1 式 作業船等えい航費 1 式 交通船 1 式
準備費	式	1	5,728,900	繫船費(海岸) 1 式 退避 1 式
技術管理費	式	1	67,200	工事台帳作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	665,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,969,000	
純工事費	式	1	77,445,780	
現場管理費	式	1	18,834,000	
工事原価	式	1	96,279,780	
一般管理費等	式	1	16,570,220	
工事価格	式	1	112,850,000	