

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 梯川埴田築堤護岸及び吉場樋管新築工事
工事地名	石川県小松市埴田町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	531日間	自	令和 7年 3月19日
		至	令和 8年 8月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 梯川埴田築堤護岸及び吉場樋管新築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	144,733,871		
河川土工	式	1	35,155,675		
掘削工	式	1	650,034	掘削	660 m3
				土砂；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
盛土工	式	1	21,146,587	路体(築堤)盛土	2,000 m3
				路体(築堤)盛土	640 m3
				路体(築堤)盛土	1,700 m3
				路体(築堤)盛土	1,300 m3
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルーズ)	1 式
				土砂；	
盛土工	式	1	95,820	路体(築堤)盛土	50 m3
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルーズ)	1 式
				土砂；	
法面整形工	式	1	13,263,234	法面整形(切土部)	840 m2
				法面整形(盛土部)	1,830 m2
				法面整形(盛土部)	4,630 m2
				法面締固め有；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土材料	1 式
矢板護岸工	式	1	7,119,600		
矢板工	式	1	7,119,600	広幅鋼矢板	30 枚
				25H型 L=8.0m(打込長L≤9.0m)；	
				異形鋼矢板(1)	1 枚

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 梯川埴田築堤護岸及び吉場樋管新築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				25H型 L=8.0m(打込長L≤9.0m) ; 異形鋼矢板(2) 25H型 L=8.0m(打込長L≤9.0m) ;	1 枚
法覆護岸工	式	1	80,758,449		
作業土工	式	1	1,669,945	床掘り 土砂 ; 埋戻し 埋戻し 基面整正 積込(ルーズ) 土砂 ; 土砂等運搬 現場～荒木田仮置場 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 荒木田仮置場～現場 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
基礎工	式	1	10,197,861	現場打基礎 基-II-(現)-12型-25H ; 現場打法留工 底幅750mm 高さ900mm(21-8-40BB W/C≤60%) ; コンクリートブロック基礎 基-P-3型-有 ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10mm ;	302 m 0.8 m 31 m 0.6 m2
コンクリートブロック工	式	1	45,718,374	大型平張ブロック張 FB-I-T100-200-N2.0 ; 大型平張ブロック張 FB-I-T120-200-N2.0 遮水シート有 ; 植生ブロック張 覆土型連節ブロック 遮水シート有 ; 大型連節ブロック張	10 m2 227 m2 1,880 m2 354 m2

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 梯川埴田築堤護岸及び吉場樋管新築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				連-I 吸出し防止材有； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10mm；	9 m2
護岸付属物工	式	1	5,087,000	隔壁工 隔1-0.0m； 隔壁工(1) 21-8-40BB W/C≤60%； 隔壁工(2) 21-8-40BB W/C≤60%； 小口止工 小口止8； 巻止工 巻止A； 天端工 天端-(1)(21-8-40BB W/C≤60%)；	145 m 1 箇所 1 箇所 24 m 20 m 19 m
多自然護岸工	式	1	6,319,940	かごマット(多段積型) 2段(並列式),B型,亜鉛アルミメッキ鉄線,割栗石15～20cm； 連柴柵 4段(連柴粗朶φ15cm,松丸太(末口12cm×2.0m @ 1.2m))；	128 m2 19 m
植生工	式	1	5,356,249	張芝 野芝種子吹付 被覆シート張 ポリエチレンフィルム 透明 全面有孔 厚±0.02mm程度；	2,550 m2 2,090 m2 2,090 m2
覆土工	式	1	157,370	覆土(流用土) 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 土砂；	20 m3 1 式 1 式
羽口工	式	1	4,793,298	じゃかご 蛇-32-2.0m(中詰材：割栗石150-200mm)； じゃかご 蛇-32-0m(中詰材：割栗石150-200mm)；	435 m 127 m

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 梯川埴田築堤護岸及び吉場樋管新築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
階段工	式	1	661,400	現場打階段 階-I-1-2.00m-8.47m；	1	箇所
				現場打階段 階-II-1-2.00m-2.31m；	1	箇所
階段工	式	1	797,012	連節階段ブロック 連-(階段)-N2.0-L8469；	1	箇所
				隔壁工 隔1-0.0m；	20	m
				コンクリートブロック基礎 基-P-1型-有；	3	m
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10mm；	0.3	m2
根固め工	式	1	11,612,888			
根固めブロック工	式	1	11,612,888	根固めブロック製作 2t型；	42	個
				根固めブロック据付 2t型；	42	個
				根固めブロック積込 2t型；	42	個
				根固めブロック運搬 2t型；	42	個
				袋詰玉石 2t用(長期性能型)(中詰材：割栗石150-200mm) ；	421	袋
排水構造物工	式	1	3,548,147			
作業土工	式	1	799,007	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
				埋戻し 単粒度砕石4号(30-20mm)；	1	式
				基面整正	1	式
				積込(ルース)	1	式

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 梯川埴田築堤護岸及び吉場樋管新築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂； 土砂等運搬 現場～荒木田仮置場 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 荒木田仮置場～現場 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 吸出し防止材 t=10mm；	1 式 1 式 1 式 50 m2
側溝工	式	1	2, 749, 140	フレキストU型側溝 B1700×H700(ワイプ°ホル対応型(片側))； ワイプ°ホル φ50×150(底部目皿付)；	72 m 36 個
付帯道路工	式	1	294, 996		
碎石舗装工	式	1	47, 996	敷砂利 RC-40 t=10cm；	142 m2
法先ブロック工	式	1	247, 000	法先ブロック NW-H500-L2000；	19 m
構造物撤去工	式	1	6, 244, 116		
構造物取壊し工	式	1	2, 547, 211	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物； コンクリート構造物取壊し 無筋構造物； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 t≤15cm；	112 m3 32 m3 1, 126 m2
かご撤去工	式	1	2, 616, 939	じゃかご撤去 径60cm； ふとんかご撤去 階段式 t=50cm(1段)； 詰石運搬 現場～上小松仮置場	650 m 98 m 1 式

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 梯川埴田築堤護岸及び吉場樋管新築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	1, 079, 966	積込(ルース) 岩塊・玉石；	1	式
				整地	1	式
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	1	式
				殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	1	式
				殻運搬 アスファルト殻；	1	式
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	112	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	32	m3
				殻処分 アスファルト殻；	56	m3
				現場発生品運搬	1	式
樋門・樋管	式	1	71, 962, 425			
樋門・樋管本体工	式	1	34, 541, 334			
作業土工	式	1	3, 028, 993	床掘り(掘削) 土砂；	1	式
				床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				積込(ルース) 土砂；	1	式
				土砂等運搬 現場～荒木田仮置場 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				土砂等運搬 荒木田仮置場～現場 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 梯川埴田築堤護岸及び吉場樋管新築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				整地	1 式
矢板工	式	1	7, 536, 105	広幅鋼矢板 25H型 L=7. 5m(打込長L≦9. 0m) ;	1 枚
				広幅鋼矢板 25H型 L=8. 0m(打込長L≦9. 0m) ;	2 枚
				広幅鋼矢板 10H型 L=2. 0m(打込長L≦2. 0m) ;	12 枚
				広幅鋼矢板 10H型 L=4. 0m(打込長L≦2. 0m) ;	2 枚
				広幅鋼矢板 10H型 L=4. 0m(打込長L≦4. 0m) ;	6 枚
				広幅鋼矢板 10H型 L=5. 0m(打込長L≦2. 0m) ;	2 枚
				広幅鋼矢板 10H型 L=5. 0m(打込長L≦6. 0m) ;	6 枚
				可とう鋼矢板 25H型 L=8. 0m(打込長L≦9. 0m) ;	2 枚
				可とう鋼矢板 10H型 L=4. 0m(打込長L≦2. 0m) ;	2 枚
				可とう鋼矢板 10H型 L=5. 0m(打込長L≦2. 0m) ;	2 枚
				矢板頭部鉄筋 SD345 D16 ;	0. 05 t
				現場溶接 溶接長(L=100mm/箇所) ;	40 箇所
				矢板切断 25H型 ;	2 箇所
函渠工	式	1	21, 631, 247	均しコンクリート 18-8-25BB W/C≦65% t=10cm ;	37 m2
				均しコンクリート 18-8-40BB W/C≦65% t=20cm ;	25 m2
				コンクリート 24-12-40BB W/C≦55% ;	54 m3

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 梯川埴田築堤護岸及び吉場樋管新築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				PC函渠	16.5	m
				B1100×H1000 ;		
				鉄筋	1.95	t
				SD345 D13 ;		
				鉄筋	1.19	t
				SD345 D16～25 ;		
				目地板	5	m2
				瀝青繊維質目地板t=20mm ;		
				止水板	11	m
				水膨張タイプ 耐震用伸縮可とう吸収型 B=280mm ;		
翼壁工	式	1	1,404,715	型枠	1	式
				足場	1	式
				支保	1	式
				支保	1	式
				均しコンクリート	24	m2
				18-8-25BB W/C≤65% t=10cm ;		
				コンクリート	19	m3
				24-12-40BB W/C≤55% ;		
				鉄筋	0.9	t
				SD345 D13 ;		
				鉄筋	0.12	t
				SD345 D16～25 ;		
				型枠	1	式
				足場	1	式
				足場	1	式
川裏柵工	式	1	940,274	均しコンクリート	8	m2
				18-8-25BB W/C≤65% t=10cm ;		
				コンクリート	9	m3
				24-12-40BB W/C≤55% ;		
				鉄筋	0.36	t
				SD345 D13 ;		
				鉄筋	0.17	t
				SD345 D16～25 ;		

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 梯川埴田築堤護岸及び吉場樋管新築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				型枠	1 式
				足場	1 式
				支保	1 式
付属物設置工	式	1	178,358		
点検施設工	式	1	17,940	足掛金物	6 個
				φ 19 W=300 樹脂被覆製；	
クワートホール工	式	1	123,600	クワートホール	1 組
				H=700 SUS；	
管理橋橋台工	式	1	36,818	均しコンクリート	1 m2
				18-8-25BB W/C≦65% t=10cm；	
				コンクリート	0.3 m3
				24-12-40BB W/C≦55%；	
				鉄筋	0.02 t
				SD345 D13；	
				型枠	1 式
仮設工	式	1	37,242,733		
工事用道路工	式	1	4,506,600	敷鉄板	1 式
工事用道路工	式	1	573,948	敷鉄板	1 式
土留・仮締切工	式	1	18,176,340	締切盛土	6,600 m3
				締切盛土撤去	6,600 m3
				大型連節ブロック張	255 m2
土留・仮締切工	式	1	10,698,410	河道掘削	1 式
				鋼矢板	1 式
				大型土のう	1 式
				大型土のう撤去	1 式
				仮設盛土	1 式
				仮設盛土撤去	1 式
仮水路工	式	1	3,287,435	作業土工	1 式
				暗渠排水管	1 式
				素掘側溝	1 式

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 梯川埴田築堤護岸及び吉場樋管新築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				素掘側溝撤去 1 式
直接工事費	式	1	216,696,296	
共通仮設費	式	1	23,284,844	
共通仮設費	式	1	9,069,844	
運搬費	式	1	7,065,044	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	190,800	水セメント比測定費 1 式 河川工事台帳作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,814,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	14,215,000	
純工事費	式	1	239,981,140	
現場管理費	式	1	53,721,000	
工事原価	式	1	293,702,140	
一般管理費等	式	1	43,467,860	
工事価格	式	1	337,170,000	
製作工	式	1	7,047,208	
小形水門製作	式	1	5,459,581	
水門設備	式	1	5,379,761	扉体(小形水門) 1 門 プレートゲート構造スライドゲート 純径間(数値入力) 1 .1m 有効高(数値入力) 1m 四方水密方式 設計 水深(数 ;

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 梯川埴田築堤護岸及び吉場樋管新築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				戸当り(小形水門) プレートゲート構造スライドゲート 片側側部戸当り高さ (数値入力) 2.7m 純径間(数値入力) 1.1m 設計 水深(; 開閉装置(小形水門) プレートゲート構造スライドゲート ラック式 ;	1 門分 1 門分
工場塗装工(機械)	式	1	79,820	酸洗施工 溶融亜鉛メッキ施工 HDZT70 ;	1 式 1 式
付属設備製作	式	1	1,587,627		
付属設備	式	1	1,385,627	管理橋 C ; 中間支持金物 防護柵	1 橋 1 基 1 式
工場塗装工(機械)	式	1	202,000	溶融亜鉛メッキ施工 HDZT77 ; 溶融亜鉛メッキ施工 HDZT77 ; 溶融亜鉛メッキ施工 HDZT63 ;	1 式 1 式 1 式
間接労務費	式	1	767,000		
純製作費	式	1	7,814,208		
工場管理費	式	1	615,000		
製作原価	式	1	8,429,208		
据付工	式	1	2,423,183		
小形水門輸送工	式	1	212,000		

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 梯川埴田築堤護岸及び吉場樋管新築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
輸送工	式	1	212, 000	小形水門輸送	1 式
小形水門設備据付	式	1	2, 211, 183		
小形水門据付工	式	1	458, 295	据付(小形水門) プレートガーター構造スライダゲートドライ・トラッククレーン使用 純径間(数値入力) 1.1m 有効高(数値入力) 1m 設備全； 直接経費(小形水門)	1 式
付属設備工	式	1	185, 037	据付(付属設備) 直接経費(付属設備)	1 式 1 式
電気設備工	式	1	1, 532, 374	据付（電気設備）	1 式
作業土工	式	1	35, 477	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂； 基面整正 基礎砕石	1 式 1 式 1 式 1 式
共通仮設費	式	1	494, 000		
共通仮設費（率計上）	式	1	494, 000		
純工事費	式	1	2, 917, 183		
現場管理費	式	1	670, 000		
据付間接費	式	1	322, 000		
据付工事原価	式	1	3, 909, 183		
設計技術費	式	1	347, 000		

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 ・ 8 梯川埴田築堤護岸及び吉場樋管新築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	12,685,391	
一般管理費等	式	1	2,274,609	
工事価格	式	1	14,960,000	
消費税相当額	式	1	35,213,000	
工事費計	式	1	387,343,000	