

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 ・ 7 白峰管内資材運搬道路工事
工事地名	石川県白山市白峰地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	282日間	自	令和 7年 3月20日
		至	令和 7年12月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 白峰管内資材運搬道路工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
斜面对策	式	1	20,596,061		
法面工	式	1	16,359,990		
植生工	式	1	4,974,260	固化材吹付 310 m2 無機質固化材 t=5cm ; 植生基材吹付 310 m2 短繊維混合特殊基盤材吹付 t=2cm 種子無し ; 土壌侵食防止マット 310 m2 不織布養生マット 亀甲金網付き ;	
高強度ネット工	式	1	4,330,700	高強度ネット 310 m2 φ 3.2mm #143×83 亜鉛アルミメッキ+PET(飽和ポリエステル接着)被覆 ;	
鉄筋挿入工	式	1	7,055,030	鉄筋挿入 7 本 自穿孔式 φ 28.5 L=3.04m(削孔長3.0m 削孔径 φ 50mm) ; 鉄筋挿入 15 本 自穿孔式 φ 28.5 L=2.54m(削孔長2.5m 削孔径 φ 50mm) ; 鉄筋挿入 30 本 自穿孔式 φ 28.5 L=2.04m(削孔長2.0m 削孔径 φ 50mm) ; 専用プレート 139 個 FCD500(防錆処理) 亜鉛メッキ+環境色(ブラウン)塗装 ; 削孔機械移設 1 式 足場(鉄筋挿入) 1 式	
仮設工	式	1	4,236,071		
モノレール工	式	1	2,478,071	モノレール 1 式 500kg積 ;	
交通管理工	式	1	1,758,000	交通誘導警備員 1 式	

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 白峰管内資材運搬道路工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	20,869,644		
道路維持補修工	式	1	4,610,828		
一般除雪工	式	1	265,000	除雪トレーサ バックホウ	10 時間 10 時間
補修材敷均工	式	1	123,506	補修材敷き均し（人力） 不陸整正	10 m3 10 m2
				※起含 補足材有C-40 補足材厚t=50mm；	
舗装準備工	式	1	74,250	不陸整正 補足材無し；	550 m2
コンクリート舗装工	式	1	4,046,732	コンクリート舗装 （別当出合以遠） 18-8-40H t=150mm； コンクリート舗装 （風嵐橋～別当出合） 18-8-40H t=150mm； 型枠 目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	450 m2 100 m2 1 式 7 m2
掘削工	式	1	23,370	掘削 土砂； 土砂等運搬 土砂（岩塊・玉石混り土含む）；	10 m3 1 式
路体盛土工	式	1	64,450	盛土 土砂； 土砂等運搬 土砂（岩塊・玉石混り土含む）； 積込（ルース）	10 m3 1 式 1 式
残土処理工	式	1	13,520	整地	1 式
道路清掃工	式	1	410,080		

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 白峰管内資材運搬道路工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
排水施設清掃工	式	1	410,080	側溝清掃(人力) 無蓋；	500	m
				側溝清掃(人力) 有蓋 鋼蓋(ボルト締無)；	50	m
				桧清掃 無蓋(土砂厚25cm以上)；	10	箇所
				桧清掃 有蓋(土砂厚25cm以上)；	10	箇所
除草工	式	1	1,931,000			
道路除草工	式	1	1,931,000	除草 肩掛け式；	20,000	m2
仮橋工	式	1	2,265,862			
仮橋・仮栈橋工	式	1	2,265,862	仮橋上部架設・撤去	34.6	t
				覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	272	m2
				仮設高欄	456	m
				敷鉄板	240	m2
防護網工	式	1	6,472,380			
防護網工	式	1	6,472,380	防護網設置	210	m2
				防護網撤去	210	m2
				足場	1	式
構造物撤去工	式	1	318,017			
構造物取壊し工	式	1	55,238	舗装版切断 コンクリート舗装版 t≤15cm；	1	式
				舗装版切断 アスファルト舗装版 t≤15cm；	1	式
				舗装版破碎 コンクリート舗装版 t≤15cm；	100	m2
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 t≤15cm；	50	m2

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 白峰管内資材運搬道路工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬処理工	式	1	262, 779	殻運搬	1 式
				コンクリート舗装版(無筋) t ≤ 15cm ;	
				殻運搬	1 式
				コンクリート舗装版(鉄筋) t ≤ 15cm ;	
				殻運搬	1 式
				アスファルト舗装版 t ≤ 15cm ;	
				殻処分	10 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
				殻処分	15 m3
				コンクリート殻(鉄筋) ;	
				殻処分	3 m3
				アスファルト殻 ;	
道路維持修繕工	式	1	4, 861, 477		
道路維持修繕工	式	1	4, 861, 477	カーブミラー設置・撤去	27 基
				雪囲い設置・撤去	1 式
				白山砂防科学館構内疑木柵設置・撤去	1 式
				甚之助谷資材運搬道路進入防止柵設置・撤去	1 式
				風嵐裏谷砂防堰堤前転落防止柵設置・撤去	1 式
				タヤ洗浄設備維持管理	1 式
				路面清掃・落石除去・出水被害復旧等	1 式
				安全柵看板等設置・撤去	1 式
				資材運搬道路支障木撤去	1 式
直接工事費	式	1	41, 465, 705		
共通仮設費	式	1	8, 199, 544		
共通仮設費	式	1	3, 667, 544		
安全費	式	1	3, 166, 800	土石流監視員	1 式
技術管理費	式	1	16, 744	工事台帳作成費	1 式

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 白峰管内資材運搬道路工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	484, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4, 532, 000	
純工事費	式	1	49, 665, 249	
現場管理費	式	1	18, 892, 000	
工事原価	式	1	68, 557, 249	
一般管理費等	式	1	12, 302, 751	
工事価格	式	1	80, 860, 000	