

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 能越道 千野地区改良その1 外工事
工事地名	石川県七尾市千野町地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	300日間	自	令和 7年 4月14日
		至	令和 8年 2月 7日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 能越道 千野地区改良その 1 外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	217,669,349	
地盤改良工	式	1	214,215,000	
サントマツ工	式	1	24,487,200	サントマツ 5,370 m3
固結工	式	1	54,590,800	スラリー攪拌 10 組 φ1300mm×2軸 打設長9.1m 改良長6.1m 設計添 加量180kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)； スラリー攪拌 10 組 φ1300mm×2軸 打設長9.1m 改良長6.6m 設計添 加量180kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)； スラリー攪拌 10 組 φ1300mm×2軸 打設長9.1m 改良長7.6m 設計添 加量180kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)； スラリー攪拌 10 組 φ1300mm×2軸 打設長9.9m 改良長6.9m 設計添 加量180kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)； スラリー攪拌 10 組 φ1300mm×2軸 打設長9.9m 改良長7.4m 設計添 加量180kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)； スラリー攪拌 10 組 φ1300mm×2軸 打設長9.9m 改良長8.4m 設計添 加量180kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)； スラリー攪拌 9 組 φ1300mm×2軸 打設長9.1m 改良長8.1m 設計添 加量190kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)； スラリー攪拌 100 組 φ1300mm×2軸 打設長9.1m 改良長8.1m 設計添 加量370kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)； スラリー攪拌 48 組 φ1300mm×2軸 打設長9.9m 改良長8.9m 設計添 加量370kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)；

積算内訳書

工事名	R 6 能越道 千野地区改良その 1 外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
固結工	式	1	135, 137, 000	スラリー攪拌 φ 1300mm×2軸 打設長8. 4m 改良長7. 6m 設計添 加量290kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用) ;	156 組
				スラリー攪拌 φ 1300mm×2軸 打設長9. 1m 改良長8. 3m 設計添 加量290kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用) ;	271 組
				スラリー攪拌 φ 1300mm×2軸 打設長9. 2m 改良長8. 4m 設計添 加量290kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用) ;	136 組
仮設工	式	1	3, 454, 349		
工事用道路工	式	1	3, 278, 549	工事用道路盛土	1 式
				敷砂利 RC-40 t=100mm ;	1 式
				敷鉄板 22×1524×6096 ;	1 式
交通管理工	式	1	175, 800	交通誘導警備員 交通誘導警備員B ;	1 式
直接工事費	式	1	217, 669, 349		
共通仮設費	式	1	28, 167, 888		
共通仮設費	式	1	8, 447, 888		
運搬費	式	1	6, 603, 088	重建設機械分解組立輸送費	1 式
				仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	16, 800	六価クロム溶出試験	1 式
				タンクリーチング試験	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1, 828, 000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	19, 720, 000		
純工事費	式	1	245, 837, 237		

積算内訳書

工事名	R 6 能越道 千野地区改良その1 外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	71,927,000	
工事原価	式	1	325,731,529	
一般管理費等	式	1	47,408,471	
工事価格	式	1	373,140,000	

積算内訳書

工事名	R 6 能越道 千野地区改良その 1 外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	3,898,580		
仮設工		式	1	3,898,580		
工事用道路工		式	1	3,722,780	工事用道路盛土	1 式
					敷砂利	1 式
					RC-40 t=100mm ;	
					敷鉄板	1 式
					22×1524×6096 ;	
交通管理工		式	1	175,800	交通誘導警備員	1 式
					交通誘導警備員B ;	
直接工事費		式	1	3,898,580		
共通仮設費		式	1	1,998,712		
共通仮設費		式	1	1,500,712		
運搬費		式	1	1,427,712	仮設材運搬費	1 式
現場環境改善費（率計上）		式	1	73,000		
共通仮設費（率計上）		式	1	498,000		
純工事費		式	1	5,897,292		
現場管理費		式	1	2,070,000		
工事原価		式	1	7,967,292		