

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 金沢東環 観法寺地区改良その4 工事
工事地名	石川県金沢市観法寺町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	127日間	自	令和 7年 4月18日
		至	令和 7年 8月22日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 金沢東環 観法寺地区改良その4 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	66,721,150	
道路土工	式	1	780,150	
掘削工	式	1	381,900	掘削 500 m3 土砂； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
路体盛土工	式	1	398,250	路体(築堤)盛土 450 m3
地盤改良工	式	1	65,941,000	
固結工	式	1	65,941,000	スラリー攪拌 115 組 φ 1.6m×2軸, 打設長4.5m～22.0m, 改良長4.0m～ 21.5m, セメント系固化材(一般軟弱土用), 添加量170 kg/m3；
直接工事費	式	1	66,721,150	
共通仮設費	式	1	16,706,800	
共通仮設費	式	1	9,734,800	
運搬費	式	1	9,005,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	16,800	六価クロム溶出試験費 1 式 タンクリーチング試験 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	713,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	6,972,000	
純工事費	式	1	83,427,950	
現場管理費	式	1	26,299,000	

積算内訳書

工事名	R 6 金沢東環 観法寺地区改良その4 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	109,726,950	
一般管理費等	式	1	18,583,050	
工事価格	式	1	128,310,000	