

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 梯川光陽築堤護岸工事
工事地名	石川県小松市佐々木町から光陽町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	320日間	自 令和 7年 4月14日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 梯川光陽築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	168,905,036	
河川土工	式	1	59,781,545	
掘削工	式	1	5,194,857	掘削 6,100 m3 土砂； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式
掘削工(ICT)	式	1	5,615,757	掘削(ICT) 6,100 m3 土砂； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式
盛土工	式	1	3,225,880	路体(築堤)盛土 190 m3 路体(築堤)盛土 700 m3 路体(築堤)盛土 2,700 m3
盛土工	式	1	174,428	路体(築堤)盛土 170 m3 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式
盛土工	式	1	88,278	畦畔盛土 10 m3 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式

積算内訳書

工事名	R 6 梯川光陽築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
法面整形工(ICT)	式	1	15,982,385	法面整形(切土部)(ICT)	2,230	m2
				法面整形(盛土部)(ICT)	2,520	m2
				法面整形(盛土部)(ICT)	4,940	m2
				締固め有； 土砂等運搬 (衣土・覆土) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土材料	1	式
残土処理工	式	1	29,499,960	土砂等運搬 仮置場～長池地先 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 整地	1	式
					1	式
					1	式
法覆護岸工	式	1	71,980,375			
作業土工	式	1	5,292,084	床掘り	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				積込(ルース)	1	式
				土砂等運搬 光陽地先～仮置場 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 仮置場～光陽地先 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地	1	式
					1	式
基礎工	式	1	6,500,160	コンクリートブロック基礎 基-P-1型-有；	288	m
コンクリートブロック工	式	1	46,637,920	大型平張ブロック張 FB-I-T120-200-N2.0 遮水シート有； 植生ブロック張 覆土型連節ブロック 遮水シート有；	424	m2
					2,088	m2
護岸付属物工	式	1	3,197,600	隔壁工 隔1-0.0m；	124	m

積算内訳書

工事名	R 6 梯川光陽築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				小口止工 小口止8 ; 25 m
多自然護岸工	式	1	4,626,150	かごマット(多段積型) 2段(突入式),B型,亜鉛アルミメッキ,割栗石15~20cm ; 2 m2
				かごマット(多段積型) 3段(突入式),B型,亜鉛アルミメッキ,割栗石15~20cm ; 131 m2
				かごマット(多段積型) 4段(突入式),B型,亜鉛アルミメッキ,割栗石15~20cm ; 19 m2
植生工	式	1	5,726,461	張芝 2,730 m2
				野芝種子吹付 2,210 m2
				被覆シート張 2,210 m2 ポリエチレンフィルム 透明 全面有孔 厚±0.02mm程度 ;
擁壁工	式	1	7,731,800	
プレキャスト擁壁工	式	1	7,731,800	プレキャスト擁壁 LW-H1700-BI-2000 ; 13 m
				プレキャスト擁壁 LW-H1800-BI-2000 ; 40 m
				プレキャスト擁壁 LW-H1900-BI-2000 ; 40 m
				プレキャスト擁壁 LW-H2000-BI-2000 ; 40 m
				プレキャスト擁壁 LW-H2100-BI-2000 ; 12 m
				プレキャスト擁壁 LW-H2400-BI-2000 ; 4 m
カルバート工	式	1	2,326,530	
プレキャストカルバート工	式	1	2,326,530	プレキャストボックス BX(R)-S(a1)-B300×H300 ; 9 m
				プレキャストボックス 9 m

積算内訳書

工事名	R 6 梯川光陽築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				BX(R)-S(a1)-B600×H600 ; プレキャストボックス	14	m
排水構造物工	式	1	11,387,350	BX(R)-S(a1)-B1000×H1000 ;		
作業土工	式	1	3,892,130	床掘り	1	式
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				単粒度砕石4号(30-20mm) ;		
				基面整正	1	式
				積込(ルーズ)	1	式
				土砂 ;		
				土砂等運搬	1	式
				光陽地先～仮置場		
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				土砂等運搬	1	式
				仮置場～光陽地先		
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				整地	1	式
側溝工	式	1	6,521,630	プレキャストU型側溝	12	m
				PU-B300-L2000 ;		
				プレキャストU型側溝	92	m
				B1000×H1000(ワイプホール対応型(片側)) ;		
				プレキャストU型側溝	58	m
				B1000×H1000 ;		
				ワイプホール	46	個
				φ50×150(底部皿付) ;		
集水樹・マンホール工	式	1	973,590	現場打ち集水樹	1	箇所
				MB種(500×500×450)18-8-25BB W/C≦60% ;		
				現場打ち集水樹	1	箇所
				MB種(500×500×550)18-8-25BB W/C≦60% ;		
				現場打ち集水樹	1	箇所
				MD種(800×800×1200)18-8-40BB W/C≦60% ;		
				現場打ち集水樹	1	箇所

積算内訳書

工事名	R 6 梯川光陽築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				MF種(1400×1400×1500)18-8-40BB W/C≦60% ; 現場打ち集水桝	1	箇所
				MH種(1400×1400×2080)18-8-40BB W/C≦60% ; 足掛け金物	16	個
				φ19 W=300 樹脂被覆製 ;		
付属物設置工	式	1	2,074,660			
防護柵工	式	1	2,074,660	転落(横断)防止柵	170	m
				P1-0.8-3.0E(タークラウン) ; 法先ブロック	38	m
				NW-H500-L2000 ;		
付帯施設工	式	1	139,790			
付帯施設工	式	1	139,790	一筆排水層	5	箇所
				250×250×550(蓋版含む) ; 硬質塩化ビニル管	1	m
				VUφ150 ; 硬質塩化ビニル管	26	m
				VPφ150 ;		
構造物撤去工	式	1	13,482,986			
構造物取壊し工	式	1	5,024,550	コンクリート構造物取壊し	119	m3
				無筋構造物 ; コンクリート構造物取壊し	199	m3
				鉄筋構造物 ; 舗装版破碎	1,760	m2
				アスファルト舗装版 t≦15cm ;		
構造物取壊し工	式	1	2,376,645	コンクリート構造物取壊し	6	m3
				無筋構造物 ; コンクリート構造物取壊し	122	m3
				鉄筋構造物 ; 舗装版破碎	610	m2
				アスファルト舗装版 t≦15cm ;		

積算内訳書

工事名	R 6 梯川光陽築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
かご撤去工	式	1	1,242,980	かごマット撤去	237	m2
				詰石運搬	1	式
				光陽地先～上小松 積込(ルース)	1	式
				岩塊・玉石； 整地	1	式
かご撤去工	式	1	809,286	かごマット撤去	150	m2
				詰石運搬	1	式
				佐々木地先～上小松 積込(ルース)	1	式
				岩塊・玉石； 整地	1	式
運搬処理工	式	1	2,892,601	殻運搬	1	式
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	1	式
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻運搬	1	式
				アスファルト殻；		
				殻処分	119	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
殻処分	199	m3				
コンクリート殻(鉄筋(二次製品))；						
殻処分	88	m3				
アスファルト殻；						
運搬処理工	式	1	1,136,924	殻運搬	1	式
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	1	式
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻運搬	1	式
				アスファルト殻；		
殻処分	6	m3				
コンクリート殻(無筋)；						
殻処分	59	m3				
コンクリート殻(鉄筋)；						

積算内訳書

工事名	R 6 梯川光陽築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋(二次製品)) ; 63 m3 殻処分 アスファルト殻 ; 30 m3
直接工事費	式	1	168,905,036	
共通仮設費	式	1	13,838,674	
共通仮設費	式	1	2,235,674	
技術管理費	式	1	758,674	河川工事台帳作成費 1 式 保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,477,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	11,603,000	
純工事費	式	1	182,743,710	
現場管理費	式	1	43,273,000	
工事原価	式	1	226,016,710	
一般管理費等	式	1	34,733,290	
工事価格	式	1	260,750,000	