

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 ・ 7 金沢河川国道消融雪設備修繕工事
工事地名	金沢河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 防災課		
2) 主 工 種	消融雪設備		
3) 工 期	365日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 金沢河川国道消融雪設備修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
据付工	式	1	54,003,231		
消融雪設備修繕工	式	1	41,641,129		
井戸洗浄	式	1	6,032,584	ポンプ30kW以上 揚水管長60.5m(南町) ハークッション中型；	1 箇所
				ポンプ30kW以上 揚水管長55m(泉町) ハークッション中型；	1 箇所
				ポンプ15kW以上 揚水管長46.75m(二ツ屋) ハークッション中型；	1 箇所
井戸掘替	式	1	35,608,545	さく井 ロータリー工法 ケシング径250A、井戸深度350m m；	1 基
				既設ポンプ撤去	1 式
				ポンプ据付	1 式
				ポンプピット据付	1 式
				作業土工 汚泥運搬処理	1 式 155 t
消雪設備ハイク修繕工	式	1	8,668,136		
散水ノズルキャップ交換	式	1	514,652	材料費	100 箇所
				労務費	100 箇所
				機械経費	100 箇所
散水ノズル交換	式	1	3,064,584	材料費	100 箇所
				労務費	100 箇所
				機械経費	100 箇所
漏水補修	式	1	5,088,900	材料費	15 箇所
				労務費	15 箇所
				機械経費	15 箇所
融雪設備修繕工	式	1	800,261		
漏水修繕	式	1	800,261	材料費	20 m
				労務費	20 m
				機械経費	20 m

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 金沢河川国道消融雪設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				作業土工 1 式
ポンプ設備修繕工	式	1	1,081,205	
付属設備修繕	式	1	1,081,205	材料費 1 式 労務費 1 式
仮設工	式	1	1,812,500	
交通管理工	式	1	1,812,500	交通誘導警備員 1 式
共通仮設費	式	1	6,725,175	
共通仮設費	式	1	63,175	
技術管理費	式	1	63,175	道路基本データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	6,662,000	
純工事費	式	1	60,728,406	
現場管理費	式	1	11,804,000	
据付間接費	式	1	455,000	
据付工事原価	式	1	72,987,406	
設計技術費	式	1	860,000	
工事原価	式	1	73,847,406	
一般管理費等	式	1	17,722,594	
工事価格	式	1	91,570,000	