

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R 6・7 能越道 藤橋地区改良その1 工事
工事地名	石川県七尾市赤浦町地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	184日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 7年10月 1日
4) 工事概要			

# 積算内訳書

工事名	R 6・7 能越道 藤橋地区改良その1 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	113,008,634	
地盤改良工	式	1	107,983,800	
サト <sup>レ</sup> マット工	式	1	15,504,000	サト <sup>レ</sup> マット <span style="float: right;">3,400 m3</span>
固結工	式	1	92,479,800	スラリー攪拌 <span style="float: right;">5 本</span> φ1600mm×2軸 打設長3.3m 杭長2.0m 設計添加量370kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)； スラリー攪拌 <span style="float: right;">13 本</span> φ1600mm×2軸 打設長4.3m 杭長3.0m 設計添加量370kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)； スラリー攪拌 <span style="float: right;">21 本</span> φ1600mm×2軸 打設長5.3m 杭長4.0m 設計添加量370kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)； スラリー攪拌 <span style="float: right;">19 本</span> φ1600mm×2軸 打設長6.3m 杭長5.0m 設計添加量370kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)； スラリー攪拌 <span style="float: right;">19 本</span> φ1600mm×2軸 打設長7.3m 杭長6.0m 設計添加量370kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)； スラリー攪拌 <span style="float: right;">28 本</span> φ1600mm×2軸 打設長8.3m 杭長7.0m 設計添加量370kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)； スラリー攪拌 <span style="float: right;">28 本</span> φ1600mm×2軸 打設長9.3m 杭長8.0m 設計添加量370kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)； スラリー攪拌 <span style="float: right;">33 本</span> φ1600mm×2軸 打設長10.3m 杭長9.0m 設計添加量370kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)； スラリー攪拌 <span style="float: right;">85 本</span> φ1600mm×2軸 打設長11.3m 杭長10.0m 設計添加量370kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用)； スラリー攪拌 <span style="float: right;">16 本</span>

## 積算内訳書

工事名	R6・7能越道 藤橋地区改良その1工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				φ1600mm×2軸 打設長12.3m 杭長11.0m 設計 添加量370kg/m <sup>3</sup> セメント系固化材(一般軟弱土用)；	
構造物撤去工	式	1	80,160		
防護柵撤去工	式	1	33,390	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 P1-1.1-3.0E(再利用)；	1 式
縁石撤去工	式	1	46,770	歩車道境界ブロック撤去 再利用；	1 式
仮設工	式	1	4,944,674		
工事用道路工	式	1	4,768,874	工事用道路盛土	1 式
				敷砂利	1 式
				RC-40 t=100mm； 敷鉄板 22×1524×6096；	1 式
交通管理工	式	1	175,800	交通誘導警備員 交通誘導警備員B；	1 式
直接工事費	式	1	113,008,634		
共通仮設費	式	1	22,543,088		
共通仮設費	式	1	11,638,088		
運搬費	式	1	10,537,288	重建設機械分解組立輸送費	1 式
				仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	16,800	六価クロム溶出試験	1 式
				タンク・チップ試験	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,084,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	10,905,000		
純工事費	式	1	135,551,722		

