

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 金沢河川国道事務所管内区画線設置工事
工事地名	金沢河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	270日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 金沢河川国道事務所管内区画線設置工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	23, 227, 380			
区画線工		式	1	20, 543, 580			
区画線工		式	1	9, 284, 510	溶融式区画線 1, 000 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 100 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 100 m 溶融式手動 実線 45cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 100 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 100 m 溶融式手動 破線 30cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 100 m 溶融式手動 破線 45cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 100 m 溶融式手動 セﾌﾞﾗ 45cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 100 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1. 5mm 排水性舗装無； ｵﾞｨﾝﾄ式区画線 20, 000 m ｵﾞｨﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱； ｵﾞｨﾝﾄ式区画線 20, 000 m ｵﾞｨﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温； ｵﾞｨﾝﾄ式区画線 10, 000 m ｵﾞｨﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱；		

積算内訳書

仮番号

工事名		R 7 金沢河川国道事務所管内区画線設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				区画線消去 削取り式；	100	m
区画線工	式	1	11,259,070	熔融式区画線 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 熔融式区画線 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 熔融式区画線 熔融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 熔融式区画線 熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 熔融式区画線 熔融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 熔融式区画線 熔融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 熔融式区画線 熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 熔融式区画線 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 〆イント式区画線 〆イント式 水性型 実線 15cm 加熱； 〆イント式区画線 〆イント式 水性型 実線 15cm 常温； 〆イント式区画線 〆イント式 水性型 破線 15cm 加熱； 区画線消去 削取り式；	1,000	m
					100	m
					100	m
					100	m
					100	m
					100	m
					100	m
					100	m
					20,000	m
					20,000	m
					10,000	m
					100	m

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 金沢河川国道事務所管内区画線設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	2,683,800	
交通管理工	式	1	1,073,400	交通誘導警備員 A 交通誘導警備員 B
交通管理工	式	1	1,610,400	交通誘導警備員 A 交通誘導警備員 B
直接工事費	式	1	23,227,380	
共通仮設費	式	1	3,261,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,261,000	
純工事費	式	1	26,488,380	
現場管理費	式	1	13,074,000	
工事原価	式	1	39,562,380	
一般管理費等	式	1	7,567,620	
工事価格	式	1	47,130,000	