

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R 7 梯川堤防維持管理外作業
工事地名	梯川直轄管理区間及び石川海岸直轄海岸工事施行区域

## 2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	R 7 梯川堤防維持管理外作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	73,593,831	
除草工	式	1	26,074,430	
堤防除草工	式	1	26,074,430	除草（肩掛け式） 270,000 m2 刈幅カタ径255mm； 除草（ハトガト式） 905,000 m2 刈幅150cm； 除草（遠隔操縦式） 105,000 m2 刈幅185cm 機械；貸与； 集草（人力） 25,000 m2 集草（ハトガト式） 25,000 m2 集草幅200cm； 集草（遠隔操縦式） 12,000 m2 集草幅180cm 機械；貸与； 積込 62,000 m2 梱包なし； 運搬 62,000 m2 梱包なし L≤9.5km；
堤防養生工	式	1	740,976	
芝養生工	式	1	740,976	施肥 12,000 m2 除草（草刈り） 8,600 m2 集草（人力） 8,600 m2 積込 8,600 m2 梱包なし； 運搬 8,600 m2 梱包なし L≤9.5km；
堤防維持作業	式	1	32,492,684	
伐木除根工	式	1	73,180	伐木・伐竹 1,000 m2 伐木（人力施工：粗）；
堤防天端補修工	式	1	3,878,260	表層（車道・路肩部） 1,400 m2 再生密粒度アスファルト混合物（20F） t=50mm 3.0m以

# 積算内訳書

工事名	R 7 梯川堤防維持管理外作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				上； 敷き砂利 1,400 m2 RC-40 t=100mm； 舗装版目地補修 1,000 m 加熱注入式目地材(低弾性)；
コンクリート舗装工	式	1	796,300	下層路盤(歩道部) 100 m2 RC-40 t=200mm； コンクリート舗装 100 m2 18-8-40BB W/C≤65% t=200mm；
塵芥処理工	式	1	412,000	堆積塵芥収集(人力処理) 40 m3 木片・空き缶・枯れ草等かさ高物 L≤11.5km；
河道整正工	式	1	658,700	掘削 500 m3 土砂； 土砂等運搬 500 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) L≤3.0km； 整地 500 m3
盛土工	式	1	819,941	路体(築堤)盛土 100 m3 施工幅員2.5m未満； 土砂等運搬 110 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) L≤3.0km； 積込(ルース) 110 m3 土砂；
法面整形工	式	1	95,500	法面整形(盛土部) 200 m2
植生工	式	1	522,600	張芝 200 m2 野芝；
護岸補修工	式	1	790,860	掘削 50 m3 土砂 小規模； 路体(築堤)盛土 50 m3 施工幅員2.5m未満； 土砂等運搬 50 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) L≤3.5km(小規模) ； 積込(ルース) 50 m3

## 積算内訳書

工事名	R 7 梯川堤防維持管理外作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土砂 小規模； 整地 50 m3 コンクリート 5 m3 21-8-40BB W/C≤60%； 型枠 5 m2
根固めブロック工	式	1	24,259,400	根固めブロック据付 1,100 個 ブロック(無筋) 5t 据付のみ； 消波根固めブロック運搬 1,100 個 2.5tを超え5.5t以下 積込・据付(乱積) 2個 L≤ 4.0km； 袋詰玉石 1,100 袋 2t用(長期性能型) 詰石(再利用品)；
防止柵工	式	1	119,800	転落(横断)防止柵 10 m P1-1.1-3.0E-f(標準4色)；
河川管理施設維持工	式	1	66,143	水質事故対応 1 式
堤防維持作業	式	1	9,140,400	
掘削工	式	1	9,140,400	除砂 9,000 m3 波返しから5m範囲； 除砂 9,000 m3 波返しから5mを超える範囲；
巡視・巡回工	式	1	3,610,000	
河川・海岸巡視工	式	1	3,610,000	異常時巡視支援等業務 1 式
内水排除等作業	式	1	1,535,341	
内水排除工	式	1	1,535,341	内水排除等 1 式
直接工事費	式	1	73,593,831	
共通仮設費	式	1	4,899,000	

