

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 金沢河川国道道路電気設備維持修繕工事
工事地名	金沢河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 防災課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 7 金沢河川国道道路電気設備維持修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備(機器単体)	式	1	1,683,000	
共同溝附帯設備	式	1	1,683,000	
排水設備	式	1	1,683,000	地下道排水設備； 水中汚水ポンプ 3 台 0.75kw/口径50； 水中汚水ポンプ 3 台 1.5kw/口径65； 水中汚水ポンプ 3 台 2.2kw/口径80；
機器単体費	式	1	1,683,000	
電気設備	式	1	11,826,169	
道路照明維持補修工	式	1	2,129,281	
管球取替	式	1	586,300	高圧ナトリウムランプ 10 個 NHT180W 透明形； 高圧ナトリウムランプ 10 個 NHT220W 透明形； セラミックメタルハイトランプ 5 個 220W 透明形； セラミックメタルハイトランプ 5 個 360W 透明形；
安定器取替	式	1	157,200	高圧ナトリウム灯用安定器 2 個 NHT180W 200V一般型； 高圧ナトリウム灯用安定器 2 個 NHT220W 200V一般型； セラミックメタルハイトランプ灯用安定器 2 個 始動器内蔵型 220W 200V； セラミックメタルハイトランプ灯用安定器 2 個 始動器内蔵型 360W 200V；

積算内訳書

工事名		R 7 金沢河川国道道路電気設備維持修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
自動点滅器取替	式	1	127, 410	自動点滅器（プラグ式） 100V 10A；	3	個	
				自動点滅器（プラグ式） 200V 10A；	3	個	
				光電式自動点滅器（JIS1P型） プラグイン受台付 金具 200V 3A；	3	個	
				光電式自動点滅器（JIS1P型） プラグイン受台付 金具 200V 6A；	3	個	
				光電式自動点滅器（JIS1P型） プラグイン受台付 金具 200V 10A；	3	個	
ホール内ジョイントボックス取替	式	1	76, 950	ジョイントボックス SB-902B20-N；	3	個	
				ジョイントボックス SB-902B22-N；	3	個	
LED照明器具取替工	式	1	671, 361	LED照明器取替 建電協型KCE100-2；	3	個	
				自動点滅器取付 JIS2形 200V用 3A；	3	個	
				ホール内ジョイントボックス 材料のみ SB-902B20-N（単相用）；	3	個	
				LED道路照明器具用専用ケーブル 材料のみ 直線ポール用；	3	本	
				600Vビニル絶縁シースケーブル 材料のみ VV-R1. 6mm 3心；	36	m	
車両費	式	1	510, 060	トンネル照明含む； リフト車両 高所作業車；	30	時間	
				作業車 ライトバン 1500CC；	30	時間	
トンネル照明維持補修工	式	1	3, 119, 794				
管球取替	式	1	2, 745, 750	高圧ナトリウムランプ NHT180W 透明形；	55	個	
				高圧ナトリウムランプ	55	個	

積算内訳書

工事名	R 7 金沢河川国道道路電気設備維持修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				NHT220W 透明形； 高圧ナトリウムランプ	15 個
				NHT270W 透明形； 高圧ナトリウムランプ	15 個
				NHT360W 透明形； セラミックメタルハイトランプ	5 個
				180W 透明形； セラミックメタルハイトランプ	5 個
				270W 透明形；	
車両費	式	1	374,044	リフト車両	22 時間
				高所作業車； 作業車	22 時間
				ライトバン 1500CC；	
地下道電気設備維持補修工	式	1	1,554,554		
地下道排水設備取替	式	1	544,980	排水ポンプ取替	3 台
				労務のみ 0.75kW/口径50撤去・新設；	
				排水ポンプ取替	3 台
				労務のみ 1.5kW/口径65撤去・新設；	
				排水ポンプ取替	3 台
				労務のみ 2.2kW/口径80撤去・新設；	
屋外配管配線工	式	1	509,670	取替；	
				屋外配管取替工	30 m
				G36撤去・新設；	
				屋外配管取替工	30 m
				G42撤去・新設；	
				屋外配線取替工	30 m
				CV5.5mm2×3C撤去・新設；	
				屋外配線取替工	30 m
				CV8mm2×3C撤去・新設；	
管球取替	式	1	337,750	蛍光ランプ	10 個
				FL-10W；	
				蛍光ランプ	10 個
				FL-20W；	

積算内訳書

工事名	R 7 金沢河川国道道路電気設備維持修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				蛍光灯	10	個
				FDL-13W ;		
				蛍光灯	10	個
				FDL-18W ;		
				蛍光灯	10	個
				FLR-20W ;		
				蛍光灯	10	個
				FLR-40W ;		
				蛍光灯	10	個
				FHF-32W ;		
自動点滅器取替	式	1	8,314	地下道電気設備 ;		
				自動点滅器 (プラグ式)	1	個
				200V 10A ;		
車両費	式	1	153,840	作業車	20	時間
				ライトバン 1500CC ;		
道路電気設備点検	式	1	2,599,440			
道路電気設備点検	式	1	2,599,440	地下道電気設備点検	108	箇所
				道路照明設備点検	24	回
				夜間巡視 ;		
車両走行費	式	1	1,050,300			
車両走行費	式	1	1,050,300	リフト車	1,500	km
				高所作業車 ;		
				作業車	1,500	km
				ライトバン1500CC ;		
仮設工	式	1	1,372,800			
交通管理工	式	1	1,372,800	交通誘導警備員	1	式
				A, B昼間勤務 ;		
				交通誘導警備員	1	式
				A, B夜間勤務 ;		
直接工事費	式	1	11,826,169			

積算内訳書

工事名	R 7 金沢河川国道道路電気設備維持修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,238,702	
共通仮設費	式	1	65,702	
技術管理費	式	1	65,702	道路基本データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	2,173,000	
純工事費	式	1	14,064,871	
現場管理費	式	1	7,829,000	
機器間接費	式	1	306,000	
機器管理費	式	1	306,000	
工事原価	式	1	22,199,871	
一般管理費等	式	1	4,517,129	
工事価格	式	1	28,400,000	