

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 甚之助谷上流第 1 3 号砂防堰堤改築工事
工事地名	石川県白山市白峰地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	199日間	自 令和 7年 5月28日 至 令和 7年12月12日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 甚之助谷上流第 1 3 号砂防堰堤改築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤	式	1	62,437,761		
砂防土工	式	1	2,523,976		
掘削工	式	1	2,523,976	巨石採取 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	529 個 1 式
コンクリート堰堤工	式	1	7,654,987		
作業土工	式	1	1,293,098	床掘り(掘削(砂防)) 土砂； 床掘り(掘削(砂防)) 岩塊・玉石； 埋戻し 土砂； 埋戻し 土砂； 基面整正 積込(ルース)(砂防) 土砂； 土砂等運搬 (床堀土) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 (埋戻土) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
コンクリート堰堤本体工	式	1	5,568,089	粗石コンクリート (本体) 30-5-25BB W/C≦60%； 粗石コンクリート (袖部) 30-5-25BB W/C≦60%； 天端石	65 m3 9 m3 30 m2

積算内訳書

工事名	R 7 甚之助谷上流第 1 3 号砂防堰堤改築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				切石 L=1.0m W=0.5m B=0.5m ;		
				空石積み (左岸袖部)	15	m3
				練石積み (袖部)	19	m2
				型枠 (本体)	1	式
				型枠 (袖部)	1	式
				用心鉄筋 SD345 D13 L=0.7m/本 ;	40	本
				足場	1	式
				足場	1	式
				チップング	1	式
				高圧洗浄	1	式
前庭保護工	式	1	793,800	空石積護岸 アンカー式 ;	42	m2
構造物撤去工	式	1	780,528			
構造物取壊し工	式	1	780,528	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 ;	84	m3
仮設工	式	1	51,478,270			
工事用道路工	式	1	58,384	不陸整正	1	式
仮水路工	式	1	4,237,440	暗渠排水管 波状管 内面滑面 呼径1000mm ;	1	式
				暗渠排水管 波状管 内面滑面 呼径300mm ;	1	式
				大型土のう	1	式
作業ヤード整備工	式	1	770,750	ヤード造成	1	式
モノレール工	式	1	30,157,260	モノレール	1	式

積算内訳書

工事名	R 7 甚之助谷上流第 1 3 号砂防堰堤改築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
ヘリコプター工	式	1	16,254,436	作業飛行 地上作業 1 式 1 式
直接工事費	式	1	62,437,761	
共通仮設費	式	1	28,823,454	
共通仮設費	式	1	17,958,454	
運搬費	式	1	12,554,810	建設機械分解組立費 空輸費 夜間係留ヘリポートと荷積み地間の飛行費 1 式 1 式 1 式
準備費	式	1	2,575,250	試験飛行費 待機費 夜警費 1 式 1 式 1 式
役務費	式	1	1,697,250	徒歩通勤 1 式
技術管理費	式	1	105,144	工事台帳作成費 水セメント比測定費 1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,026,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,865,000	
純工事費	式	1	91,261,215	
現場管理費	式	1	34,154,000	
工事原価	式	1	125,415,215	
一般管理費等	式	1	17,774,785	
工事価格	式	1	143,190,000	