

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 甚之助谷右岸上流集水ボーリング工事
工事地名	石川県白山市白峰地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第一課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事
3) 工 期	178日間 自 令和 7年 5月28日 至 令和 7年11月21日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	R 7 甚之助谷右岸上流集水ボーリング工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
斜面对策	式	1	41,704,472	
地下水排除工	式	1	23,769,432	
集排水ボーリング工	式	1	23,769,432	ボーリング 集水井内 軟岩 φ90mm ; 900 m 保孔管 900 m VP φ40(有孔管) ; 孔口保護管 27 m VP φ75 ; ボーリング 仮設機材 1 式
仮設工	式	1	17,935,040	
仮橋・仮栈橋工	式	1	3,354,750	足場 (坑門前ステージ) 1 式
モノレール工	式	1	14,580,290	モノレール 3t積/45° 複軌条式 ; 1 式
直接工事費	式	1	41,704,472	
共通仮設費	式	1	9,929,000	
共通仮設費	式	1	4,583,000	
運搬費	式	1	4,096,000	建設機械分解組立費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	487,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	5,346,000	
純工事費	式	1	51,633,472	
現場管理費	式	1	16,553,000	

