

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 猿花上流砂防堰改築工事
工事地名	石川県白山市尾添地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	191日間	自 令和 7年 6月12日 至 令和 7年12月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 猿花上流砂防堰改築工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
砂防堰堤	式	1	62,285,773			
砂防土工	式	1	167,748			
掘削工	式	1	167,748	掘削(砂防)	60	m3
				軟岩；		
				土砂等運搬(砂防)	1	式
				軟岩；		
				整地	1	式
				積込(ルーズ) (砂防)	1	式
コンクリート堰堤工	式	1	51,765,007			
作業土工	式	1	359,258	床掘り(掘削(砂防))	1	式
				軟岩；		
				土砂等運搬(砂防)	1	式
				軟岩；		
				整地	1	式
				積込(ルーズ) (砂防)	1	式
				岩盤清掃	76	m2
コンクリート堰堤本体工	式	1	49,329,859	型枠ﾌﾞﾛｯｸ運搬	137	個
				標準；		
				型枠ﾌﾞﾛｯｸ運搬	40	個
				端部；		
				型枠ﾌﾞﾛｯｸ積込	177	個
				型枠ﾌﾞﾛｯｸ据付	137	個
				標準；		
				型枠ﾌﾞﾛｯｸ据付	40	個
				端部；		
				コンクリート	1,387	m3
				18-5-80BB W/C≦60%；		
				残存型枠	1	式
				残存外部型枠(構造物一体型)多貫通穴φ10-40		
				；		
				残存型枠	1	式

積算内訳書

工事名	R 7 猿花上流砂防堰改築工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				残存内部型枠(構造物一体型)多貫通穴 φ10-40 ； 用心鉄筋 SD345 D35 L=1.0m/本； 手摺 チツピング	403 本 1 式 212 m2
間詰工	式	1	132,800	間詰コンクリート 18-5-80BB W/C≤60%；	4 m3
袖部対策工	式	1	1,943,090	コンクリート 18-5-80BB W/C≤60%； 残存型枠 残存外部型枠(構造物一体型)多貫通穴 φ10-40 ；	46 m3 1 式
構造物撤去工	式	1	7,789,568		
構造物取壊し工	式	1	4,665,344	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物；	512 m3
運搬処理工	式	1	3,124,224	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	1 式 512 m3
仮設工	式	1	2,563,450		
工事用道路工	式	1	705,250	工事用道路盛土 敷砂利 RC-40 t=15cm；	1 式 1 式
砂防仮締切工	式	1	1,513,400	土砂締切	1 式
交通管理工	式	1	344,800	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	62,285,773		
共通仮設費	式	1	6,206,422		

積算内訳書

工事名	R 7 猿花上流砂防堰改築工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	682, 422	
技術管理費	式	1	16, 422	工事台帳作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	666, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5, 524, 000	
純工事費	式	1	68, 492, 195	
現場管理費	式	1	20, 390, 000	
工事原価	式	1	88, 882, 195	
一般管理費等	式	1	15, 447, 805	
工事価格	式	1	104, 330, 000	