

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R 7 別当谷下流法対策他工事
工事地名	石川県白山市白峰地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第一課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事
3) 工 期	170日間 自 令和 7年 6月12日 至 令和 7年11月28日
4) 工事概要	

## 積算内訳書

工事名	R 7 別当谷下流法面对策他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
斜面对策	式	1	42,052,590	
法面工	式	1	42,052,590	
植生工	式	1	12,372,000	固化材吹付 800 m2 無機質固化材 t=5cm ; 植生基材吹付 800 m2 短繊維混合特殊基盤材吹付 t=2cm 種子無し ; 土壌浸食防止マット 800 m2 不織布養生マット 亀甲金網付き ;
高強度ネット工	式	1	12,216,000	高強度ネット 800 m2 φ 3.2mm #143×83 亜鉛アルミメッキ+PET(飽和ホ°リエステ ル接着)被覆 ;
鉄筋挿入工	式	1	17,464,590	鉄筋挿入 207 本 自穿孔式 φ 28.5 L=2.04m(削孔長2.0m 削孔径 φ 50mm) ; 専用プレート 207 個 FCD500(防錆処理) 亜鉛メッキ+環境色(フ°ラウン)塗装 ;
直接工事費	式	1	42,052,590	
共通仮設費	式	1	7,910,422	
共通仮設費	式	1	2,578,422	
安全費	式	1	2,070,000	土石流監視員 1 式
技術管理費	式	1	16,422	工事台帳作成費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	492,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	5,332,000	



## 積算内訳書

工事名	R 7 別当谷下流法面对策他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	10,830,379	
コンクリート堰堤工	式	1	8,277,020	
作業土工	式	1	645,628	床掘り(掘削(砂防)) 1 式 岩塊・玉石； 埋戻し 1 式 埋戻し 1 式 巨石張(空) 1 式 φ60-80cm；
コンクリート堰堤本体工	式	1	7,631,392	型枠アロック運搬 44 個 標準； 型枠アロック運搬 7 個 端部； 型枠アロック積込 51 個 型枠アロック据付 44 個 標準； 型枠アロック据付 7 個 端部； 均しコンクリート 10 m3 40-65-25BB C=425kg/m3； コンクリート 188 m3 18-8-40BB W/C≤60%； 型枠 32 m2 残存外部型枠(構造物一体型)多貫通穴φ10-40； 用心鉄筋 57 本 SD345 D32 L=0.8m/本； チッピング 34 m2
対策工	式	1	1,252,180	
導流提工	式	1	786,700	掘削(砂防) 500 m3 岩塊・玉石； 盛土 500 m3

## 積算内訳書

工事名	R 7 別当谷下流法面对策他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
土留壁工	式	1	270,384	異形ブロック運搬 6t型；	24 個
				異形ブロック積込 6t型；	24 個
				異形ブロック据付 6t型；	24 個
洗堀対策工	式	1	195,096	巨石張(空) φ 60-80cm；	24 m2
構造物撤去工	式	1	861,839		
構造物取壊し工	式	1	428,264	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物；	47 m3
運搬処理工	式	1	433,575	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	1 式
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	47 m3
仮設工	式	1	439,340		
工事用道路工	式	1	167,380	工事用道路盛土	1 式
砂防仮締切工	式	1	271,960	土砂締切 大型土のう締切	1 式 1 式
直接工事費	式	1	10,830,379		
共通仮設費	式	1	4,130,000		
共通仮設費	式	1	2,235,000		
安全費	式	1	2,070,000	土石流監視員	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	165,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	1,895,000		

