

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 能越道 国分地区改良その4 外工事
工事地名	石川県七尾市国分町地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	226日間	自	令和 7年 8月18日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 7 能越道 国分地区改良その 4 外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	119, 252, 756		
地盤改良工		式	1	104, 354, 840		
サント`マツ工		式	1	4, 759, 040	サント`マツ	1, 040 m3
固結工		式	1	67, 178, 000	スラリー攪拌 φ 1300×2軸, 打設長5. 9m, 改良長5. 1m, 設計添加 量290kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土用) ;	198 組
					スラリー攪拌 φ 1300×2軸, 打設長8. 2m, 改良長7. 4m, 設計添加 量290kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土用) ;	136 組
固結工		式	1	32, 417, 800	スラリー攪拌 φ 1300×2軸, 打設長5. 9m, 改良長5. 1m, 設計添加 量290kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土用) ;	5 組
					スラリー攪拌 φ 1300×2軸, 打設長6. 1m, 改良長5. 3m, 設計添加 量290kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土用) ;	28 組
					スラリー攪拌 φ 1300×2軸, 打設長6. 3m, 改良長5. 5m, 設計添加 量290kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土用) ;	20 組
					スラリー攪拌 φ 1300×2軸, 打設長6. 5m, 改良長5. 7m, 設計添加 量290kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土用) ;	22 組
					スラリー攪拌 φ 1300×2軸, 打設長6. 6m, 改良長5. 8m, 設計添加 量290kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土用) ;	30 組
					スラリー攪拌 φ 1300×2軸, 打設長7. 2m, 改良長6. 4m, 設計添加 量290kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土用) ;	25 組
					スラリー攪拌 φ 1300×2軸, 打設長8. 0m, 改良長7. 2m, 設計添加 量290kg/m3, セメント系固化材(一般軟弱土用) ;	30 組

積算内訳書

工事名	R 7 能越道 国分地区改良その4 外工事									
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
排水構造物工		式	1	14, 897, 916						
作業土工		式	1	1, 069, 266	床掘り 1 式					
					土砂；					
					埋戻し 1 式					
					土砂；					
					基面整正 1 式					
					土砂等運搬 1 式					
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；					
					整地 1 式					
					側溝工		式	1	8, 549, 610	プレキャストU型側溝 547 m
					集水桝・マンホール工		式	1	5, 279, 040	現場打ち集水桝 24 箇所
MD種 900×900×1100 18-8-40BB W/C≦60%；										
蓋 48 枚										
					S-B500-L1000-t12；					
直接工事費		式	1	119, 252, 756						
共通仮設費		式	1	25, 996, 750						
共通仮設費		式	1	14, 548, 750						
運搬費		式	1	13, 392, 000	重建設機械分解組立輸送費 1 式					
技術管理費		式	1	24, 750	六価クロム溶出試験 1 式					
					タンクリーチング試験 1 式					
現場環境改善費（率計上）		式	1	1, 132, 000						
共通仮設費（率計上）		式	1	11, 448, 000						
純工事費		式	1	145, 249, 506						
現場管理費		式	1	43, 669, 000						

積算内訳書

工事名	R 7 能越道 国分地区改良その 4 外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	329,344,642	
一般管理費等	式	1	47,365,358	
工事価格	式	1	376,710,000	

積算内訳書

工事名	R 7 能越道 国分地区改良その 4 外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	93, 118, 886			
地盤改良工		式	1	93, 118, 886			
固結工		式	1	93, 118, 886	浅層混合処理 改良深度1. 5m 設計添加量280kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用) ;	170	m2
					中層混合処理 改良深度2. 5m 設計添加量280kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用) ;	50	m3
					中層混合処理 改良深度3. 5m 設計添加量280kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用) ;	350	m3
					中層混合処理 改良深度4. 5m 設計添加量280kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用) ;	1, 702	m3
					中層混合処理 改良深度5. 5m 設計添加量280kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用) ;	1, 659	m3
					中層混合処理 改良深度6. 5m 設計添加量280kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用) ;	604	m3
					中層混合処理 改良深度7. 5m 設計添加量280kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用) ;	4, 502	m3
					中層混合処理 改良深度8. 5m 設計添加量280kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用) ;	1, 061	m3
					スラブ ラント移設	1	式
直接工事費		式	1	93, 118, 886			
共通仮設費		式	1	14, 467, 250			

積算内訳書

工事名	R 7 能越道 国分地区改良その 4 外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	5, 314, 250	
運搬費	式	1	4, 366, 000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	17, 250	六価クロム溶出試験 1 式 タンクリーチング試験 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	931, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9, 153, 000	
純工事費	式	1	107, 586, 136	
現場管理費	式	1	32, 840, 000	
工事原価	式	1	140, 426, 136	