

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 能越道舗装復旧その1 工事
工事地名	石川県七尾市中島町横田地先～七尾市中島町横見地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	250日間	自	令和 7年 7月25日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 7 能越道舗装復旧その1工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	268,161,307		
道路土工	式	1	3,947,000		
防草コンクリート	式	1	3,947,000	張りコンクリート	1,000 m2
				18-8-40BB W/C≤65% t=10cm ;	
舗装工	式	1	258,701,550		
舗装打換え工	式	1	185,802,000	舗装版破碎	20,000 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下 ;	
				殻運搬	2,000 m3
				アスファルト殻 ;	
				殻処分	2,000 m3
				アスファルト殻(掘削) ;	
				下層路盤	20,000 m2
				RC-40 t=200mm ;	
				上層路盤	20,000 m2
				M-40 t=250mm ;	
				基層	20,000 m2
				②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm ;	
				表層	20,000 m2
				⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm ;	
切削オーバーレイ工	式	1	4,173,550	切削オーバーレイ	1,000 m2
				平均切削深50mm ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)	
				)改質材入 t=50mm ;	
				殻運搬(路面切削)	50 m3
				アスファルト殻 ;	
				殻処分	50 m3
				アスファルト殻(切削) ;	
オーバーレイ工	式	1	68,726,000	レベリング層(車道・路肩部)	14,000 m2
				②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm(平均)	
				；	
				表層(車道・路肩部)	14,000 m2

積算内訳書

工事名	R 7 能越道舗装復旧その1工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50m m；
縁石工	式	1	157,500	
縁石工	式	1	157,500	アスカーフ 100 m ⑬細粒度アスファルト混合物(5F)；
防護柵工	式	1	1,380,000	
路側防護柵工	式	1	1,380,000	ガードレール 100 m Gr-A1-4E(メッキ)；
区画線工	式	1	1,665,957	
区画線工	式	1	1,665,957	ペイント式区画線 10,910 m ペイント式 水性型 実線 15cm 常温；
構造物撤去工	式	1	478,300	
防護柵撤去工	式	1	142,800	防護柵撤去(ガードレール) 100 m Gr-A1-4E；
構造物取壊し工	式	1	181,100	コンクリート構造物取壊し 20 m3 無筋構造物；
運搬処理工	式	1	154,400	殻運搬 20 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 20 m3 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	1,831,000	
交通管理工	式	1	1,831,000	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員B；
直接工事費	式	1	268,161,307	
共通仮設費	式	1	31,525,175	

積算内訳書

工事名	R 7 能越道舗装復旧その1 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,350,175	
運搬費	式	1	174,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,113,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	29,175,000	
純工事費	式	1	299,686,482	
現場管理費	式	1	79,776,000	
工事原価	式	1	379,462,482	
一般管理費等	式	1	54,067,518	
工事価格	式	1	433,530,000	