

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 片山津養浜工事
工事地名	石川県加賀市篠原町から塩浜町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 海岸課		
2) 主 工 種	海岸工事		
3) 工 期	203日間	自	令和 7年 8月 6日
		至	令和 8年 2月24日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 7 片山津養浜工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
養浜	式	1	103,778,604		
海岸土工	式	1	97,535,200		
盛土工	式	1	58,477,600	積込(ルーズ)	6,000 m3
				土砂；	
				土砂等運搬	6,000 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	6,000 m3
				仮置盛土	6,000 m3
				養浜材	4,000 m3
				砂利5～25mm(洗い) 購入土；	
				養浜材	2,000 m3
				砂利20～40mm(洗い) 購入土；	
盛土工	式	1	39,057,600	積込(ルーズ)	4,000 m3
				土砂；	
				土砂等運搬	4,000 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	4,000 m3
				仮置盛土	4,000 m3
				養浜材	4,000 m3
				砂利5～25mm(洗い) 購入土；	
仮設工	式	1	6,243,404		
工事用道路工	式	1	5,243,484	工事用道路盛土	1 式
				(No.668付近)	
				敷鉄板	1 式
				(工事用道路)	
交通管理工	式	1	999,920	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	103,778,604		
共通仮設費	式	1	14,282,689		

積算内訳書

工事名	R 7 片山津養浜工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	6, 893, 689	
運搬費	式	1	5, 804, 489	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	72, 200	工事台帳作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1, 017, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7, 389, 000	
純工事費	式	1	118, 061, 293	
現場管理費	式	1	27, 213, 000	
工事原価	式	1	145, 274, 293	
一般管理費等	式	1	23, 715, 707	
工事価格	式	1	168, 990, 000	