

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 能越道高田舗装復旧その2工事
工事地名	石川県七尾市高田町～赤浦町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	197日間	自	令和 7年 9月16日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 7 能越道高田舗装復旧その2工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	257, 843, 668		
道路土工		式	1	2, 164, 700		
掘削工		式	1	2, 164, 700	掘削	1, 000 m3
					土砂；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
舗装工		式	1	248, 154, 900		
舗装打換え工		式	1	239, 202, 000	舗装版破砕	20, 000 m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；	
					殻運搬	2, 000 m3
					アスファルト殻；	
					殻処分	2, 000 m3
					アスファルト殻；	
					下層路盤	20, 000 m2
					RC-40 t=180mm；	
					上層路盤	20, 000 m2
					M-30 t=100mm；	
					上層路盤	20, 000 m2
					①再生アスファルト安定処理(25) t=100mm；	
					基層	20, 000 m2
					②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=60mm；	
					表層	20, 000 m2
					⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm；	
切削オーバーレイ工		式	1	4, 043, 900	切削オーバーレイ	1, 000 m2
					平均切削深50mm ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)	
					改質材入 t=50mm；	
					殻運搬(路面切削)	50 m3
					アスファルト殻(切削)；	
					殻処分	50 m3

積算内訳書

工事名	R 7 能越道高田舗装復旧その2工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				アスファルト殻(切削)；	
オーバーレイ工	式	1	4,909,000	レベリング層(車道・路肩部) ②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm(平均) ； 表層(車道・路肩部) ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm；	1,000 m2 1,000 m2
排水構造物工	式	1	2,871,600		
側溝工	式	1	2,871,600	フレキストU型側溝 PU-B300-L2000；	300 m
縁石工	式	1	1,645,500		
縁石工	式	1	1,645,500	歩車道境界ブロック Fa・I型-200-L2000； アスカープ ⑬細粒度アスファルト混合物(5F)；	200 m 100 m
防護柵工	式	1	122,800		
防止柵工	式	1	122,800	転落(横断)防止柵 P1-1.1-3.0E(標準4色)；	10 m
区画線工	式	1	644,848		
区画線工	式	1	644,848	ペイント式区画線 ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱；	3,280 m
構造物撤去工	式	1	408,320		
防護柵撤去工	式	1	142,800	防護柵撤去(カーブレベル) Gr-A1-4E；	100 m
構造物取壊し工	式	1	181,100	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物；	20 m3
運搬処理工	式	1	84,420	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	20 m3

積算内訳書

工事名	R 7 能越道高田舗装復旧その2工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	20	m3	
仮設工	式	1	1,831,000				
交通管理工	式	1	1,831,000	交通誘導警備員 交通誘導警備員A ;	1	式	
				交通誘導警備員 交通誘導警備員B ;	1	式	
直接工事費	式	1	257,843,668				
共通仮設費	式	1	30,582,175				
共通仮設費	式	1	2,271,175				
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式	
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費用	1	式	
現場環境改善費 (率計上)	式	1	2,066,000				
共通仮設費 (率計上)	式	1	28,311,000				
純工事費	式	1	288,425,843				
現場管理費	式	1	77,240,000				
工事原価	式	1	365,665,843				
一般管理費等	式	1	52,394,157				
工事価格	式	1	418,060,000				