

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7・8 浅野川橋耐震補強工事
工事地名	石川県金沢市諸江町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	橋梁保全工事		
3) 工 期	313日間	自	令和 7年 8月22日
		至	令和 8年 6月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 浅野川橋耐震補強工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁保全工事	式	1	159, 566, 167			
橋脚巻立て工	式	1	121, 463, 522			
作業土工	式	1	12, 385, 050	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				積込(ルーズ)	1	式
				土砂；		
				土砂等運搬	1	式
				現場～平谷仮置場		
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式
				平谷仮置場～現場		
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
橋脚コンクリート巻立て工	式	1	3, 735, 554	コンクリート削孔	36	箇所
				削孔径61mm, 削孔深1020mm；		
				アンカー	36	箇所
				D51(削孔深1020mm)；		
				下地処理	38	m2
				コンクリート	13	m3
				30-12-40BB W/C≤50%；		
				鉄筋	3. 06	t
				SD345 D51；		
				鉄筋	0. 58	t
				SD345 D35；		
				鉄筋	0. 49	t
				SD345 D29～32；		
				鉄筋	1. 76	t
				SD345 D16～25；		
				フラ溶接	86	箇所
				D25×D25；		

積算内訳書

工事名		R 7 ・ 8 浅野川橋耐震補強工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				機械式継手 D51×D51 ;	16	箇所
				型枠	1	式
				コンクリートアンカー M12×55 ;	35	箇所
				シール材 エポキシ樹脂, 30×30 ;	8	m
				足場	1	式
底版巻厚補強工	式	1	7, 662, 918	均しコンクリート	50	m2
				18-8-40BB W/C≤65% t=300mm ;		
				コンクリート	130	m3
				30-12-40BB W/C≤50% ;		
				型枠	1	式
				鉄筋	7. 66	t
				SD345 D29～32 ;		
				鉄筋	1. 46	t
				SD345 D16～25 ;		
				鉄筋	0. 3	t
				SD345 D13 ;		
				下地処理	29	m2
				チップング ;		
				既設部はつり	15	m3
				削孔	32	箇所
				削孔径42mm, 削孔深650mm ;		
				削孔	72	箇所
				削孔径26mm, 削孔深320mm ;		
				アンカー	32	箇所
				D32 (削孔深650mm) ;		
				アンカー	72	箇所
				D16 (削孔深320mm) ;		
				エンクロース 溶接	96	箇所
				D29 ;		
				鉄筋切断	96	箇所
				D29 ;		

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 浅野川橋耐震補強工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				機械式鉄筋定着	108	箇所
				D16 ;		
				足場	1	式
増杭工	式	1	97,680,000	鋼管杭	20	本
				小口径鋼管杭工法 Φ219.1 L=31.85m ;		
橋梁補修工	式	1	1,791,741			
ひび割れ補修工	式	1	309,300	充てん工法	1	構造物
				20m未満 ホﾟリマーセメント系モルタル ;		
				低圧注入工法	1	構造物
				25m未満 エポキシ樹脂 ;		
断面修復工	式	1	1,482,441	左官工法	1	構造物
				1構造物当り修復延べ体積 0.374m3 ホﾟリマーセメント		
				系モルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 ;		
				コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	1	式
銘板工	式	1	179,500			
銘板工	式	1	179,500	銘板	1	枚
				品質等表示用 500×500×8 字厚5mm ;		
護岸復旧工	式	1	1,577,107			
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	1,499,260	現場打基礎コンクリート	19	m
				基-I-(現)-1型-有(21-8-40BB W/C≤60%) ;		
				平ブロック張	91	m2
				控120mm ;		
平張工	式	1	77,847	平張コンクリート	11	m2
				21-8-40BB W/C≤60% t=200mm ;		
構造物撤去工	式	1	211,701			
構造物取壊し工	式	1	99,605	コンクリート構造物取壊し	11	m3
				無筋構造物 ;		
運搬処理工	式	1	112,096	殻運搬	26	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	27	m3

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 浅野川橋耐震補強工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻(無筋) ;
仮設工	式	1	34,342,596	
仮堤防工	式	1	22,642,370	仮堤防 2,900 m3 仮堤防撤去 2,900 m3 大型土のう 54 袋 耐候性(短期仮設(1年)対応) ; 大型土のう撤去 54 袋
工事用道路工	式	1	5,202,186	工事用道路 1 式 工事用道路撤去 1 式 敷鉄板 1 式
水替工	式	1	4,774,040	ポンプ 排水 1 式
交通管理工	式	1	1,724,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	159,566,167	
共通仮設費	式	1	24,711,219	
共通仮設費	式	1	5,340,219	
運搬費	式	1	1,334,528	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	624,691	道路施設基本データ作成費用 1 式 鉄筋探査費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	3,381,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	19,371,000	
純工事費	式	1	184,277,386	
現場管理費	式	1	78,833,000	

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 浅野川橋耐震補強工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	263, 110, 386	
一般管理費等	式	1	39, 589, 614	
工事価格	式	1	302, 700, 000	