

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 梯川舟場橋 P 1 橋脚他工事
工事地名	石川県小松市千代町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	218日間	自	令和 7年 8月26日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 7 梯川舟場橋 P 1 橋脚他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部	式	1	75,387,546		
RC橋脚工	式	1	21,439,415		
作業土工	式	1	3,679,815	床掘り(掘削)	1 式
				土砂；	
				床掘り	1 式
				土砂；	
				床掘り	1 式
				土砂；	
				床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				掘削補助機械搬入搬出	1 式
				積込(ルース)	1 式
				土砂；	
				土砂等運搬	1 式
				現場～遊泉寺仮置場	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				現場～遊泉寺仮置場	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				遊泉寺仮置場～現場	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
場所打杭工	式	1	7,443,992	場所打杭	4 本
				杭径1200mm 杭長(設計長)9.0m 30-18-25BB W/C	
				≦55%(C≧350kg/m3)；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂；	
				積込(ルース)	1 式
				岩塊・玉石；	

積算内訳書

工事名	R 7 梯川舟場橋 P 1 橋脚他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				整地	1	式
				土砂等運搬	1	式
				現場～遊泉寺仮置場		
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				土砂等運搬	1	式
				現場～遊泉寺仮置場		
				軟岩 ;		
				殻積込	1	式
橋脚躯体工(構造物単位)	式	1	10, 315, 608	コンクリート殻(無筋) ;		
				殻運搬	1	式
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	7	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				壁式橋脚	156	m3
				30-12-40BB W/C≦50% ;		
				鉄筋	0. 01	t
				SD345 D13 ;		
				鉄筋	10. 04	t
				SD345 D16～25 ;		
				鉄筋	2. 13	t
				SD345 D29～32 ;		
				鉄筋	7. 71	t
				SD345 D35 ;		
				ガス圧接	76	箇所
				D35+D35 ;		
				円形型枠	1	式
				φ 175 ;		
仮設工	式	1	53, 948, 131			
工事用道路工	式	1	1, 598, 512	進入路盛土	1	式
				進入路盛土撤去	1	式
				敷鉄板	1	式
工事用道路工	式	1	1, 146, 804	進入路盛土	1	式
				進入路盛土撤去	1	式

積算内訳書

工事名	R 7 梯川舟場橋 P 1 橋脚他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				敷鉄板	1	式
土留・仮締切工	式	1	26,933,062	大型土のう	1	式
				大型土のう撤去	1	式
				仮設盛土	1	式
				仮設盛土撤去	1	式
				鋼矢板	1	式
				IV型 L=16.0m(継ぎ施工；1箇所)；		
				切梁・腹起し	1	式
土留・仮締切工	式	1	9,446,793	大型土のう	1	式
				大型土のう撤去	1	式
				仮設盛土	1	式
				仮設盛土撤去	1	式
土留・仮締切工	式	1	14,693,460	大型土のう	1	式
				大型土のう撤去	1	式
				仮設盛土	1	式
				仮設盛土撤去	1	式
作業ヤード整備工	式	1	129,500	敷鉄板	1	式
築堤・護岸	式	1	4,854,474			
旧橋脚撤去工	式	1	4,854,474			
橋脚撤去工	式	1	2,427,237	鋼管切断	3	箇所
				φ 600×t12；		
				基礎杭撤去	3	本
				鋼管杭 φ 600 L=17.0m；		
				コンクリート構造物取壊し	7	m3
				鉄筋構造物；		
				殻運搬	1	式
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻処分	7	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				現場発生品運搬	1	式

積算内訳書

工事名	R 7 梯川舟場橋 P 1 橋脚他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋脚撤去工	式	1	2,427,237	鋼管切断	3	箇所
				φ 600×t12 ;		
				基礎杭撤去	3	本
				鋼管杭 φ 600 L=17.0m ;		
				コンクリート構造物取壊し	7	m3
				鉄筋構造物 ;		
				殻運搬	1	式
				コンクリート殻(鉄筋) ;		
				殻処分	7	m3
				コンクリート殻(鉄筋) ;		
				現場発生品運搬	1	式
道路改良	式	1	39,673,666			
道路土工	式	1	9,087,608			
掘削工	式	1	103,671	掘削	30	m3
				土砂 ;		
				土砂等運搬	1	式
				現場～遊泉寺仮置場		
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				整地	1	式
掘削工	式	1	172,785	掘削	50	m3
				土砂 ;		
				土砂等運搬	1	式
				現場～遊泉寺仮置場		
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				整地	1	式
路体盛土工	式	1	1,183,627	路体(築堤)盛土	550	m3
				路体(築堤)盛土	20	m3
				路体(築堤)盛土	20	m3
				土砂等運搬	1	式
				遊泉寺仮置場～現場		
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				積込(ルース)	1	式

積算内訳書

工事名	R 7 梯川舟場橋 P 1 橋脚他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					土砂；	
路体盛土工	式	1	1, 095, 033	路体(築堤)盛土 路体(築堤)盛土 路体(築堤)盛土 土砂等運搬 遊泉寺仮置場～現場 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルーズ) 土砂；	490 30 20 1 1	m3 m3 m3 式 式
路床盛土工	式	1	1, 108, 710	路床盛土 路床盛土 路床盛土 土砂等運搬 遊泉寺仮置場～現場 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルーズ) 土砂；	520 20 8 1 1	m3 m3 m3 式 式
路床盛土工	式	1	2, 064, 380	路床盛土 土砂等運搬 遊泉寺仮置場～現場 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルーズ) 土砂；	1, 100 1 1	m3 式 式
盛土工	式	1	234, 319	路肩盛土 畦畔盛土 土砂等運搬 遊泉寺仮置場～現場 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルーズ) 土砂；	20 7 1 1	m3 m3 式 式
盛土工	式	1	473, 856	路肩盛土 畦畔盛土 土砂等運搬	50 6 1	m3 m3 式

積算内訳書

工事名	R 7 梯川舟場橋 P 1 橋脚他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				遊泉寺仮置場～現場 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルース) 土砂 ;	1 式
法面整形工	式	1	158,542	法面整形(盛土部)	340 m2
法面整形工	式	1	209,835	法面整形(盛土部)	450 m2
防草コンクリート	式	1	762,730	張りコンクリート (路肩) 18-8-25BB W/C≦65% t=5cm ; 張りコンクリート (法尻) 18-8-25BB W/C≦65% t=5cm ;	140 m2 150 m2
防草コンクリート	式	1	1,520,120	張りコンクリート (路肩) 18-8-25BB W/C≦65% t=5cm ; 張りコンクリート (法尻) 18-8-25BB W/C≦65% t=5cm ;	270 m2 340 m2
地盤改良工	式	1	4,696,300		
自走式土質改良工	式	1	4,696,300	土質改良 石灰系固化材(高含水粘性土・有機質土用) 添加量=30kg/m3(地山) ; 自走式土質改良機設置撤去	2,000 m3 1 式
法面工	式	1	430,540		
植生工	式	1	226,600	植生シート	200 m2
植生工	式	1	203,940	植生シート	180 m2
擁壁工	式	1	5,946,102		

積算内訳書

工事名	R 7 梯川舟場橋 P 1 橋脚他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	918,702	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				(置換え)		
				埋戻し	1	式
				(擁壁施工後)		
				基面整正	1	式
				積込(ルース)	1	式
				土砂；		
				土砂等運搬	1	式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	5,027,400	現場～遊泉寺仮置場		
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式
				遊泉寺仮置場～現場		
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
排水構造物工	式	1	7,975,309	整地	1	式
				重力式擁壁	76	m3
作業土工	式	1	541,830	平均擁壁高2.13m 18-8-40BB W/C≦60%；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				積込(ルース)	1	式
				土砂；		
				土砂等運搬	1	式
				現場～遊泉寺仮置場		
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式
				遊泉寺仮置場～現場		
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式

積算内訳書

工事名	R 7 梯川舟場橋 P 1 橋脚他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	1, 222, 461	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				積込(ルース)	1	式
				土砂；		
				土砂等運搬	1	式
				現場～遊泉寺仮置場		
側溝工	式	1	1, 025, 639	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式
				遊泉寺仮置場～現場		
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				プレキャストU型側溝	6	m
				PU-B300-L2000；		
				プレキャストU型側溝	43	m
側溝工	式	1	5, 185, 379	PU-B450-L2000；		
				プレキャストU型側溝	47	m
				BF- I -B400-L2000；		
				プレキャストU型側溝	49	m
				PU-B300-L2000；		
				プレキャストU型側溝	43	m
				PU-B450-L2000；		
				プレキャストU型側溝	122	m
舗装工	式	1	5, 621, 040	BF- I -B300-L2000；		
				プレキャストU型側溝	27	m
				BF- I -B400-L2000；		
				プレキャストU型側溝	42	m
				B800×H800；		
アスファルト舗装工	式	1	1, 785, 060	上層路盤(車道・路肩部)	470	m2
				M-40 t=15cm；		
				表層(車道・路肩部)	470	m2

積算内訳書

工事名	R 7 梯川舟場橋 P 1 橋脚他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				再生密粒度アスファルト混合物(20F) t=6cm ;		
アスファルト舗装工	式	1	3,835,980	上層路盤(車道・路肩部) M-40 t=15cm ;	1,010	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスファルト混合物(20F) t=6cm ;	1,010	m2
防護柵工	式	1	4,087,460			
路側防護柵工	式	1	1,602,120	ガードレール Gr-C1-4E(タークブラウン) ;	156	m
路側防護柵工	式	1	2,485,340	ガードレール Gr-C1-4E(タークブラウン) ;	242	m
構造物撤去工	式	1	1,829,307			
構造物取壊し工	式	1	886,435	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 ;	8	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 ;	30	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 t≤15cm ;	1	式
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 t≤15cm ;	1,140	m2
運搬処理工	式	1	942,872	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	1	式
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ;	1	式
				殻運搬 アスファルト殻 ;	1	式
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	8	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ;	30	m3
				殻処分 アスファルト殻 ;	68	m3

積算内訳書

工事名	R 7 梯川舟場橋 P 1 橋脚他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				現場発生品運搬 1 式
直接工事費	式	1	119,915,686	
共通仮設費	式	1	26,193,465	
共通仮設費	式	1	17,488,465	
運搬費	式	1	16,317,365	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	36,100	河川工事台帳作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,135,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,705,000	
純工事費	式	1	146,109,151	
現場管理費	式	1	35,533,000	
工事原価	式	1	181,642,151	
一般管理費等	式	1	28,787,849	
工事価格	式	1	210,430,000	