

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 能越道道路復旧その4 工事
工事地名	石川県鳳珠郡穴水町宇留地地先～此木地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	204日間	自	令和 7年 9月 9日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 7 能越道道路復旧その4工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	209,917,637		
道路土工		式	1	46,884,470		
掘削工		式	1	16,571,000	掘削	5,000 m3
					土砂；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
路体盛土工		式	1	29,749,860	路体(築堤)盛土	7,200 m3
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルース)	1 式
					土砂；	
					基盤排水層	190 m3
					C-40；	
法面整形工		式	1	563,610	法面整形(切土部)	300 m2
					れ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形(盛土部)	600 m2
地盤改良工		式	1	28,614,300		
自走式土質改良工		式	1	28,614,300	土質改良	8,000 m3
					砂及び砂質土 設計添加量100kg/m3 セメント系固化	
					材(一般軟弱土用)；	
					自走式土質改良機設置・撤去	1 式
法面工		式	1	5,672,500		
かご枠工		式	1	5,672,500	大型かご工	125 m2
					1000×1500×2000；	
擁壁工		式	1	107,157,365		
鋼管杭工		式	1	107,157,365	鋼管杭	18 本
					φ 800 t=9 L=15.0m(継施工1箇所)；	
					鋼管杭	14 本

積算内訳書

工事名	R 7 能越道道路復旧その4 工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				φ 800 t=21 L=19.0m(継施工1箇所) ; 杭間土留 PL-250×9 ; 反力設備 現場取卸(鋼管杭) 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 垂直圧入専用機組立・解体 クランプ クレーン組立・解体 ユニットランナー設置・撤去 垂直圧入専用機自走	151 1 1 1 1 1 1	m 式 式 式 式 式 式
護岸復旧工	式	1	14,381,600			
作業土工	式	1	3,126,860	床掘り 土砂 ; 埋戻し 積込(ルーズ) 土砂 ; 土砂等運搬 (現場～仮置場) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 (仮置場～現場) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地	1 1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式 式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	11,254,740	コンクリート(間知)ブロック積 RM2-H3.0-U1-N0.4 ; コンクリート(間知)ブロック積 RM1-H3.0-U1-N0.4 ; 現場打小口止コンクリート 21-8-40BB W/C≤60% ; 基礎コンクリート 21-8-40BB W/C≤60% ; 胴込・裏込材(砕石) RC-40 ;	161 120 8 10 133	m2 m2 m3 m3 m3

積算内訳書

工事名	R 7 能越道道路復旧その4 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
排水構造物工	式	1	394,250		
排水工	式	1	394,250	小段排水	50 m
				BF- I -B300-L2000 ;	
構造物撤去工	式	1	1,933,712		
構造物取壊し工	式	1	1,867,122	コンクリート構造物取壊し	10 m3
				無筋構造物 ;	
				大型土のう撤去	1 式
運搬処理工	式	1	66,590	殻運搬	10 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
				殻処分	10 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
仮設工	式	1	4,879,440		
工事用道路工	式	1	206,280	工事用道路盛土	1 式
仮水路工	式	1	1,698,060	コルゲートパイプ	39 m
				φ1200 フランジ型 t=2.0mm ;	
作業ヤード整備工	式	1	1,144,100	作業ヤード整備	1 式
				敷砂利	1 式
				RC-40 t=100mm ;	
交通管理工	式	1	1,831,000	交通誘導警備員	1 式
				交通誘導警備員A ;	
				交通誘導警備員	1 式
				交通誘導警備員B ;	
直接工事費	式	1	209,917,637		
共通仮設費	式	1	29,409,987		
共通仮設費	式	1	6,507,987		
運搬費	式	1	4,654,312	建設機械運搬費	1 式
				重建設機械分解組立輸送費	1 式

積算内訳書

工事名	R 7 能越道道路復旧その4工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	70,675	道路施設基本データ作成費 1 式
				六価クロム溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,783,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	22,902,000	
純工事費	式	1	239,327,624	
現場管理費	式	1	77,156,000	
工事原価	式	1	316,483,624	
一般管理費等	式	1	46,356,376	
工事価格	式	1	362,840,000	