

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 手取川熊田川樋門堤外水路他工事
工事地名	石川県白山市湊町地先、白山市美川永代町及び美川南町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	181日間	自	令和 7年10月 2日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 7 手取川熊田川樋門堤外水路他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸		式	1	143,988,010			
河川土工		式	1	45,011,370			
掘削工 (ICT)		式	1	9,256,270	掘削 (ICT)	15,900	m3
					土砂 ;		
					土砂等運搬	1	式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;		
掘削工 (ICT)		式	1	6,037,550	掘削 (ICT)	8,500	m3
					土砂 ;		
					土砂等運搬	1	式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;		
盛土工		式	1	57,095	路体 (築堤) 盛土	50	m3
					路体 (築堤) 盛土	2	m3
盛土工		式	1	26,007	路体 (築堤) 盛土	30	m3
盛土工 (ICT)		式	1	108,648	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	240	m3
盛土工 (ICT)		式	1	21,413,370	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	23,100	m3
					土砂等運搬	1	式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;		
					積込 (ルース)	1	式
					土砂 ;		
法面整形工 (ICT)		式	1	3,646,855	法面整形 (切土部) (ICT)	3,890	m2
					法面整形 (盛土部) (ICT)	330	m2
法面整形工 (ICT)		式	1	4,465,575	法面整形 (切土部) (ICT)	1,530	m2
					法面整形 (盛土部) (ICT)	5,510	m2
法覆護岸工		式	1	95,209,510			
作業土工		式	1	1,417,050	床掘り	1	式
					土砂 ;		
					埋戻し	1	式
作業土工		式	1	906,540	床掘り	1	式
					土砂 ;		

積算内訳書

工事名	R 7 手取川熊田川樋門堤外水路他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				埋戻し	1 式
コンクリートブロック工	式	1	41,746,300	大型連節ブロック張 連-I 吸出し防止材有；	2,659 m2
多自然護岸工	式	1	51,139,620	かごマット(スロープ型) 籠 t=0.5m；	3,423 m2
水制工	式	1	2,472		
床止工	式	1	2,472	床止盛土	10 m3
構造物撤去工	式	1	1,454,066		
作業土工	式	1	582,102	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式 1 式 1 式
構造物取壊し工	式	1	615,740	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物；	68 m3
運搬処理工	式	1	256,224	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	1 式 68 m3
仮設工	式	1	2,310,592		
工事用道路工	式	1	925,496	敷砂利 RC-40 t=200mm；	1 式
工事用道路工	式	1	1,385,096	工事用盛土撤去 工事用道路盛土 敷砂利 RC-40 t=200mm；	1 式 1 式 1 式
直接工事費	式	1	143,988,010		

積算内訳書

工事名	R 7 手取川熊田川樋門堤外水路他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	21, 473, 853		
橋梁付属物工	式	1	5, 561, 456		
伸縮継手工	式	1	2, 894, 400	伸縮装置取替 車道用 伸縮量50mm 床版取付型 二次止水材付 ；	4 m
				伸縮装置取替 車道用 伸縮量60mm 床版取付型 二次止水材付 ；	4 m
橋梁用防護柵工	式	1	2, 667, 056	モルタル充填 無収縮モルタル；	0. 06 m3
				コンクリート削孔 φ 26×250mm；	136 箇所
				橋梁用防護柵 Gr-C-2B(笠木付ベースプレート型)；	66 m
橋梁補修工	式	1	5, 502, 996		
ひび割れ補修工	式	1	262, 500	低圧注入工法 25m以上、エポキシ樹脂材；	1 構造物
断面修復工	式	1	4, 048, 842	左官工法 (主桁部) 1構造物当り修復延べ体積 0. 14m3 ポリマーセメント系 モルタル(塩分吸着剤配合) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆 処理有；	1 構造物
				左官工法 (床版・横桁・地覆部) 1構造物当り修復延べ体積 0. 84m3 ポリマーセメント系 モルタル(塩分吸着剤配合) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆 処理有；	1 構造物
				コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	1 式
表面被覆工	式	1	1, 191, 654	表面含浸材 高分子系浸透性防水材(下地処理含む)；	239 m2

積算内訳書

工事名	R 7 手取川熊田川樋門堤外水路他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
現場塗装工		式	1	7,662,312		
橋梁塗装工		式	1	7,662,312	清掃・水洗い	420 m2
					素地調整	420 m2
					1種ケレン(ブラスト処理)；	
					下塗	420 m2
					有機シンクリッチペイント(1層)；	
					下塗	420 m2
					弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)；	
					中塗	420 m2
					弱溶剤形フッ素樹脂塗料 淡彩；	
					上塗	420 m2
					弱溶剤形フッ素樹脂塗料 淡彩；	
構造物撤去工		式	1	130,989		
防護柵撤去工		式	1	113,718	防護柵撤去(ガードレール)	66 m
運搬処理工		式	1	1,410	殻処分	0.6 m3
					コンクリート殻(無筋)；	
運搬処理工		式	1	15,861	現場発生品運搬	1 式
仮設工		式	1	2,616,100		
足場工		式	1	888,900	吊り足場	1 式
足場工		式	1	1,727,200	吊り足場	1 式
直接工事費		式	1	21,473,853		
共通仮設費		式	1	4,090,000		
共通仮設費		式	1	287,000		

積算内訳書

工事名	R 7 手取川熊田川樋門堤外水路他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	287, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3, 803, 000	
純工事費	式	1	25, 563, 853	
現場管理費	式	1	13, 444, 000	
工事原価	式	1	39, 007, 853	