

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 梯川荒木田築堤護岸工事
工事地名	石川県小松市荒木田町地先

2. 工事内容

1) 事務所名 金沢河川国道事務所 工務第一課
2) 主工種 河川工事
3) 工期 175日間 自 令和 7年10月 8日
至 令和 8年 3月31日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	R 7 梶川荒木田築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
築堤・護岸	式	1	190,657,554			
河川土工	式	1	34,338,438			
掘削工(ICT)	式	1	16,587,990	掘削(ICT) 土砂 ; 土砂等運搬 現場～遊泉寺仮置場 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地	16,000 1	m3 式
盛土工	式	1	1,510,485	路体(築堤) 盛土 土砂等運搬 遊泉寺仮置場～現場 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルーズ) 土砂 ;	190 1	m3 式
盛土工(ICT)	式	1	2,803,250	路体(築堤) 盛土(ICT) 土砂等運搬 遊泉寺仮置場～現場 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルーズ) 土砂 ;	2,300 1	m3 式
ブランケット工	式	1	3,795,944	ブランケット 粘性土 ; 土砂等運搬 小松市里川町～現場 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土材料	720 1	m3 式
法面整形工(ICT)	式	1	9,640,769	法面整形(切土部)(ICT) 法面整形(盛土部)(ICT) 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め有り ; 土砂等運搬 小松市里川町～現場	2,660 1,530 3,350 1	m2 m2 m2 式

積算内訳書

工事名	R 7 梶川荒木田築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土材料	
地盤改良工	式	1	27,003,500		
自走式土質改良工	式	1	27,003,500	土質改良 石灰系固化材(高含水粘性土・有機質土用), 添加量=30.0kg/m ³ (地山) ; 自走式土質改良機設置撤去	12,000 m ³
矢板護岸工	式	1	39,625,400		
矢板工	式	1	39,625,400	広幅鋼矢板 25H型 L=7.0m (打込長L≤9.0m) ; 広幅鋼矢板 25H型 L=7.5m (打込長L≤9.0m) ;	151 枚 65 枚
法覆護岸工	式	1	76,972,288		
作業土工	式	1	4,682,710	床掘り 土砂 ; 埋戻し 埋戻し 埋戻し 埋戻し 单粒度碎石 5号(20-13mm) ; 基面整正 積込(ルーラ) 土砂 ; 土砂等運搬 現場～遊泉寺仮置場 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 遊泉寺仮置場～現場 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	R 7 梶川荒木田築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
基礎工	式	1	7,136,630	現場打基礎 基-II-(現)-12型-25H ; コンクリートブロック基礎 基-P-1型-有 ;	199	m
コンクリートブロック工	式	1	45,003,960	大型ブロック積 控え75cm ; 大型平張ブロック張 FB-I-T120-200-N2.0(遮水シート有) ; 植生ブロック張 覆土型連節ブロック 遮水シート有 ;	64	m2
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,758,680	重力式擁壁 H=1.10m(平均) 18-8-40BB W/C≤60% ;	22	m3
護岸付属物工	式	1	2,652,030	隔壁工 隔1-0.0m ; 隔壁工(3) 21-8-40BB W/C≤60% ; 隔壁工(4) 21-8-40BB W/C≤60% ;	115	m
多自然護岸工	式	1	2,731,440	かごマット(多段積型) 2段(並列式)、B型、亜鉛アルミメッキ鉄線、割栗石15~20cm ;	76	m2
植生工	式	1	4,269,333	張芝 野芝種子吹付 被覆シート張 ポリエチレンフィルム 透明 全面有孔 厚さ0.02mm程度 ;	2,080	m2
覆土工	式	1	8,737,505	覆土(流用土) 土砂等運搬 遊泉寺仮置場～現場 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ル-ス) 土砂 ;	1,100	m3
付帯道路工	式	1	518,700		1	式

積算内訳書

工事名	R 7 梶川荒木田築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
法先ブロック工	式	1	518,700	法先ブロック NW-H500-L2000 ;	39	m
構造物撤去工	式	1	10,794,198			
構造物取壊し工	式	1	5,269,251	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 ; コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 $t \leq 15\text{cm}$; 鋼材切断 鋼矢板25H型 ; 鋼矢板引抜き 25H型 $L=8.5\text{m}$ (引抜長 $L=8.0\text{m}$) ; 鋼矢板引抜き 25H型 $L=9.0\text{m}$ (引抜長 $L=8.5\text{m}$) ; 鋼矢板引抜き 25H型 $L=9.5\text{m}$ (引抜長 $L=9.0\text{m}$) ;	135	m3
かご撤去工	式	1	339,267	かごマット撤去 多段積型(3段) $t=50\text{cm}$; 詰石運搬 現場～遊泉寺仮置場 積込(ルーズ) 岩塊・玉石 ; 整地 残土受入れ地での処理 ;	73	m2
運搬処理工	式	1	5,185,680	殻運搬 アスファルト殻 ; 殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 アスファルト殻 ;	1	式
					74	m3

積算内訳書

工事名	R 7 梶川荒木田築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ; 現場発生品運搬 鋼矢板 ;
仮設工	式	1	1,405,030	
工事用道路工	式	1	18,590	大型土のう撤去
作業ヤード整備工	式	1	1,386,440	敷鉄板
直接工事費	式	1	190,657,554	
共通仮設費	式	1	17,591,729	
共通仮設費	式	1	4,913,729	
運搬費	式	1	2,079,909	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費
技術管理費	式	1	1,182,820	システム初期費(ICT) 河川工事台帳作成費
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,651,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	12,678,000	
純工事費	式	1	208,249,283	
現場管理費	式	1	47,105,000	
工事原価	式	1	255,354,283	
一般管理費等	式	1	38,575,717	

積算内訳書

工事名	R 7 梯川荒木田築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
工事価格	式	1	293,930,000	