

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 能越道 J R 七尾跨線橋下部その1外工事
工事地名	石川県七尾市国分町地先

2. 工事内容

- | | |
|---------|---|
| 1) 事務所名 | 金沢河川国道事務所 工務第二課 |
| 2) 主工種 | 道路改良工事 |
| 3) 工期 | 288日間 自 令和 7年11月17日
至 令和 8年 8月31日 |

- 4) 工事概要

積算内訳書

工事名	R 7 能越道 J R 七尾跨線橋下部その1外工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路改良	式	1	102,362,300		
地盤改良工	式	1	102,362,300		
固結工	式	1	102,362,300	浅層混合処理 改良深度1.5m 設計添加量280kg/m ³ セメント系固化 材(一般軟弱土用) ;	44 m ²
				中層混合処理 改良深度3.5m 設計添加量280kg/m ³ セメント系固化 材(一般軟弱土用) ;	184 m ³
				中層混合処理 改良深度4.5m 設計添加量280kg/m ³ セメント系固化 材(一般軟弱土用) ;	119 m ³
				中層混合処理 改良深度5.5m 設計添加量280kg/m ³ セメント系固化 材(一般軟弱土用) ;	157 m ³
				中層混合処理 改良深度6.5m 設計添加量280kg/m ³ セメント系固化 材(一般軟弱土用) ;	200 m ³
				中層混合処理 改良深度7.5m 設計添加量280kg/m ³ セメント系固化 材(一般軟弱土用) ;	2,515 m ³
				中層混合処理 改良深度8.5m 設計添加量280kg/m ³ セメント系固化 材(一般軟弱土用) ;	5,562 m ³
				中層混合処理 改良深度9.5m 設計添加量280kg/m ³ セメント系固化 材(一般軟弱土用) ;	2,441 m ³
直接工事費	式	1	102,362,300		
共通仮設費	式	1	13,240,450		
共通仮設費	式	1	3,270,450		

積算内訳書

工事名	R 7 能越道 J R 七尾跨線橋下部その1外工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
運搬費	式	1	2,250,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	17,450	六価クロム溶出試験 タンククリーニング試験	1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,003,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	9,970,000		
純工事費	式	1	115,602,750		
現場管理費	式	1	35,161,000		
工事原価	式	1	274,066,196		
一般管理費等	式	1	40,473,804		
工事価格	式	1	314,540,000		

積算内訳書

工事名	R 7 能越道 J R 七尾跨線橋下部その1外工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
橋梁下部	式	1	80,185,998		
RC橋脚工	式	1	77,746,608		
作業土工	式	1	2,553,514	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m ³ 未満； 土砂等運搬 (床掘土) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 (埋戻し土) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
既製杭工	式	1	46,401,834	鋼管杭 φ1000×t10・16×L13500(SKK490)； 現場取卸(鋼管杭)	25 本 108.6 t
橋脚躯体工(構造物単位)	式	1	28,640,060	T型橋脚 30-12-40BB W/C≤50%； 鉄筋 SD345 D16～25； 鉄筋 SD345 D29～32； 鉄筋 SD345 D35； ガス圧接 D29+D29； ガス圧接 D32+D32； ガス圧接 D35+D35；	460 m ³ 12.2 t 24.44 t 11.22 t 98 箇所 192 箇所 30 箇所

積算内訳書

工事名	R 7 能越道 J R 七尾跨線橋下部その1外工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				機械式鉄筋定着体 D16 ; 機械式鉄筋定着体 D22 ; 円形型枠
銘板工	式	1	151,200	50 箇所 銘板 品質表示用, 500×500×8, 字厚5mm ;
仮設工	式	1	2,439,390	
工事用道路工	式	1	1,984,610	工事用道路盛土 1 式 敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096 ;
土留・仮締切工	式	1	94,420	大型土のう 耐候性大型土のう(長期仮設対応(3年)型) ;
仮水路工	式	1	360,360	暗渠排水管
直接工事費	式	1	80,185,998	
共通仮設費	式	1	14,125,448	
共通仮設費	式	1	6,131,448	
運搬費	式	1	5,243,273	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費用
現場環境改善費(率計上)	式	1	825,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	7,994,000	
純工事費	式	1	94,311,446	
現場管理費	式	1	28,991,000	

積算内訳書

工事名	R 7 能越道 J R 七尾跨線橋下部その1外工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
工事原価	式	1	123,302,446	