

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 羽咋道路 飯山道路工事
工事地名	石川県羽咋市飯山町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	164日間	自	令和 8年 2月 2日
		至	令和 8年 7月15日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 7 羽咋道路 飯山道路工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	137,794,394	
道路土工	式	1	1,957,976	
掘削工 (ICT)	式	1	1,957,976	掘削 (ICT) 1,300 m3 土砂 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式
地盤改良工	式	1	135,826,080	
サンドマット工	式	1	14,475,480	サンドマット 2,840 m3
固結工	式	1	121,350,600	中層混合処理 10,850 m3 改良深度11.3m 設計添加量310kg/m3 セメント系固 化材 (一般軟弱土用) ; 中層混合処理 1,750 m3 改良深度11.9m 設計添加量310kg/m3 セメント系固 化材 (一般軟弱土用) ;
構造物撤去工	式	1	10,338	
構造物取壊し工	式	1	7,300	コンクリート構造物取壊し 0.4 m3 鉄筋構造物 ;
運搬処理工	式	1	3,038	殻運搬 0.4 m3 コンクリート殻 (鉄筋) ; 殻処分 0.4 m3 コンクリート殻 (鉄筋) ;
直接工事費	式	1	137,794,394	
共通仮設費	式	1	20,890,450	
共通仮設費	式	1	7,841,450	

積算内訳書

工事名	R 7羽咋道路 飯山道路工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	5,959,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	615,450	システム初期費(ICT) 1 式 六価カド溶出試験費 1 式 タンクリーク試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,267,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,049,000	
純工事費	式	1	158,684,844	
現場管理費	式	1	47,489,000	
工事原価	式	1	206,173,844	
一般管理費等	式	1	32,096,156	
工事価格	式	1	238,270,000	