

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R 7 能越道横田徳田大津道路復旧その3 工事
工事地名	石川県七尾市中島町塩津～石川県羽咋郡志賀町直海地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事
3) 工 期	351日間 自 令和 7年12月26日 至 令和 8年12月11日
4) 工事概要	

# 積算内訳書

工事名	R 7 能越道横田徳田大津道路復旧その3 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	194,256,913	
道路土工	式	1	86,500,560	
掘削工	式	1	82,720,000	掘削 25,000 m3 土砂； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式
路体盛土工	式	1	3,780,560	路体(築堤)盛土 1,000 m3 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂；
地盤改良工	式	1	4,153,600	
自走式土質改良工	式	1	4,153,600	土質改良 1,100 m3 砂・砂質土 設計添加量100kg/m3 セメント系固化材 (一般軟弱土用)； 自走式土質改良機設置・撤去 1 式
排水構造物工	式	1	791,703	
排水工	式	1	791,703	小段排水 99 m BF-I-B300-L2000；
仮設工	式	1	102,811,050	
土留・仮締切工	式	1	99,149,050	鋼矢板 2 枚 IV型 L=7m； 鋼矢板 310 枚 IV型 L=16m； 頭部連結 311 箇所 0.5m/箇所； 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 1 式

# 積算内訳書

工事名	R 7 能越道横田徳田大津道路復旧その3 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	3,662,000	交通誘導警備員 交通誘導警備員A ; 交通誘導警備員 交通誘導警備員B ;
				1 式 1 式
直接工事費	式	1	194,256,913	
共通仮設費	式	1	23,088,775	
共通仮設費	式	1	1,740,775	
技術管理費	式	1	70,775	道路施設基本データ作成費 六価カド溶出試験費
				1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,670,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	21,348,000	
純工事費	式	1	217,345,688	
現場管理費	式	1	70,395,000	
工事原価	式	1	287,740,688	
一般管理費等	式	1	42,719,312	
工事価格	式	1	330,460,000	